

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म० प्र०) - 482 001

आदेश

क्रमांक/व्यय०/ 67

जबलपुर दिनांक ७/10/2023

जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे० वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र० एफ-3/16/2018/10-11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा० वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र०/मा०वि०/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एवं व० म० अ० जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म०प्र० शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र०/1194/191/ 2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म०प्र० बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग-2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र०	रकबा (हे० में)	अवधि	अनुमानित राशि (रुपये में)
मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवा	RF 340	40.00	2025-2026 से 2035-36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवा	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारतौरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बघराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
		योग		170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
- (2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगे।
- (5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी०पी०आर० तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगे। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, मा०व०से०)

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM

04-10-23

R. N. N. N.

पु0क्रमांक / मा0चि0

6713

जबलपुर, दिनांक 9 / 10 / 2023

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / मा0चि0 / 1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

25/10/23



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- ददरगवां
बीट का नाम	:- ददरगवां
कक्ष क्रमांक	:- RF 340
फेलिंग सीरीज	:- वृक्षारोपण
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 40
कुल राशि (रु.)	:- 21856417.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	ददरगवां
3	कक्ष क्रं.	---	RF 340
4	कक्ष का कुल रकबा	---	290.60
5	वनखण्ड का नाम	---	51 दशरथपुर
6	पातन श्रेणी	---	तिलसानी
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	40
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	ददरगवां
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमलई
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां
		---	24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ, विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

21/06/18
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

MA
वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

MA
उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	ददरगवां
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डोली
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	इमलई
10	परिसर	---	ददरगवां
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	ददरगवां
2	कक्ष क्रं.	---	आर.एफ. 340
3	रकबा	---	40 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	--
5	उपचार श्रेणी	---	--
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	30 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	ददरगवां
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डोली
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री इंदर सिंह मरावी
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री विवेक पटेल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	18	7	25	0	0	0	182	168	350	0	0	0	22	175	375
अ.ज.जा.	3	0	3	0	0	0	17	15	32	0	0	0	20	15	35
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	830	757	15	0	0	0	900	776	1676
सामान्य	28	13	41	24	12	36	18	26	44	0	0	0	70	51	121
योग	94	25	129	49	16	65	1047	966	2013	0	0	0	1190	1017	2207

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	10 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	678	412
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	38 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	18063155
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	451578.87
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2004962
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	50124.06

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष कं० RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 38 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

21/2/15
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमंडलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगाउन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	24000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	4000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	40000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुरेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मै उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क.C7.....दिनांक.....9/10/23.....द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

40

हेक्टेयर

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 449/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	40	ha	0.45	प्रति हे०	18	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	40	ha	1.00		40	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	40	ha	4.00	प्रति हे०	160	जॉबदर
अ.	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	30	ha	22.00	प्रति हेक्ट	660	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	3	ha	8.00	प्रति हेक्ट	24	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3600	Rmt	2.4	Rmt	8640	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	40000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	100	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	40000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	2000	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय अस्थितन का 20 प्रतिशत	729	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	364.5	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	40000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	600	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					14692	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3673	अनुमानित
	कुल योग					18364	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	40000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8000	पौधे		12/प्रति पौधा	259	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	48000	पौधे	1.5	1.5/100	720	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	48000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	192	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
	रोपण						
	45x45x45 cm.	40000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	720	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25/100	500	जॉबदर
	द्वितीय निंदाई						
6	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	40000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	240	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	20	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	700	अनुमानित
	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	अनुमानित
						योग:-	6544

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	4000	पौधे	12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)				40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई					
5	पौधों में	40000	पौधे	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
	द्वितीय निंदाई					
6	पौधों में	40000	पौधे	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
	तृतीय निंदाई					
7	पौधों में	40000	पौधे	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5 मा.दि.प्र.कि.मी.	20	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह		720	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे	Lumsum	700	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				50	अनुमानित
योग:-					3035	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप-वनमण्डलाधिकारी
सिंहसा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जुबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे	12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	40000	पौधे	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	40000	पौधे	1 मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5 मा.दि.प्र.कि.मी.	20	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह		360	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				200	अनुमानित
योग:-					1685	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मा.दि. मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1694	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	18364	1	18364	8245604
द्वितीय	6544	1.06	6937	3114723
तृतीय	3035	1.1236	3410	1531237
चतुर्थ	1685	1.191	2007	901165
पंचम	1694	1.2625	2138	960152
षष्ठम	790	1.3382	1057	474553
सप्तम	790	1.4185	1120	503029
अष्टम	790	1.504	1188	533349
नवम	790	1.594	1259	565265
दशम	790	1.69	1335	599308
ग्यारहवा	790	1.79	1414	634770
कुल योग			40230	18063155

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	903158
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	180632
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	722526
कुल योग		19869470
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1986947
महायोग		21856417
Or say		218.56 Lakh Only


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1
कक्ष की स्थिति

विवरण	
1. वनमण्डल	जबलपुर
2. परिक्षेत्र	कुण्डम
3. वनखण्ड	51-दशरथपुर
3.1. अधिसूचना का विवरण	887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915
3.2. टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/4/C/1 & 64A/4/C/2
4. कक्ष क्रमांक	340
5. सानान्य विवरण	-
6. क्षेत्रफल (हेक्टे.)	281.95
7. भौगोलिक स्थिति	अक्षांश 23° 10' 20" देशान्तर 80° 12' 00"
8. सीमा विवरण	
8.1 उत्तर	ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि।
8.2 पूर्व	संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन।
8.3 दक्षिण	ग्राम देवरी की राजस्व भूमि।
8.4 पश्चिम	ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि।
9. वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन
10. वन संरचना	
10.1 वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस/अन्य
10.2 आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/ मुख्यतः अग्रिम पौधे
10.3 सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन/विरल✓/झाड़ी वन
10.4 स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb
11. सामान्य स्थलाकृति	
11.1 धरातल विवरण	समतल✓/अर्द्ध पहाड़ी/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़✓
12. समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)	
12.1 न्यूनतम	मीटर
12.2 अधिकतम	मीटर
12.3 बेंच मार्क	
12.4 स्थायी चिन्ह	

देश	उत्तर-उत्तर-पूर्व पूर्व दक्षिण-पूर्व दक्षिण दक्षिण-पश्चिम / पश्चिम / उत्तर-पश्चिम / चारों ओर✓					
ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)			
	10 तक		178.27			
	10 से 30 तक		95.89			
	30 से 40 तक		7.79			
	40 से अधिक		-			
	योग-		281.95			
भौमिकी	आरकियन / विन्ध्यान / विजावर / लोअर गोंडवाना / अपर गोंडवाना✓ / लमेटा / डेक्कन ट्रेप					
शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट / सैंडस्टोन✓ / शैल / स्लेट / शिष्ट / नीस / ग्रैनाइट / क्वार्टजाइट / चर्ट / कांग्लोमेरेट / लाइमस्टोन / मेटानार्निक					
मृदा का विवरण						
प्रकार	दोमट / चिकनी / काली / रेतीली दोमट✓ / रेतीली / चिकनी दान्ट कंकरीली / लाल लेटेराइट / जलोढ़					
संरचना	भुरभुरी / किंचित ठोस✓ / अत्यधिक ठोस					
आर्द्रता	दलदल / आर्द्र / शुष्क✓ / अतिशुष्क					
गहराई	मिट्टी विहीन / बहुत उथली / उथली✓ / मध्यम गहरी✓ / गहरी / बहुत गहरी					
ह्यूमस	ह्यूमस विहीन / अपर्याप्त✓ / मध्यम / पर्याप्त / अधिक					
भू-क्षरण						
स्थिति	नगण्य / सामान्य / मध्यम✓ / बहुत अधिक					
प्रकार	शीट / गली✓ / अन्य					
जल धारण क्षमता	कम / मध्यम✓ / अधिक					
वन संनिधि का विवरण						
सामान्य विवरण	- कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न संनिधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है।					

19.1.1	न
19.1.2	न
19.1.3	न
19.1.4	न
19.1.5	न
19.1.6	न
19.1.7	न
19.1.8	न
19.2	न
19.2.1	न
19.2.2	न
19.2.3	न
19.2.4	न
19.2.5	न
19.2.6	न
19.2.7	न
20.	न
20.1	न
20.2	न
20.3	न
21.	न
22	न
22.1	न
22.2	न
23	न
24	न
25	न

19.1	उच्च स्तरीय प्रजातियां	है/नहीं है✓
19.2	निम्न स्तरीय प्रजातियां	ल-टापन।
19.3	शुष्क	चकौड़ा।
19.4	चिड़चिड़ा प्रजातियां	—
19.5	दुर्लभ प्रजातियां	—
19.6	मुख्य अकाशीय प्रजातियां	
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ।
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	—
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	—
19.2.5	शाक प्रजातियां	चकौड़ा।
19.2.6	कंद प्रजातियां	—
19.2.7	बेला प्रजातियां	—
20.	पुनरुत्पादन का विवरण	
	प्रकार	वर्गीकरण
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर
21.	अवैध कटाई	नगण्य/कम✓/मध्यम/बहुत अधिक
22.	चराई विवरण	
22.1	चराई भार	नगण्य/कम/मध्यम✓/बहुत अधिक
22.2	पशु शिविर	है/नहीं✓
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य/कम✓/मध्यम/अधिक
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य/कम/मध्यम✓/अधिक/अत्यधिक
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण/एकाकीमरण/पाला/सूखा/कीट/रोग

गांव वन समिति वनरवांगी जीए-वनरवांगी

बैठक दिनांक 10/05/2023

उपस्थित एवं पदाधिकारीयों का समकामी प्रतीतिधियों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव / संकल्पों का प्रारंभ / संकल्पों का प्रारंभ	उपस्थित प्रमुख अधिकारी
श्री. इंवर सिंह मरावी अध्यक्ष	कृषि कं. RF-340 में बुझारीपला रकबा 35 ha. एवं 40 ha. में	अनु विवरण 10/05/2023 को उपस्थित मंडल्य की उपस्थिति में बैठक की गई बैठक में विषय रखा गया की जीए वनरवांगी के कृषि कं. RF-340 में बुझारीपला किया जाने लाल पर्यावरण को बनाया गया	सर्व समिति के प्रस्ताव पारित किया गया	इंटर प्रिजेंट अध्यक्ष
श्री. लक्ष्मण सिंह मरावी उपस्थित				अध्यक्ष
श्री. सुकुं सिंह सदस्य				अध्यक्ष
श्री. शंकर सिंह मरावी सदस्य				अध्यक्ष
श्री. राजनगर मरावी सदस्य				अध्यक्ष
श्री. लख सिंह सदस्य				अध्यक्ष
श्री. बिलक पटेल जीए मंड - वनरवांगी				अध्यक्ष

इंटर प्रिजेंट
अध्यक्ष

गांव वन समिति वनरवांगी

अध्यक्ष
सदस्य
गांव वन समिति वनरवांगी


राजनगर

शंकर

अध्यक्ष

अध्यक्ष
अध्यक्ष

23° 0' 0" N



Dura

ch at N

Dense mixed jungle

Durgargawan

Dadargawan

340

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुपड़म (रा.)

7

21/2/77
U.S. 21/2/77

Devri

8

21/2/77



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- ददरगवां
बीट का नाम	:- ददरगवां
कक्ष क्रमांक	:- RF 340
फेलिंग सीरीज	:- वृक्षारोपण
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 30
कुल राशि (रु.)	:- 16216700.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	ददरगवां
3	कक्ष क्रं.	---	RF 340
4	कक्ष का कुल रकबा	---	290.60
5	वनखण्ड का नाम	---	51 दशरथपुर
6	पातन श्रेणी	---	तिलसानी
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	30
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	ददरगवां
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमलई
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां 24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्य का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

21/8/18
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

Md
वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M/000
उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	ददरगावां
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डोली
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	इमलई
10	परिसर	---	ददरगावां
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	ददरगावां
2	कक्ष क्र.	---	आर.एफ. 340
3	रकबा	---	30 हेक्टर.
4	कार्यवृत्त	---	—
5	उपचार श्रेणी	---	—
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	30 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	—
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	ददरगावां
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डोली
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री इंदर सिंह मरावी
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री विवेक पटेल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	18	7	25	0	0	0	182	168	350	0	0	0	22	175	375
अ.ज.जा.	3	0	3	0	0	0	17	15	32	0	0	0	20	15	35
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	830	757	15	0	0	0	900	776	1676
सामान्य	28	13	41	24	12	36	18	26	44	0	0	0	70	51	121
योग	94	25	129	49	16	65	1047	966	2013	0	0	0	1190	1017	2207

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	800	500
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	27 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	13402231
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	446741.03
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2814468
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	93815.60

लेटना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 30 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 27 हेक्ट. लेटना उपलब्ध है।

21/5/18
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 30 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 30000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	18000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आंवला	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	3000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	30000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकूलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. ८७ दिनांक १०/१०/२०२३ द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-30 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

30

हेक्टेयर

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 449/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	30	ha	0.45	प्रति हे०	14	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	30	ha	1.00		30	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	30	ha	4.00	प्रति हे०	120	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	20	ha	22.00	प्रति हेक्टे	440	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्टे	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्टे	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3300	Rmt	2.4	Rmt	7920	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	30000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	75	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	30000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1500	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	546.75	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	820	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	273.375	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	820	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	30000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	450	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					12467	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3117	अनुमानित
	कुल योग					15584	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	30000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	वाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6000	पौधे		12/प्रति पौधा	194	वाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	36000	पौधे	1.5	1.5/100	540	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	36000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	144	जॉबदर
3	लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
	रोपण						
	45x45x45 cm.	30000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	540	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25/100	375	जॉबदर
	द्वितीय निंदाई						
6	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	जॉबदर
	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	180	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	18	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	अनुमानित
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30000	पौधे		Lumsum	200	अनुमानित
	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योग:-	4715	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिद्धारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के मरुनरोपण हेतु)	3000	पौधे	12 रुपये प्रति पौधा	97	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5 मा.दि.प्र.सै.	45	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4 मा.दि.प्र.सै.	12	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)				40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375 जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	300 जॉबदर
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	300 जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18 जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह		360	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30000	पौधे	Lumsum	200	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				100	अनुमानित
	योग:-				1847	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप-वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	97	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	45	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	12	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मा.दि. मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						1407	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिद्धारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1203	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 30 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	15584	1	15584	6997244
द्वितीय	4715	1.06	4998	2244067
तृतीय	1847	1.1236	2075	931898
चतुर्थ	1407	1.191	1676	752505
पंचम	1203	1.2625	1519	682021
षष्ठम	428	1.3382	573	257255
सप्तम	428	1.4185	607	272692
अष्टम	428	1.504	644	289128
नवम	428	1.594	682	306430
दशम	428	1.69	724	324885
ग्यारहवा	428	1.79	766	344108
कुल योग			29849	13402231

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	670112
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	134022
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	536089
कुल योग		14742454
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1474245
महायोग		16216700
Or say		162.16 Lakh Only


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1
कक्ष की स्थिति

विवरण				
1.	वनमण्डल	जबलपुर		
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम		
3.	वनखण्ड	51-दशरथपुर		
3.1.	अधिसूचना का विवरण	887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915		
3.2.	टोपोग्रीफ क्रमांक (1:12,500)	64A/4/C/1 & 64A/4/C/2		
4.	कक्ष क्रमांक	340		
5.	सानान्य विवरण	-		
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	281.95		
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 10' 20 "	देशान्तर 80° 12' 00 "
8.	सीमा विवरण			
8.1	उत्तर	ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि।		
8.2	पूर्व	संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन।		
8.3	दक्षिण	ग्राम देवरी की राजस्व भूमि।		
8.4	पश्चिम	ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि।		
9.	वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन		
10.	वन संरचना			
10.1	वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस/अन्य		
10.2	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/ मुख्यतः अग्रिम पौधे		
10.3	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन/विरल✓/झाड़ी वन		
10.4	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb		
11.	सामान्य स्थलाकृति			
11.1	धरातल विवरण	समतल✓/अर्द्ध पहाड़ी/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़✓		
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)			
12.1	न्यूनतम	मीटर		
12.2	अधिकतम	मीटर		
12.3	बेंच मार्क			
12.4	स्थायी चिन्ह			

19.1	हरे	है / नहीं है✓	
19.5	इ-डिस्ट	लेग्टाना	
19.6	इ-क	चकौड़ा।	
19.7	देखरे प्रजातियां	—	
19.8	दुर्लभ प्रजातियां	—	
19.2	मुख्य अकाष्टीय प्रजातियां		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	—	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	—	
19.2.5	शाक प्रजातियां	चकौड़ा।	
19.2.6	कंद प्रजातियां	—	
19.2.7	बेला प्रजातियां	—	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
21.	अवैध कटाई	नगण्य/कम✓ / मध्यम/बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य/कम/मध्यम✓ / बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है / नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य/कम✓ / मध्यम/अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य / कम/मध्यम✓ / अधिक/अत्यधिक	
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण/एकाकीमरण/पाला/सूखा/कीट/रोग	

उत्तर/उत्तर-पूर्व/पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम/पश्चिम/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर			
डाल ग्रेडिएंट)	डाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
	10 तक	178.27	
	10 से 30 तक	95.89	
	30 से 40 तक	7.79	
	40 से अधिक	-	
	योग-	281.95	
भौतिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/अपर गोंडवाना/लमेटा/डेक्कन ट्रेप		
शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट/सैंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/क्वार्टजाइट/चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/मेटामॉर्फिक		
नृदा का विवरण			
प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट/रेतीली/चिकनी दोमट/कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़		
संरचना	भुरभुरी/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस		
आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क/अतिशुष्क		
गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली/मध्यम गहरी/गहरी/बहुत गहरी		
ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम/पर्याप्त/अधिक		
भू-क्षरण			
स्थिति	नगण्य/सामान्य/मध्यम/बहुत अधिक		
प्रकार	शीट/गली/अन्य		
जल धारण क्षमता	कम/मध्यम/अधिक		
वन सन्निधि का विवरण			
सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न सन्निधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है।			

गंगा नल नगीन चढरगलॉ नीह-चढरगलॉ

नकल दिनंक 10/05/2023

पृष्ठ सं ११

नाम	विषय	ककल की नगीनकी- ककलकी का नंगिन विवरण	पदनाम / नंगलनगी पास कुछ	उपनिगम नंगलनगी क ककलनगर
श्री. इंदर सिंह सरनी उलपुन	ककल सं. RE-340 मे कुनारीपल नलना 35 ha. नंग 40 ha. नी	ककल दिनस 10/05/2023 क उलपुन नंगलनगी की उलपुन मे ककलनी नी ककल मे नंगलन नलना गल ककी नीह चढरगलॉ क ककल सं. RE-340 मे कुनारीपल नंगल उल नंगल चढरगल क ककल नीन नकल /	नगी नंगलनी मे पनल नंगलन नीन गल	इंदर सिंह उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन
श्री. नंगलन सिंह सरनी उलपुन				उलपुन

इंदर सिंह
नंगलन

गंग नल नंगलन ककलनगी

उलपुन
नंगलन

गंग नल नंगलन ककलनगी

नंगलन

नंगलन


उलपुन

उलपुन

इंदर सिंह

उपनिगम
नंगलनगी क
ककलनगर

उलपुन



Dadargawan

Durgargawan

Dense mixed jungle

Dura

at N

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

7
2120115
424 5704 5

Devri

TILSA

23°10'0"N

23



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- तौरी
बीट का नाम	:- बारतौरी
कक्ष क्रमांक	:- O- 587 RF 296
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 40
कुल राशि (रु.)	:- 21923761.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	तौरी
3	कक्ष क्रं.	---	O- 587 RF 296
4	कक्ष का कुल रकबा	---	138.48
5	वनखण्ड का नाम	---	खम्हरिया
6	पातन श्रेणी	---	कुण्डम
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	40
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	बारतौरी
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति तौरी
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक कुण्डम
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री महेन्द्र ककोटिया वनरक्षक, बीटगार्ड बारतौरी
		---	24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति सदस्यों के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति तौरी के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति तौरी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-कुण्डम

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उपवनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	तौरी
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	खिन्हा
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
10	परिसर	---	बारतौरी
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	तौरी
2	कक्ष कं.	---	ओ. 587 पी.एफ. 296
3	रकबा	---	40 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	वृक्षारोपण
5	उपचार श्रेणी	---	कुण्डम
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	35 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	तौरी
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	खिन्हा
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री प्रहलाद सिंह
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री महेन्द्र ककोटिया व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	7	10	0	0	0	8	11	19	0	0	0	11	18	29
अ.ज.जा.	18	0	18	0	0	0	16	12	28	0	0	0	34	12	46
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	19	17	36	0	0	0	89	36	125
सामान्य	28	13	41	24	12	36	5	4	9	0	0	0	57	29	86
योग	94	25	129	49	16	65	48	44	92	0	0	0	191	95	286

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	10 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	1000	600
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक


उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	37 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	18118811
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	452970.27
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	3804950
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	95123.75

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बास्तौरी के कक्ष क्र० O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 37 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-कुण्डम



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बारतौरी के कक्ष क्र० O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगाऊन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त पीली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	24000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	4000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	40000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकूलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में ठूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. 67 दिनांक 3/10/2023 द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

40

हेक्टेयर

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 374 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	40	ha	0.45	प्रति हे०	18	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	40	ha	1.00		40	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	20	ha	4.00	प्रति हे०	80	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	30	ha	22.00	प्रति हेक्ट	660	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्ट	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4800	Rmt	2.4	Rmt	11520	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइन्मेंट	40000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	100	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	40000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	2000	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	729	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	364.5	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	40000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	600	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					50	अनुमानित
	योग					17434	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 10 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	980	अनुमानित
	कुल योग					18414	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	40000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8000	पौधे		12/प्रति पौधा	259	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	48000	पौधे	1.5	1.5/100	720	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	48000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	192	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	37	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	296	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	40000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	720	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25/100	500	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	40000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	240	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	26	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	700	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योग:-	6487	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		मानव दिवस	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	टिप्पणियाँ
		मात्रा	ईकाई				
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	26	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	500	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					300	अनुमानित
योग:-						3092	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	26	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
	योग:-					1692	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					50	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जोबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जोबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जोबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1746	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

वन परिक्षेत्र अधिकारी:
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	18414	1	18414	8267662
द्वितीय	6487	1.06	6876	3087404
तृतीय	3035	1.1236	3410	1531147
चतुर्थ	1692	1.191	2015	904695
पंचम	1746	1.2625	2205	989969
षष्ठम	796	1.3382	1066	478518
सप्तम	796	1.4185	1130	507232
अष्टम	796	1.504	1198	537806
नवम	796	1.594	1269	569988
दशम	796	1.69	1346	604316
ग्यारहवा	796	1.79	1426	640075
कुल योग			40354	18118811

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	905941
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	181188
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	724752
कुल योग		19930692
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1993069
महायोग		21923761
Or say		219.23 Lakh Only

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

कार्यवाही विवरण

प्रस्ताव

ग्राम खम्हरिया में स्थित
देहरा जंगल 0.581 P
296 में वृक्षारोपण करने
के सम्बन्ध में

निर्णय

आज दिनांक 10.05.23 को ग्राम
खम्हरिया में सुरक्षा समिति की
बैठक का आयोजन किया गया
जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा
ग्राम खम्हरिया में स्थित (देहरा)
जंगल 0.581 P-296 में खाली
पड़े वन भूमि में वृक्षारोपण
कराने का प्रस्ताव रखा गया है
बैठक में उपस्थित सभी सदस्य ग्राम
के अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव
सर्व संमति से पारित किया गया

सदस्यों का नाम

1. प्रहलाद सिंह

2. अध्यक्ष - मन्ना सिंह

3. कुन्ना सिंह

4. रूप सिंह

5. राक सिंह

6. अर्जुन सिंह

7. अनिल कुमार

8. अरुण सिंह

9. *(Signature)*
ग्राम पंचायत अध्यक्ष

हस्ताक्षर

कैलास सिंह

राम सिंह

कुन्ना सिंह

मूकेश सिंह

रूप सिंह

अर्जुन सिंह पंच

प्रहलाद सिंह

सुनील कुमार

आरुण सिंह

(Signature)

भारत सिंह

अनिल सिंह

मोम प्रकाश सिंह

अमन सिंह

मुकुन्द सिंह

¹⁵N

ikuhī Kalapa

Gurairya

Guraiya

KUNDAM PLANT T.S

N

9

VIP-298

1.

8

4

XIP p-297

kill



1

1

2/11/20

100

A

~~Khamparia~~

Khamariq

611

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर			
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम			
3.	वनखण्ड	खम्हरिया			
3.1.	अधिसूचना का विवरण				
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/3/C/3,64A/7/A/3			
4.	कक्ष क्रमांक	O-587			
5.	सामान्य विवरण				
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.	52.63			
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 15' 18"	देशान्तर	80° 15' 15"
8.	सीमा विवरण				
8.1.	उत्तर	कक्ष क0-PF-296 की सीमा लाईन।			
8.2.	पूर्व	कक्ष क0- PF-296 की सीमा लाईन एवं ग्राम-तौरी की राजस्व सीमा।			
8.3.	दक्षिण	ग्राम-खम्हरिया की राजस्व सीमा।			
8.4.	पश्चिम	ग्राम- पिटकुही की राजस्व सीमा ।			
9.	वैधानिक स्थिति	प्रस्तावित आरक्षित वन			
10.	वन संरचना				
10.1.	वनों का प्रकार	सागौन✓ /साल /मिश्रित/बांस /अन्य – अतिकमण			
10.2.	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे			
10.3.	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन✓ /विरल/झाड़ी वन			
10.4.	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb			
11.	सामान्य स्थलाकृति				
11.1.	धरातल विवरण	समतल/अर्द्ध पहाड़ी✓ /पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/उबड़-खाबड़			
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)				
12.1.	न्यूनतम				
12.2.	अधिकतम				

12.3	बेंच मार्क		
12.4	स्थायी चिन्ह		
13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर✓	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	25.71
		10 से 30 तक	16.85
		30 से 40 तक	10.07
		40 से अधिक	0.00
		योग-	52.63
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना/लमेटा/डेक्कन ट्रेप✓	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट✓/सैंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/मेटामॉर्फिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी✓/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली/मध्यम गहरी✓/गहरी/बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य/सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट/गली✓/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम/मध्यम✓/अधिक	
19.	वन संनिधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण- कक्ष मुख्यतः रिक्त वन का है तथा कक्ष का कुछ क्षेत्र अतिक्रमित है एवं कक्ष के कुछ क्षेत्र में जल भराव है।		

वर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, धवा, महुआ	
अः स्तरीय प्रजातियां	पलास, अमलतास, महुआ, कोसम, कार्कें	
धोस्तरीय प्रजातियां	तेंदु, भिलमा, दूधी	
स	नहीं है	
ाड़ियां	लेण्टाना, करौंदा	
ाक	चकौड़ा, वनतुलसी	
खरी प्रजातियां	सागौन	
लभ प्रजातियां	खैर	
ख्य अकाष्टीय प्रजातियां		
ोर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ	
धः स्तरीय प्रजातियां	महुआ	
धेन् स्तरीय प्रजातियां	भिलमा	
ाड़ी प्रजातियां	करौंदा	
ाक प्रजातियां	चकौड़ा, चिरचिटा	
न्द प्रजातियां	—	
ाला प्रजातियां	अमरबेल	
नरुत्पादन का विवरण		
प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
वापोध	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर✓/स्थूण प्ररोह
अस्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
स्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
प्रवैध कटाई	नगण्य/कम✓/मध्यम/बहुत अधिक	
वराई विवरण		
वराई भार	नगण्य/कम✓/मध्यम/बहुत अधिक	
मशु शिविर	है/नहीं✓	
अग्नि घटनाएं	नगण्य/कम✓/मध्यम/अधिक	
जैविक हस्तक्षेप	नगण्य/कम✓/मध्यम/अधिक/अत्यधिक	
प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण/एकाकीमरण/पाला/सूखा/कीट/रोग	

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम
3.	वनखण्ड	180-भजिया
3.1.	अधिसूचना का विवरण	9-x-58 Dated 10.07.1958
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/03/C/3, 64A/07/A/3, 64A/08/A/1
4.	कक्ष क्रमांक	P-296
5.	सामान्य विवरण	—
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	85.85
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश 23° 14' 50 " देशान्तर 80° 15' 40 "
8.	सीमा विवरण	
8.1	उत्तर	ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा।
8.2	पूर्व	ग्राम तौरी की राजस्व सीमा।
8.3	दक्षिण	ग्राम भजिया की राजस्व सीमा।
8.4	पश्चिम	ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा।
9.	वैधानिक स्थिति	संरक्षित वन
10.	वन संरचना	
10.1	वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस /अन्य
10.2	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/ मुख्यतः अग्रिम पौधे
10.3	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन✓/विरल/झाड़ी वन
10.4	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb
11.	सामान्य स्थलाकृति	
11.1	धरातल विवरण	समतल/अर्द्ध पहाड़ी✓/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़
12	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)	
12.1	न्यूनतम	मीटर
12.2	अधिकतम	मीटर
12.3	बेंच मार्क	
12.4	स्थायी चिन्ह	

13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम/उत्तर-पश्चिम✓/चारों ओर	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	26.71
		10 से 30 तक	26.12
		30 से 40 तक	33.02
		40 से अधिक	0.00
		योग-	85.85
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना✓/लमेटा/डेक्कन ट्रेप	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट/सैंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट✓/लाइमस्टोन✓/मेटामॉर्फिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट/रेतीली/चिकनी दोमट/ कंकरीली✓/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी/किंचित ठोस✓/अत्यधिक ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी/गहरी/बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त✓/मध्यम/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य /सामान्य /मध्यम✓/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट/गली✓/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम/मध्यम✓/अधिक	
19.	वन संप्रतिष्ठ का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः सागौन वन पाया गया है जिसकी स्थल गुणवत्ता चतुर्थ 'ब' है तथा कक्ष का घनत्व 0.5 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयुवर्ग के हैं। कक्ष के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में पट्टी नुमा रिक्त क्षेत्र पाया गया है। कक्ष के उत्तर पश्चिम भाग में US-2 का 0.3 हेक्टेयर का लगभग 15 हेक्टे. का वन क्षेत्र है।		

19.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, महुआ, लेंडिया, धावड़ा।	
19.1.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार, पलास, मिलवा।	
19.1.3	अधोस्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.1.4	बांस	है / नहीं है✓	
19.1.5	झाड़ियां	लेण्टाना।	
19.1.6	शाक	—	
19.1.7	बिखरी प्रजातियां	महुआ।	
19.1.8	दुर्लभ प्रजातियां	—	
19.2	मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार।	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	—	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	—	
19.2.5	शाक प्रजातियां	वनतुलसी।	
19.2.6	कंद प्रजातियां	—	
19.2.7	बेला प्रजातियां	—	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर / स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
21.	अवैध कटाई	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है / नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक / अत्यधिक	
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग	
26	अतिक्रमण / उत्खनन	—	



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- सौठी
बीट का नाम	:- डबरा
कक्ष क्रमांक	:- RF 311
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 25
कुल राशि (रु.)	:- 14450336.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	सौठी
3	कक्ष कं.	---	RF 311
4	कक्ष का कुल रकबा	---	268.77
5	वनखण्ड का नाम	---	40 बुधारी
6	पातन श्रेणी	---	डबरा
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	25
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025 2025-2026
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	डबरा
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	मनेरा
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंडम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री रामलाल तिवारी उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मनेरा
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री जितेन्द्र अग्रवाल वनरक्षक, बीटगार्ड डबरा 24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति सौठी के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति सौठी के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति सौठी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-मनेरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुंडम (सा.)

उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	---
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (समान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (समान्य)
5	ग्राम	---	सौठी
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डबरा
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	मनेरा
10	परिसर	---	डबरा
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	सौठी
2	कक्ष क्र.	---	आर.एफ. 311
3	रकबा	---	25 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	आर.डी.एफ.
5	उपचार श्रेणी	---	डबरा
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	40 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	---
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	सौठी
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डबरा
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्रीमति कौशल बाई
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री जितेन्द्र अग्रवाल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री रामलाल तिवारी उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	3	6	3	3	6	2	1	3	0	0	0	8	7	15
अ.ज.जा.	18	20	38	18	20	38	7	5	12	0	0	0	43	45	88
अ.पि.व.	10	9	19	10	9	19	3	3	6	0	0	0	23	21	44
सामान्य	4	4	8	4	4	8	8	7	15	0	0	0	16	15	31
योग	35	36	71	35	36	71	20	16	36	0	0	0	90	88	178

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	20 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	700	400
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृद्धन का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	22 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	दरौली रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	40 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	40 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा :	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	11942427
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	477697.08
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2507909.70
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	100316.38

लेटना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष क्र० RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 25 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 22 हेक्ट. लेटना उपलब्ध है।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-मनेरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष क0 RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 25 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगाउन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 25000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	12500	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	25000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुरेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मै उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. 67 दिनांक 9/10/2023 द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-25 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

25

हेक्टेयर

(अभिज्ञित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 374 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	25	ha	0.45	प्रति हे०	11	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	25	ha	1.00		25	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	25	ha	4.00	प्रति हे०	100	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	15	ha	22.00	प्रति हेक्टे	330	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्टे	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्टे	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2900	Rmt	2.4	Rmt	6960	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	25000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	63	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	25000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1250	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	455.625	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	683	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	227.8125	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	683	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	25000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	375	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					10759	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	2690	अनुमानित
	कुल योग					13449	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	25000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	5000	पौधे		12/प्रति पौधा	162	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	30000	पौधे	1.5	1.5/100	450	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	30000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	120	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	25000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	450	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25/100	312.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1/100	250	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1/100	250	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	25000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	150	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	16	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	पौधे		Lumsum	200	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
					योग:-	4184	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिद्धारा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2500	पौधे	12 रुपये प्रति पौधा	81	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2500	पौधे	1.5 मा.दि.प्र.सै.	38	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500	पौधे	0.4 मा.दि.प्र.सै.	10	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)				40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5 जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250 जॉबदर
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250 जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	16 जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह		360	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	पौधे	Lumsum	300	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				100	अनुमानित
योग:-					1757	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	2500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	81	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	38	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	10	जॉबदर
	प्रथम निंदाई						
4	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5	जॉबदर
	द्वितीय निंदाई						
5	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	16	जॉबदर
	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
योग:-						1167	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1088	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 25 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	13449	1	13449	6038559
द्वितीय	4184	1.06	4435	1991321
तृतीय	1757	1.1236	1974	886306
चतुर्थ	1167	1.191	1390	623964
पंचम	1088	1.2625	1374	617001
षष्ठम	426	1.3382	570	255933
सप्तम	426	1.4185	604	271290
अष्टम	426	1.504	641	287642
नवम	426	1.594	679	304855
दशम	426	1.69	720	323215
ग्यारहवा	426	1.79	762	342340
कुल योग			26598	11942427

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	597121
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	119424
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	477697
कुल योग		13136669
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1313667
महायोग		14450336
Or say		144.50 Lakh Only


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- जमुनिया
बीट का नाम	:- बघराजी
कक्ष क्रमांक	:- O- 593
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- -
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 35
कुल राशि (रु.)	:- 20339046.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1 योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2 कार्यस्थल का नाम	---	तौरी
3 कक्ष कें.	---	O- 593
4 कक्ष का कुल रकबा	---	36.43
5 वनखण्ड का नाम	---	41 नारायणपुर
6 पातन श्रेणी	---	डबरा
7 प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	35
8 कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9 कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10 परिसर	---	बघराजी
11 परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	बघराजी
12 वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13 वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14 समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति जमुनिया
स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे,
15	---	उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
	---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशावाह, वनक्षेत्रपाल
	---	वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
16	---	श्री विनोद कुमार अहिरवार उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक बघराजी
17 कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री संजीत शाह वनरक्षक, बीटगार्ड बघराजी
18 समिति का गठन दिनांक	---	24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- समस्त कार्य वन समिति जमुनिया के माध्यम से कराये जायेंगे।
- अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति जमुनिया के द्वारा किया जावेगा।
- वनसुरक्षा समिति जमुनिया गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- सी.वी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित पंखों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

भाग एक सामान्य विवरण

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (समान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (समान्य)
5	ग्राम	---	जमुनिया
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	टिकरिया
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	बघराजी
10	परिसर	---	बघराजी
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	जमुनिया
2	कक्ष क्र.	---	ओ. 593
3	रकबा	---	35 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	आर.डी.एफ.
5	उपचार श्रेणी	---	डबरा
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	40 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	जमुनिया
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	--
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री सबल सिंह
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री संजीत शाह व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री विनोद कुमार अहिरवार उपावनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	7	10	0	0	0	8	11	19	0	0	0	11	18	29
अ.ज.जा.	45	15	60	25	4	29	14	17	36	0	0	0	89	36	125
अ.पि.व.	4	3	7	5	4	9	4	2	6	0	0	0	13	9	22
सामान्य	28	13	41	24	12	36	5	4	9	0	0	0	57	29	86
योग	80	38	118	54	20	74	36	34	70	0	0	0	170	92	786

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	700	500
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	35 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	35 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	28 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	60 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	60 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	16809129
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	480260.82
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	3529917
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	100854.77

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क0 O- 593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 35 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 28 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

— प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क्र० O- 593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 35 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त पीली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 35000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	21000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खट्टर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	0	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	35000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंडाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जायेगी। एवं गणना की पृष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क.दिनांक.....द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-35 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

35

हेक्टेयर



क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 374 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	35	ha	0.45	प्रति हे०	16	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	35	ha	1.00		35	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	35	ha	4.00	प्रति हे०	140	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	20	ha	22.00	प्रति हेक्ट	440	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	3	ha	8.00	प्रति हेक्ट	24	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	3370	Rmt	2.4	Rmt	8088	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	35000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	88	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	35000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1750	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	637.875	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	957	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	318.9375	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	957	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	35000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	525	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, नूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					13281	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3320	अनुमानित
	कुल योग					16602	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	35000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	7000	पौधे		12/प्रति पौधा		बाजार दर
						226	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	42000	पौधे	1.5	1.5/100	630	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	42000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	168	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	35000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	630	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25/100	437.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1/100	350	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1/100	350	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	210	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	18	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	35000	पौधे		Lumsum	600	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					300	अनुमानित
						योग:-	
						5914	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सां.)

उप-वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सां.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सां.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमाक	
		मात्रा	इकाई				
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	पौधे	12 रुपये प्रति पौधा	113	बाजार दर	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर	
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	3500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	53	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	14	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)				40	अनुमानित	
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह		720	अनुमानित	
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	35000	पौधे	Lumsum	600	अनुमानित	
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				200	अनुमानित	
	योग:-				2895		

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप. वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनगण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	113	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	53	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	14	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						1545	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पोधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पोधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1676	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष


(असिंचित)


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)


वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिद्धी (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का नवम वर्ष

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का दशम वर्ष

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का ग्यारहवां वर्ष

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का ग्यारहवां वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहरा (सा.)


वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 35 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	16602	1	16602	7454172
द्वितीय	5914	1.06	6269	2814645
तृतीय	2895	1.1236	3253	1460697
चतुर्थ	1545	1.191	1841	826394
पंचम	1676	1.2625	2116	949863
षष्ठम	788	1.3382	1055	473561
सप्तम	788	1.4185	1118	501978
अष्टम	788	1.504	1185	532235
नवम	788	1.594	1256	564084
दशम	788	1.69	1332	598056
ग्यारहवा	788	1.79	1411	633444
कुल योग			37437	16809129

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	840456
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	168091
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	672365
कुल योग		18490042
पर्यवेक्षण .शुल्क	10 प्रतिशत	1849004
महायोग		20339046
Or say		203.39 Lakh Only


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1


कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम
3.	वनखण्ड	नारायणपुर
3.1.	अधिसूचना का विवरण	-
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/07/A/3
4.	कक्ष क्रमांक	O-593
5.	सामान्य विवरण	-
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	38.60
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश ...° ...' ... " देशान्तर ...° ...' ... "
8.	सीमा विवरण	
8.1	उत्तर	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
8.2	पूर्व	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
8.3	दक्षिण	संरक्षित वन का कक्ष क्रमांक 299 की सीमा लाईन।
8.4	पश्चिम	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
9.	वैधानिक स्थिति	प्रस्तावित आरक्षित वन
10.	वन संरचना	
10.1	वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस/अन्य
10.2	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु✓/मुख्यतः युवा आयु/ मुख्यतः अग्रिम पौधे
10.3	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन/विरल✓/झाड़ी वन
10.4	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa✓, IVb, Va, Vb
11.	सामान्य स्थलाकृति	
11.1	धरातल विवरण	समतल✓/अर्द्ध पहाड़ी/पहाड़ी✓/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़
12	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)	
12.1	न्यूनतम	मीटर
12.2	अधिकतम	मीटर

12.3	बैंच मार्क		
12.4	स्थायी चिन्ह		
13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम✓/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	18.01
		10 से 30 तक	3.06
		30 से 40 तक	17.53
		40 से अधिक	0.00
		योग-	38.60
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना/ लमेटा/डेक्कन ट्रेप✓	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट✓/सैंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/मेटामार्मिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/ कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी✓/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस/ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी./गहरी/बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य /सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट✓/गली/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम✓/मध्यम/अधिक	
19.	वन संनिधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण – कक्ष में मुख्यतः निम्न संनिधि युक्त सागौन वन पाया गया है। जो चतुर्थ 'अ' स्थल गुणवत्ता का है तथा घनत्व 0.4 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः मध्यम आयुवर्ग के हैं।		

19.1.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, साजा, महुआ।	
19.1.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	पलास, अमलतास।	
19.1.3	अधोस्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.1.4	बांस	है/नहीं है✓	
19.1.5	झाड़ियां	लेंटाना, करौंदा।	
19.1.6	शाक	चकौड़ा	
19.1.7	बिखरी प्रजातियां	—	
19.1.8	दुर्लभ प्रजातियां	—	
19.2	मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार।	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	करौंदा।	
19.2.5	शाक प्रजातियां	चकौड़ा।	
19.2.6	कंद प्रजातियां	सफेद मूसली।	
19.2.7	बेला प्रजातियां	—	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
21.	अवैध कटाई	नगण्य /कम✓/मध्यम/बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य ✓/कम/मध्यम/बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है/नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य✓/कम/मध्यम/अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य✓/कम/मध्यम/अधिक/अत्यधिक	



La
DABRA R.D.F. T.S.
RANGE - KUNDAM
SHEET NO. - 64A7A3
1:12,500

क्र. मां. क.	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव / संकल्प जो पास हुये	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	स्वयंल सिंह (अध्यक्ष)	1. 11/11/2023	4	5	6
1.	मुन्ना सिंह (सदस्य)	1. 11/11/2023	आज दिवस 12/07/2023 को वन मंडला समिति की आम-जमूनि या में बैठक किया गया। अध्यक्ष-सबल सिंह एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में चर्चा किया गया कि कुछ रुक-रुक-593 में वानिजीय कार्य एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है।	11/11/2023	मुन्ना सिंह सुनकी रवि प्रसाद राजेश्वर सुरेश कुमार रघु मेष हंमल अशोक निपेश कुमार
2.	तुलसा बाई (सदस्य)	2. 11/11/2023	पूजावन वन समिति एवं वन विभाग के द्वारा पूजावन डाला गया। एवं वारिडीय से चर्चा किया गया। सदाय एवं वन विभाग के द्वारा समर्पन दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि कुछ रुक-रुक-593, रुकवा-उरु के इस जमान पर वानिजीय कार्य किया गया।	11/11/2023	8/11/2023 शंजीव नाह
3.	रवि प्रसाद (सदस्य)	3. 11/11/2023	10/11/2023	11/11/2023	
4.	रामेश्वर डोल (सदस्य)	4. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
5.	सुरेश कुमार (सदस्य)	5. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
6.	गणेश डोल (सदस्य)	6. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
7.	अशोक डोल (सदस्य)	7. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
8.	निपेश कुमार (सदस्य)	8. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
9.	शंजीव नाह (सदस्य)	9. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
10.		10. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
11.		11. 11/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	
			10/11/2023	11/11/2023	

श्री सुभाष हिन्दी पंचांग ही अपनाइये

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...

वन सुरक्षा समिति
... (जमूनि) ...