


खादर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य का प्राक्कलन

भूमि का प्रकार - खादर क्षेत्र हैदरपुर वन ब्लाक
रिजिंग कार्य - 122500मी० (2500मी० प्रति है०)
मजदूरी दर 174/- प्रति मानव दिवस

क्षेत्रफल - 49 है०
गडढों की संख्या - 78400
प्रति है० गडढा खुदान कार्य - 1600

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	अनुसूचित दर का कमाक	दर	धनराशि रू०में
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन कार्य	प्रति है०	49	1	27.84	1364.16
2	अग्रिम मृदा कार्य हेतु क्षेत्र की झाड़ी कटान कार्य पटरी वृक्षारोपण / खादर क्षेत्र	प्रति है०	49	2ख	1413.00	69237.00
3	पक्ति बंधन चूना रस्सी का मूल्य सहित					
	अ- गडढा	प्रति गडढा	78400	3 क	0.23	18032.00
	ब- सुरक्षा	प्रति र०मी०	9800	3 ख	0.38	3724.00
4	रिजिंग कार्य हेतु क्षेत्र में जुतान कार्य दो हैरा व दो प्लाऊ	प्रति है०	49	32	5258.00	257642.00
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में 2 हैरो व 2500 मी० प्रति है० रिजिंग कार्य साईज 0.45 × 0.30 मी०	प्रति है०	49	33	4602.00	225498.00
6	सुरक्षा खाई खुदान कार्य(साईज 1.20 × 1.00 × 0.90 मी०)पौधों की जड़ों को पकडने हेतु समस्त भूमि का 20 सेमी० खुदान कार्य सहित।	प्रति र० मी०	9800	6	25.06	245588.00
7	रिजों पर गडढा खुदान कार्य (साईज 0.45 × 0.45 × 0.45 मी०)	प्रति गडढा	78400	4	6.09	477456.00
8	रिजों एवं सुरक्षा खाई पर बीज बुआन हेतु बीज का कय 0.025 किग्रा० प्रति रनिंग मीटर					
	क- शीशम	कि०ग्रा०	1715	बाजार दर	150.00	257250.00
	ख- खैर	कि०ग्रा०	735	बाजार दर	225.00	165375.00
	ग- बबूल	कि०ग्रा०	735	बाजार दर	115.00	84525.00
9	बोरिंग कार्य	प्रति	10	31	7380.00	73800.00
10	इंजन कय मय फिटिंग सहित(20से 50हे०पर एक)	प्रति	1.00	ccf sf.13	44100.00	44100.00
11	सिंचाई हेतु पाइप का कय 25 मी० प्रति है०	प्रति मी०	1225	ccf sf.14	63.00	77175.00
12	औजार कय / मरम्मत	प्रति है०	49	8	135.70	6649.30
13	निरीक्षण पथ निर्माण- 1 मीटर चौड़ाई	प्रति किमी०	15	24	957.00	14355.00
14	अन्य व्यय		L		S	2229.54
	योग					2024000.00


उपमहावीर वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

खादर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

राजि का नाम - हसनपुर रेंज

क्षेत्रफल - 49 है०

रथल का नाम - हैदरपुर वन ब्लाक

भूमि का प्रकार - खादर क्षेत्र

मजदूरी दर 174/- प्रति मानव दिवस

रोपित पौधों की संख्या - 78400

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	अनुसूचित दर की सं०	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा खाई पर 2 लाइनों में बीज बुवाई तथा डोला ड्रेसिंग	प्रति मी०	9800	9	1.74	17052.00
2	रिजों में एक लाईन में बीज बुआन कार्य मय रिजों की दरेसी-रिजों को मिलाना प्रति 100 मी०	प्रति 100 मी०	122500	34	299.00	366275.00
3	पौध कय - 3 प्रतिशत अधिक, छोटी थैली	प्रति पौध	80752	govt. Rate	8.00	646016.00
4	पौध दुलान कार्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त					
	2- छोटी थैली पौध 20-40 किमी०	प्रति पौध	80752		1.73	139700.96
5	सिर बोझ का दुलान					
	छोटी थैली	प्रति पौध	78400	15	0.70	54880.00
6	पौधा रोपण कार्य					
	कैरी बैग	प्रति पौध	0	16	12.18	0.00
	छोटी थैली	प्रति पौध	78400	16	2.78	217952.00
7	रोपित पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य- तीन बार (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	235200	17	1.31	308112.00
8	पौधों की सिंचाई का कार्य - डीजल सहित 5 बार खादर क्षेत्र	प्रति पौध	392000	21	0.84	329280.00
9	रिज / सुरक्षा खाई की बीज बुआई की गुड़ाई का कार्य - 1 बार					
	सुरक्षा खाई	प्रति मी०	9800	19	0.96	9408.00
	रिज / डोला	प्रति मी०	122500	20	0.78	95550.00
10	झोंपड़ी निर्माण कार्य	प्रति	5	29	3712.00	18560.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड का निर्माण कार्य-4x3=12 वर्ग मी०	प्रति वर्ग मी०	5	23	273.00	1365.00
12	वन ब्लाक / खादर वृक्षारोपण में माह अक्टूबर एवं फरवरी में आग से बचाव हेतु झाड़ी कटान / हैरोईंग का कार्य	प्रति है०	49.00	22	1577.56	77300.44
13	रोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक- 1 श्रमिक माह जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक	प्रति दिन	1170	28	174.00	203580.00
14	अन्य व्यय			ल० सं०		968.60
	योग					2486000.00


प्रभागीय वनाधिकारी
अभरोहा वन प्रभाग
अभरोहा

वृक्षारोपण का 10% बीटिंग अप सहित अनुरक्षण प्रथम वर्ष पर होने वाले व्यय का मॉडल प्राक्कलन

भूमि का प्रकार - खादर क्षेत्र हैदरपुर वन ब्लाक
 रिजिस्ट्रेशन कार्य - 122500मी० (2500मी० प्रति है०)
 मजदूरी दर 174/- प्रति मानव दिवस

क्षेत्रफल - 49 है०
 रोपित पौध की संख्या - 7840
 कुल पौध की संख्या - 78400

क्र. सं.	कार्य का भद	इकाई	मात्रा	अनुसूचित दर का कमांक	दर	धनराशि रु०में
1	2	3	4	5	6	7
1	गडढा खुदान कार्य	प्रति गडढा	7840	4	6.09	47745.60
2	पौध का कय 3 प्रतिशत अधिक थैली पौध	प्रति पौध	8075	govt.Rate	8.00	64600.00
3	पौध दुलान कार्य- 20 से 40 किमी थैलीपौध	प्रति पौध	8075	14	1.73	13969.75
4	पौध का स्थानीय दुलान कार्य	प्रति पौध	7840	15	0.70	5488.00
5	पौधारोपण कार्य एवं थांक्ला बनवाई थैली पौध	प्रति पौध	7840	16	2.78	21795.20
6	पौधों का सिंचाई कार्य- 3 बार	प्रति पौध	235200	21	0.84	197568.00
7	पौधों का निराई-गुड़ाई कार्य-2बार	प्रति पौध	156800	17	1.31	205408.00
8	पौधों का प्रैनिंग कार्य-1बार	प्रति पौध	25000	27	1.39	34750.00
9	पौध रक्षक का पारिश्रमिक-1 श्रमिक	प्रतिदिन	1560	28	174.00	271440.00
10	अन्य व्यय		L		S	2235.45
	योग					865000.00


प्रति है० व्यय = 17770/-

वृक्षारोपण का अनुरक्षण द्वितीय वर्ष पर होने वाले व्यय का मॉडल प्राक्कलन

भूमि का प्रकार - खादर क्षेत्र
 रिजिस्ट्रेशन कार्य - 122500मी० (2500मी० प्रति है०)
 मजदूरी दर 174/- प्रति मानव दिवस

क्षेत्रफल - 49 है०
 कुल पौध की संख्या - 78400

क्र. सं.	कार्य का भद	इकाई	मात्रा	अनुसूचित दर का कमांक	दर	धनराशि रु०में
1	2	3	4	5	6	7
1	पौधों का सिंचाई कार्य- 5 बार	प्रति पौध	313600	21	0.84	263424.00
2	पौधों का निराई-गुड़ाई कार्य-2 बार	प्रति पौध	156800	17	1.31	205408.00
3	पौध रक्षक का पारिश्रमिक-1 श्रमिक	प्रतिदिन	1560	28	174.00	271440.00
4	अन्य व्यय		L		S	7728.00
	योग					748000.00


ग्रामीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

हसनपुर रेंज के अर्न्तगत हैदरपुर वन ब्लाक खादर क्षेत्र 49 हे०
में रोपण कार्य हेतु लागत सांराश

क्रसं	कार्य का विवरण	धनराशि
1-	अग्रिम मृदा कार्य हेतु	2024000.00
	रोपण कार्य हेतु	2486000.00
2-	अनुरक्षण प्रथम वर्ष	865000.00
3-	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	748000.00
4-	अनुरक्षण तृतीय वर्ष	824000.00
5-	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	291000.00
6-	अनुरक्षण पंचम वर्ष	426000.00
7-	अनुरक्षण छठवां वर्ष	264000.00
8-	अनुरक्षण सप्तम वर्ष	264000.00
9-	अनुरक्षण अष्टम वर्ष	69000.00
10-	अनुरक्षण नवम वर्ष	69000.00
	योग :-	8330000.00


 जय प्रकाश झा जे.पी.ओ. निदेश
 हसनपुर रेंज वन ब्लाक खादर क्षेत्र
 हसनपुर


 प्रभागीय वनाधिकारी
 हसनपुर वन प्रभाग
 अमरोहा