



कैम्पा सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना,
हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना (जिला-जबलपुर)

वन वृत्त - जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन

योजना का नाम	:	हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जिला जबलपुर
वनमण्डल	:	जबलपुर (सामान्य)
वन परिक्षेत्र	:	कुण्डम (सामान्य)
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	कुण्डम कुण्डम
खसरा नं०	:	ग्राम -026 तौरी , खसरा नं० 1
कुल रकवा	:	79.540 है०
चयनित रकवा	:	54.87 है०
प०ह०नं०	:	भजिया-00008
तहसील	:	कुण्डम

ग्राम वन समिति बारतौरी

वर्ष 2019-20 से 2028-29

परियोजना प्रतिवेदन

भाग-1

सामान्य विवरण :-

(1) परियोजना का विवरण

- (अ) परियोजना का नाम : हिरन परियोजना (जिला-जबलपुर) के अंतर्गत कैम्पा मद से सिंचित वैकल्पिक मिश्रित वृक्षारोपण
- (ब) सरकार का अनुमोदन : -
- (स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : कैम्पा मद से जमा राशि से मजिया-00008 ग्राम 026 तौरी - खसरा नं0 1 में वैकल्पिक वृक्षारोपण
1. जिला : जबलपुर
 2. वन मंडल का नाम : जबलपुर (सा0)
 3. परिक्षेत्र का नाम : कुण्डम (सा0)
 4. तहसील का नाम : कुण्डम
 5. विधानसभा क्षेत्र : सिहोरा
 6. ग्राम पंचायत : तौरी
 7. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : कुण्डम
 8. क्षेत्रीय परिसर : बारतौरी

(2) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-

1. ग्राम वन समिति : बारतौरी
2. राजस्व खसरा नं0 : प0ह0नं0 00008 मजिया 026 तौरी - खसरा नं0 1
3. खसरा का कुल रकबा : 79.540 हे0
4. चयनित रकबा : 54.87 हैक्टे0
5. कार्यवृत्त : निरंक
6. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : निरंक
7. उपचार ईकाई/कूप कं0 एवं वर्ष : निरंक
8. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय : 15 कि0मी0 से दूरी
9. भूमि बैंक खसरा में पूर्व में किये : निरंक
10. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये :-

गये वृक्षारोपण योजना

- (अ) योजना : निरंक
- (ब) वर्ष : निरंक
- (स) क्षेत्रफल : निरंक
- (द) प्रजाति : निरंक
- (इ) वृक्षारोपण असफलता का कारण : कोई नहीं
- (ई) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण : कोई नहीं

1. गठित समिति का प्रकार : ग्राम वन समिति बारतोरी
2. समिति का मुख्यालय : ग्राम वन समिति बारतोरी
3. समिति में सम्मिलित गावं : बारतोरी
4. समिति के अध्यक्ष का नाम : श्री तीरथ सिंह
5. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम : श्री आशुतोश शर्मा (वनरक्षक)
6. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री आनंद कुमार परवार(वनपाल)
परिक्षेत्र सहायक कुण्डम

7. समिति सदस्यों की जानकारी :-

विवरण	लघु कृशक			सीमांत कृशक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग
आदिवासी	18	7	25	0	0	0	182	168	350	0	0	0	200	175	375
हरिजन	3	0	03	0	0	0	17	15	32	0	0	0	20	15	35
पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सामान्य	28	13	41	24	12	36	18	26	44	0	0	0	70	51	121
योग -	49	20	69	24	12	36	217	209	426	0	0	0	290	241	531

(3) उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना) :-

- (a) टोपोग्राफी : अर्ध पहाड़ी
- (b) एस्पेक्ट : Northern Aspect
- (c) ढलान : मध्यम
- (अ) पानी निकासी : अच्छी
- (ब) भू-संरक्षण : मध्यम एवं गली
- (d) चट्टानो का विवरण : सैंड स्टोन
- (e) मिट्टी का प्रकार : पथरीली, मुरमीली
- (f) औसत वार्षिक वर्षा : 800 मि.मी.
- (g) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे.में) : निरंक
- (h) कडी मिट्टी का क्षेत्र (हे.में) : 0.000 हे0
- (i) पथरीली मिट्टी का क्षेत्र (हे.में) : 54.87 हे0
- (j) उपलब्ध प्रजाति : सागौन, लेण्डिया, पलास, महुआ, नीम बेल कोहा

(4) राजस्व खसरा का विवरण :-

- (a) भूमि बैंक खसरा का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :- प0ह0नं0 00008 भजिया 026 तौरी -
खसरा नं0 1

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
मिश्रित	000	19204

(b) साईट क्वालिटी घनत्व : 0.2

(c) पूर्ण वन वर्धन का क्षेत्र (Root Stock Development) : 4.500

टूट एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	20 से.मी. तक की 15 % आडी टेढ़ी पौध	21 से 30 से. मी. 28 %	31 से 45 से. मी. 27 %	46 से 60 से. मी. 15 %	61 से 90 से. मी. 12 %	91 से 120	120 से.मी. से उपर
मिश्रित	10974	4230	2145	1260	458	0	0

(d) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र : 20.500 हे०

(e) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र : 5.000 हे०

(f) खरपतवार (मख्यतः लैण्टाना) : 32.000 हे०

(g) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र : 27.000 हे०

(h) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र : निरंक

(i) विकृत बॉस का क्षेत्र : निरंक

(j) क्षेत्र जो पथरीली कटाव वाला क्षेत्र : निरंक

(k) प्राकृतिक रूप से रिक्त हे. : 02.37 है०

(कार्य अयोग्य)

(l) जैबिक दबाव -

प्रकार	जैबिक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	अत्यधिक	-	-
मानव	अत्यधिक	-	-

(5) उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण :-

1. कट बैक ऑपरेशन का क्षेत्र : 20.000 हे०

2. वृक्षारोपण का क्षेत्र : 32.000 हे०

3. भू-संरक्षण कार्य का क्षेत्र : 30 हे०

4. लेण्टाना : 32 हे०

(6) रोपणी का नाम जहाँ से पौधे प्राप्त : परियट रोपणी से लिये जावेंगे।

(7) रोपणी से रोपण स्थल की दूरी : 35 कि.मी.

(a) पौधों का परिवहन (ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा) : 35 कि.मी.

- (b) सिरबोझ द्वारा : 2 कि.मी. (वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर)
- (8) सिंचाई का विवरण :-
- (a) जल स्रोत : नहीं है।
- (b) वृक्षारोपण से दूरी : -
- (c) सिंचाई प्रकार : टैंकर से लाकर सीमेंट टैंक में संग्रहित कर पाईप से।
- (d) बिजली की उपलब्धता : नहीं है।
- (9) प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या :- : -
- उपलब्ध होने वाले पौधों की जानकारी

क्र०	विवरण 54.87 हेक्टे०	प्रति हे०	कुल पौधे
1	20 से.मी. तक के स्थापित पौधे	200.00	10974
2	20 से.मी. से उपर के वृक्ष	350.00	19204
3	जड़ भण्डार (सी.बी.ओ.) से प्राप्त होने वाले पौधे	147.49	8093
4	बीज से उगे पौधों का अंगीकरण का कार्य (अनुमानित) 75 पौधा प्रति हे०	100.00	5487
5	रोपण से प्राप्त होने वाले पौधे	808.72	44375
	योग -	1606.21	88133

(d) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :-

क्र०	प्रजाति	अंतराल मी. में	रकबा हे. में	कुल रोपित किए जाने वाले पौधा संख्या	रिमार्क
1	सागौन	2x2	08.000	20000	-
2	मिश्रित	2x3	09.000	14994	-
3	बांस/संकटापन्न	4x4	15.000	9375	-
	योग -		32.000 हे०	44375	-

(10) योजना की अवधि : सन् 2019-20 से 2028-29 तक

1. योजना पर होने वाले संभावित व्यय : **16782500.00**

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय : **305859.00**

3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, आस्थामूलक,


मानव संसाधन विकास की राशि सहित कुल व्यय : **18460750.00**

4. प्रति हेक्टेयर व्यय : **336445.00**


(विवेक सिंह पटेल)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम

लैण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ~~पिपरापुरी~~ जलाशय परियोजना जिला जबलपुर, के बदले में कैम्पा असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना हेतु, प0ह0नं0 00008 भजिया ग्राम 026तोरी- खसरा नं0 1 रकबा 54.87 हैक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित अनुसार सघन घनत्व (50% से अधिक घनत्व) का लैण्टाना आच्छादित क्षेत्र 24 है0, मध्यम घनत्व (25-50% तक घनत्व) का लैण्टाना आच्छादित क्षेत्र 08 है0, कुल 32 है0 लैण्टाना आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध है।



परिक्षेत्र सहायक
वृत्त - कुण्डम



वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम



उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

भाग - 2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित चयनित स्थल प0ह0नं0 00008 भजिया ग्राम 026 तोरी- खसरा नं0 1 रकबा 54.87 हैक्टेयर मेरे द्वारा दिनांक 27/03/2018 को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। चयनित क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य / वृक्षारोपण के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) उपवनमण्डल सिहोरा

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक -


वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक- /10/2018 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वैकल्पिक सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

खसरा नं० : 1

खसरे का कुल रकबा : 79.540 है०

ग्राम का नाम : 026 तौरी

चयनित रकबा : 54.87 है०

रोपण का रकबा : 32.000 है०

प०ह०नं० : मजिया-00008

ग्राम वन समिति : बारतौरी

प्रथम वर्ष (स्थल तैयारी) 2019-20 :-

मा० दि०

268.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1.	सर्वे एवं सीमांकन कार्य	72.88	हैक्टे०	0.45	मा.दि.प्र.है.	8789	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास)की जॉब दर भाग-1, क० (1)
2.	अवांछित लेन्टाना, झाड़ियों एवं खरपतवार की कटाई एवं सफाई कार्य						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क० (3)
अ.	सघन घनत्व (50 % से अधिक)	24	हैक्टे०	22	मा.दि.प्र.है.	141504	
ब.	मध्यम घनत्व (25%से 50%तक)	8	हैक्टे०	12.5	मा.दि.प्र.है.	26800	
	योग :-	32	हैक्टे०	-		168304	
3	क्षेत्र की समस्त अनुपयोग झाड़ियों को काटना एवं एकत्रित कर जलाना	24.87	हैक्टे०	4	मा.दि.प्र.है.	26661	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क० (2)
4	क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक स्वस्थ वृक्ष पौधा संख्या 395 पौधा प्रति हे०	19204	वृक्ष				
5	बीज से उगे पौधों का अंगीकरण का कार्य (अनुमानित) 100 पौधा प्रति हे० का अंगीकरण कार्य वर्ष 2020 -21 में किया जायेगा	5487	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.सै.	18381	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क० (10)
6	जड़ भण्डार का विकास कार्य विकृत पौधों एवं जीवित टूटों को काटकर तराशना 2020 -21 में किया जायेगा:-						
	जड़ भंडार कार्य हेतु 20 सेमी. से कम जीवित टूटों, विकृत वृक्षों की कटाई एवं सिंगलिंग कार्य/टूट ड्रेसिंग कार्य 80पौधा प्रति हे० 2020 -21 में किया जायेगा	10974	पौधे				अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4, क० अन(3)
		20	हैक्टे०	1.20	मा.दि.प्र.है.	6432	
अ.	गर्थ साईज 21/30 सें.मी.	4230	नग	1.50	मा.दि.प्र.सै.	17005	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-5, क० (4)
ब.	गर्थ साईज 31/45 सें.मी.	2145	नग	2.60	मा.दि.प्र.सै.	14946	
स.	गर्थ साईज 46/60 सें.मी.	1260	नग	4.60	मा.दि.प्र.सै.	15533	
द.	गर्थ साईज 61/90 सें.मी.	458	नग	8.00	मा.दि.प्र.सै.	9820	
	योग :-	8093	नग	-		57304	
7	टूट रिकॉर्डिंग कार्य 2019.20 में किया जायेगा	8093	नग	0.34	मा.दि.प्र.सै.	7374	व.सं.म.वृ. जबलपुर जॉब दर (13)(20-ब)
	योग :-	-	-	-		293246	

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
8	स्टेकिंग कार्य चूने से वर्ष 2019-20 में किया जायेगा						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1; क० (4)
	2x2, मी. के अंतराल पर 8 है०	20000	नग	2.5	मा.दि.प्र.हजार	29731	
	2x3, मी. के अंतराल पर 9 है०	15000					
	4x4 मी. के अंतराल पर 15.00 है०	9375	नग				
	योग :-रोपण 32.00 हैक्टो	44375	नग				
9	पौधों के रोपण हेतु गढ़वा खुदाई कार्य वर्ष 2019-20 में किया जायेगा :-						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क० (5)
	(अ) साईज 0.30X 0.30X 0.45 मी०	35000	नग	3.8	मा.दि.प्र.सै.	356440	
	(ब) साईज 0.45X 0.45X 0.45 मी०	9375	नग	5.0	मा.दि.प्र.सै.	125625	
	योग :-	44375	गढ़वा	-		482065	
10	पक्का मुनारा निर्माण कार्य समस्त निर्माण सामग्री सहित 2020-21 में किया जायेगा :-	70	नग	5500	प्रति नग	385000	अनुमानित
11	भू-जल संरक्षण कार्य						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क० (15)
	चेकडेम निर्माण घ०मी०	385		1	प्रति घ.मी.	103180	
	योग :-	385	घ.मी.				
12	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु RCC Poles के साथ चैनलिक फेंसिंग बारवेड वायर सहित फिक्सिंग कार्य (प्रत्येक दसवें खंबे पर दो आडे खंबे सहारे हेतु लगाना)	5890	र०मी०				
A)	गढ़वा हेतु स्टेकिंग कार्य 2.5 मी० अंतराल पर 5890 / 2.5+20%	2827	नग	2.5	मा.दि.प्र.हजार	1894	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क० (4), (5)
B)	गढ़वा खुदाई कार्य कडी मिट्टी में 0.30X0.30X0.30 मी० साईज के	2827	नग	3.00	मा.दि.प्र.सैकडा	22729	
C)	आर०सी०सी० खंबों की कीमत 10% अतिरिक्त सहित	3110	नग	327.00	प्रति नग	1016970	वनमंडल जबलपुर (सा०) वर्ष 2017.18 का निविदा दर
D)	बारवेड वायर की कीमत 5890X5=29450 R.Mt.=58.90 Quintals	58.90	क्विंट०	6500.00	प्रति क्विंटल	382850	
E)	चैनलिक फेसिंग कय 5890 X 1.5= 8835 Sqmt.	8835	वर्ग मी.	77.00	प्रति वर्ग मी.	680295	
F)	खंबों को 1:3:6 के सीमेण्ट कांकीट से फिक्स करना (समस्त सामग्री सहित)						
	(a) For Fixing RCC Poles in Pit (2827X0.30X0.30X0.30)	76.33	घ०मी०		प्रति घ०मी०		(PWD/SOR Item No. 4.1.1.4 M 10 page No45)
	(-) Deduction of Volume of Poles (2827X0.10X0.10X0.30)	8.481	घ०मी०	3890.00		263929	
	Nett. Quantity-	67.848	घ०मी०				
	योग :-	-	-	-	-	3661889	

उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

प्रथम वर्ष (स्थल तैयारी) 2019-20 :-

मा० दि०

268.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
G)	चैनलिंग पर बारवेड वॉयर को खींचकर फिक्स करना जिसमें बारवेड वॉयर चैनलिंग के नीचे एवं उपर पाँच लाईन में, समस्त मजदूरी सहित।	5890	र०मी०	0.16	मा.दि.प्र.र.मी.	252563	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1,क० (13)
H)	समस्त निर्माण सामग्री सिर बोझा द्वारा परिवहन प्रत्येक गढ़ढे में तथा फिक्स किये गये पोल में पानी तराई कार्य	582	मा.दि.	268.00	मा.दि.	155976	अनुमानित मा०दि०
I)	पानी परिवहन कार्य फेंसिंग कार्य हेतु टेंकर द्वारा (फिक्स किये गये पोल की तराई सहित (2827 नग) (1 माह 60x2=120टेंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	120	3500 लीटर टेंकर की क्षमता	1350.00	प्रति टेंकर	162000	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टेंकर प्रति 5 कि.मी.
13	गोबर खाद का कय परिवहन सहित $5\% \times (0.30 \times 0.30 \times 0.45 \times 35000) = 70.875 + 5\% \times (0.45 \times 0.45 \times 0.45 \times 9375) = 42.714 = 113.589$ घ.मी.	113.59	घ.मी.	470.00	प्र० घ.मी.	53387	वनमंडल जबलपुर (सा०) वर्ष 2018-19 का निविदा दर एवं मात्रा की गणना
14	नीम खली का कय परिवहन सहित $30 \text{ Gms./Pit } 44375 = 13.312$ or 14	14.000	क्वि०	1350.00	प्र० क्वि.	18900	
15	हड्डी चूरा का कय परिवहन सहित $30 \text{ Gms./Pit } 44375 =$	14.000	क्वि०	1450.00	प्र० क्वि.	20300	
16	वर्मी कम्पोस्ट का कय परिवहन सहित $200 \text{ Gms./Pit } 44375 = 88.755$ or 89	89.00	क्वि०	309.00	प्र० क्वि.	27501	
17	उपजाऊ (कापू) मिट्टी का कय परिवहन सहित $10\% \times (0.30 \times 0.30 \times 0.45 \times 35000) = + 10\% \times (0.45 \times 0.45 \times 0.45 \times 9375) = 227.179$ घ.मी.	312.12	घ.मी.	370.00	प्र० घ.मी.	115484	
18	पौधों की कीमत 30 % अतिरिक्त सहित पौधा सं० 44375	57690	नग	15	इकाई	865350	अनुसंधान विस्तार वृत्त जबलपुर
19	वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ निर्माण कार्य (चौड़ाई 3 मी. में लाईन काटकर, वृक्षारोपण को 6 भागों में बाँटना)	10.5	कि.मी.	25	प्र.कि.मी.	70350	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (11-ब)
20	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी, चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	56300	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	5460000	
					व्यय प्रति हैक्टेयर	99508	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1.	खोदे गये गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी, गोबर खाद, जैविक खाद, नीमखली, हड्डी चूरा एवं खुदी हुई मिट्टी का मिश्रण प्रत्येक गड्ढों में भरना	44375	नग	1.50	मा.दि.प्र.सै.	196359	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-1, क्र० (17)
2.	पौधों का परिवहन कार्य (30% अतिरिक्त पौधा सहित) साईज 20X30 से०मी०, 51-60 कि०मी० दूरी	57690	पौधे	350	प्र.सै.	201915	व.सं.म.वृ. जबलपुर पौधा परिवहन की खुली दर वर्ष 2015 की दर से 10% अतिरिक्त सहित
3	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुँचाना समस्त साईज के पौधे के लिए दूरी 2 कि.मी. तक	57690	पौधे	0.4	प्र.सै.	68074	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क्र० (4)
4(अ)	सागौन पौधों का रोपण कार्य 2X2 मी.	20000	पौधे	1.60	मा.दि.प्र.सै.	94400	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क्र०-5
(ब)	मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य 2X3 मी.	15000	पौधे	1.80	मा.दि.प्र.सै.	79650	
(स)	बांस एवं संकटापन्न प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य 4X4 मी.	9375	पौधे	1.80	मा.दि.प्र.सै.	49781	
	योग :-	44375				223831	
5	पौधा निंदाई कार्य :-						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क्र० 10 (1.2)
अ.	प्रथम निंदाई कार्य एवं मृत पौधों को बदलना	44375	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.सै.	163633	
ब.	द्वितीय निंदाई कार्य	44375	पौधे	1.00	मा.दि.प्र.सै.	130906	
6	रोपित पौधों में प्रथम एवं द्वितीय निंदाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद डालने हेतु क्य करना (20X2X44375=17.75or 18 किब.)	18	किब०	2600	प्र. किब०	46800	बाजार दर (अनुमानित)
7	रोपित पौधों में प्रथम एवं द्वितीय निंदाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद 44375 पौधों में डालना	44375	नग	0.50	मा.दि.प्र.सै.	65453	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क्र० 11
8	कीटनाशक, NPK 1919, व ग्रोथ हार्मोन क्य करना	100	किलो	400.00	किलो	40000	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2.
9	कीटनाशक व NPK 1919 का छिड़काव करना	44375	पौधे	0.10	मा.दि.प्र.सै.	13091	व.सं.म.वृ. जबलपुर जॉब दर (10)
10	बीज से उगे पौधों का अंगीकरण का कार्य (अनुमानित) 75 पौधा प्रति हे०	5487	नग	1.25	मा.दि.प्र.सै.	20233	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क्र० 10 (1)
	योग :-	-	-	-	-	1176116.74	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
11	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर						
अ.	कटाई सफाई कार्य	5.89	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्र. कि०मी०	3909.49	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
ब.	जलाई/पुनः जलाई	5.89		1.10		1911.31	
12	सुरक्षा कार्य ग्राम वन समिति के सहयोग से 9 माह हेतु सु०श्र०x२ श्रमिक प्र०माह	540	मा०दि०	295.00	प्र.मा.दि.	159300	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
13	चौकीदार हट निर्माण कार्य	1	नग	25000	एल.एस.	25000	अनुमानित दर
14	खरपतवार मापिंग कार्य (बीज एवं जड़ से उगें)	32	हैक्टे०	2.20	मा.दि.प्र.है.	20768	व.सं.म.वृ. जबलपुर जॉब दर (10)
15	बीज संग्रहण एवं बीज बुआई कार्य (22.87 हे.)	156	मा०दि०	295.00	प्रति मा.दि.	46020	अनुमानित मा.दि.
16	आयरन गेट निर्माण कार्य एवं फिक्सिंग कार्य	1	नग	30000.00	प्रति नग	30000	अनुमानित व्यय
17	सिंचाई हेतु डीजल या पेट्रोल पम्प सैट 2000 मी० पाईप तथा असेंबली सहित कय	1	नग	200000.00	प्रति सैट	200000.00	अनुमानित दर
18	पानी संग्रहण हेतु सीमेंट की पानी की टंकी का निर्माण कार्य साईज 3मी०x1.5मी	6	नग	25000.00	प्रति नग	150000	अनुमानित व्यय
19	पानी परिवहन कार्य सिंचाई व वन्य प्राणी हेतु टेंकर द्वारा (2 माह 60x4=240टेंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	240	2500 लीटर टेंकर की क्षमता	1350.00	प्रति टेंकर	324000	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टेंकर प्रति 5 कि.मी.
20	सीमेंट की पानी की टंकी से पानी परिवहन कर पौधों का सिंचाई कार्य	29783	पौधे	0.10	मा.दि.प्र.सै.	8786	व.सं.म.वृ. जबलपुर जॉब दर (10)
21	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी, चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	55009	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	2195000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					40004	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की ईकाई	राशि	दर का आधार
1.	मृत पौधों को बदलने हेतु 30% पौधा सामान/मिश्रित प्रजाति के पौधों का परिवहन कार्य साईज 20 X 30 से०मी०, 51-60 कि०मी० दूरी	13312	पौधे	325.00	प्र.से.	43264	व.स.म.वृ. जबलपुर पौधा परिवहन की खुली दर वर्ष 2015 की दर से 20% अतिरिक्त सहित
2	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गदडो तक पहुँचाना समस्त साईज के पौधे के लिए दूरी 2 कि.मी. तक	13312	पौधे	0.4	प्र.से.	17306	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-2, क० (4)
3	मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे का रोपण कार्य	13312	पौधे	1.50	मा.दि.प्र.से.	64896	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-2, क० (9)
4	निर्दाई कार्य :-						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-2, क०10 (1,2)
अ	प्रथम निर्दाई कार्य (गोल)	44375	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.से.	180273	
ब	द्वितीय निर्दाई कार्य (पट्टी)	44375	पौधे	1.00	मा.दि.प्र.से.	144219	
5	रोपित पौधों में प्रथम एवं द्वितीय निर्दाई के समय 20-ग्राम/पौधा की दर से खाद कय करना	18	क्वि०	3000.00	प्र.क्वि०	54000	बाजार दर (अनुमानित)
6	रोपित पौधों में प्रथम एवं द्वितीय निर्दाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद 44375 पौधों में डालना	44375	नग	0.50	मा.दि.प्रति सैकड़ा	72109	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-2, क० 11
7	कीटनाशक, NPK 1919, व ग्रोथ हार्मोन कय करना	100	किलो	400.00	किलो	40000	बाजार दर (अनुमानित)
8	कीटनाशक व NPK 1919 का छिड़काव करना 44375	44375	पौधे	0.10	मा.दि.प्र.से.	14422	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग--2,
9	खरपतवार मापिंग कार्य (बीज एवं जड़ से उगे)	32	हैक्टे०	2.20	मा.दि.प्र.है.	22880	व.स.म.वृ. जबलपुर जाँब दर (10)
10	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के सहयोग से) (2 श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	325.00	प्र.मा.दि.	202800	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
11	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-4, क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्र. कि०मी०	7751	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		3790	
12	बारवेड वायर फेंसिंग मरम्मत (आंशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु)	1000	र०मी०	L.S.	L.S.	45000	अनुमानित व्यय
13	पौधों की कीमत 20% पौधों हेतु	11500	नग	40	प्रति नग	460000	अनुसंधान विस्तार वृत्त जबलपुर
14	वृक्षारोपण क्षेत्र में आंशिक भाग में निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य (चौड़ाई 3 मी. में लाईन काटकर, वृक्षारोपण को 6 भागों में बाँटना)	10.6	कि.मी.	25	प्र.कि.मी.	86125	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जाँब दर भाग-4, क० (11-ब)
	योग :-	-	-	-	-	1458835	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

तृतीय वर्ष (प्रथम वर्ष का रखरखाव कार्य) 2021-22

दरप्र.मा.दि

325.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
15	आवश्यकता अनुसार डीजल पम्प (1नग) से सिंचाई हेतु व (डीजल, रखरखाव तथा सिंचाई श्रमिक सहित)	1	नग	100000	प्रति सैट	100000	अनुमानित दर
16	पानी परिवहन कार्य सिंचाई व वन्य प्राणी हेतु टैंकर द्वारा (2 माह 60x4=240टैंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	240	2500 लीटर टैंकर की क्षमता	1630.00	प्रति टैंकर	391200	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टैंकर प्रति 5 कि.मी.
17	अन्य व्यय-- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	29965	अनुमानित व्यय
योग :-						1980000	
व्यय प्रति हैक्टेयर						36085	

चतुर्थ वर्ष (द्वितीय वर्ष का रखरखाव कार्य) 2022-23

दरप्र.मा.दि

358.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1	निंदाई कार्य						
1.	मृत पौधों को बदलने हेतु 30 % पौधा सागौन/मिश्रित प्रजाति के पौधों का परिवहन कार्य साईज 20X30 से०मी०, 51-60 कि०मी० दूरी	13312	पौधे	390.00	प्र.सै.	51917	व.सं.म.वृ. जबलपुर पौधा परिवहन की खुली दर वर्ष 2015 की दर से 20% अतिरिक्त सहित
2	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों	13312	पौधे	0.4	प्र.सै.	19063	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास)
3	मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे का रोपण कार्य	13312	पौधे	1.50	मा.दि.प्र.सै.	71485	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क० (6)
अ	प्रथम निंदाई कार्य	44375	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.सै.	198578	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क०10 (1,2)
ब	द्वितीय निंदाई कार्य (पट्टी)	44375	पौधे	1.00	मा.दि.प्र.सै.	158863	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क०10 (1,2)
4	रोपित पौधों में प्रथम निंदाई के समय 20-ग्राम/पौधा की दर से खाद क्य करना (0.020X44375= 18क्विं.)	18	क्विं०	3000.00	प्र. क्विं०	54000	बाजार दर (अनुमानित)
5	रोपित पौधों में प्रथम एवं द्वितीय निंदाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद 44375 पौधों में डालना	44375	नग	0.50	मा.दि.प्रति सै०	79431	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क० 11
6	कीटनाशक, NPK 1919, व ग्रोथ हार्मोन क्य करना	100	किलो	400.00	किलो	40000	बाजार दर (अनुमानित)
7	कीटनाशक व NPK 1919 का छिड़काव करना 44375	44375	पौधे	0.10	मा.दि.प्र.सै.	15886	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,
योग :-						689223	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

चतुर्थ वर्ष (द्वितीय वर्ष का रखरखाव कार्य) 2022-23

दरप्र.मा.दि.

358.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की ईकाई	राशि	दर का आधार
8	खरपतवार मापिंग कार्य (बीज से उगे)	32	हैक्टे०	2.20	मा.दि.प्र.है.	25203	व.सं.म.वृ. जबलपुर जॉब दर (10)
9	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के सहयोग से) (2 श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	358.00	प्र.मा.दि.	223392	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
10	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित						
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्र. कि०मी०	8538	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
ब.	जलाई/पुन. जलाई	10.6		1.10		4174	
11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आंशिक भाग में निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य (चौड़ाई 3 मी.)	2.5	कि.मी.	25	प्र.कि.मी.	22375	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (11-ब)
12	पानी परिवहन कार्य सिंचाई व वन्य प्राणी हेतु टैंकर द्वारा (2 माह 60x4=240टैंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	240	2500 लीटर टैंकर की क्षमता	1790.00	प्रति टैंकर	429600	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टैंकर प्रति 5 कि.मी.
13	आवश्यकता अनुसार डीजल पम्प (1नग) से सिंचाई हेतु व (डीजल, रखरखाव तथा सिंचाई श्रमिक सहित)	1	नग	100000	प्रति सैट	100000	अनुमानित दर
14	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी, चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिद्, इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	54771	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	2246500	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					40942	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की ईकाई	राशि	दर का आधार
1.	मृत पौधों को बदलने हेतु 30 % पौधा सागौन/मिश्रित प्रजाति के पौधों का परिवहन कार्य साईज 20X30 से0मी0, 51-60 कि०मी० दूरी	13312	पौधे	429.00	प्र.सै.	57108	व.सं.म.वृ. जबलपुर पौधा परिवहन की खुली दर वर्ष 2015 की दर से 10% अतिरिक्त सहित
2	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गढ़डों तक पहुँचाना समस्त साईज के पौधे के लिए दूरी 2 कि.मी. तक	13312	पौधे	0.4	प्र.सै.	20980	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2, क० (4)
3	मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे का रोपण कार्य	13312	पौधे	1.50	मा.दि.प्र.सै.	78674	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क० (9)
4	निंदाई कार्य						
अ	प्रथम निंदाई कार्य	44375	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.सै.	218547	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क०10 (1,2)
ब	द्वितीय निंदाई कार्य (पट्टी)	44375	पौधे	1.00	मा.दि.प्र.सै.	174838	
5	रोपित पौधों में प्रथम निंदाई के समय 20--ग्राम/पौधा की दर से खाद कय करना (0.020X2X44375=18क्विं.)	18	क्विं०	3000.00	प्र. क्विं०	54000	बाजार दर (अनुमानित)
6	रोपित पौधों में प्रथम निंदाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद 57415 पौधों में डालना	44375	नग	0.50	मा.दि.प्र.सै.	87419	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क० 11
7	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के सहयोग से) (2श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	394.00	प्र.मा.दि.	245856	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
8	बारवेड वायर फेंसिंग मरम्मत (आशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु)	1000	र०मी०	L.S.	L.S.	50000	अनुमानित व्यय
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में आशिक भाग में निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य (चौड़ाई 3 मी.)	6	कि.मी.	30.65	प्र.कि.मी.	72457	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (11-ब)
10	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6--मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित	10.6	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्रति कि०मी०	9397	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (11-ब)
11	पानी परिवहन कार्य सिंचाई व बन्ध प्राणी हेतु टेंकर द्वारा (2 माह 60x4=240टेंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	240	2500 लीटर टेंकर की क्षमता	2150.00	प्रति टेंकर	516000	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टेंकर प्रति 5 कि.मी.
12	आवश्यकता अनुसार डीजल पम्प (1नग) से सिंचाई हेतु व (डीजल, रखरखाव तथा सिंचाई श्रमिक सहित)	1	नग	100000	प्रति सैट	100000	अनुमानित दर
13	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थायी झोपडी मरम्मत/रस्सी	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	54725	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	1740000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					31711	

वन परिक्षेत्र अधिकारी

कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी

(सामान्य) सिहोरा

षष्ठम वर्ष (चतुर्थ वर्ष का रखरखाव कार्य) 2024-25

दर प्र.मा.दि

433.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की ईकाई	राशि	दर का आधार
1	निर्दाई कार्य						
अ	प्रथम निर्दाई कार्य	44375	पौधे	1.25	मा.दि.प्र.सै.	240180	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2,क०10 (1.2)
2	रोपित पौधों में प्रथम निर्दाई के समय 20-ग्राम/पौधा की दर से खाद कय करना	18	क्वि०	3000.00	प्र. क्वि०	54000	बाजार दर (अनुमानित)
3	रोपित पौधों में प्रथम निर्दाई के समय 20 ग्राम/पौधा खाद 57415 पौधों में डालना	44375	नग	0.50	मा.दि.प्र.सै.	96072	अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-2 क० 11
4	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के सहयोग से) (2 श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	433.00	प्र.मा.दि.	270192	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
5	बारवेड वायर फेंसिंग मरम्मत (आंशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु)	1000	र०मी०	L.S.	L.S.	55000	अनुमानित व्यय
6	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित		कि०मी०		मा.दि.प्र. कि०मी०		अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6		2.25		10327	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		5049	
7	पानी परिवहन कार्य सिंचाई व वन्य प्राणी हेतु टैंकर द्वारा (2 माह 60x4=240टैंकर) दूरी 15 कि.मी. हेतु 450x3=1350/-	240	2500 लीटर टैंकर की क्षमता	2150.00	प्रति टैंकर	516000	नगर पालिका सिहोरा की दर वर्ष 2016-17 अनुसार 450/- प्रति टैंकर प्रति 5 कि.मी.
8	आवश्यकता अनुसार डीजल पम्प (1नग) से सिंचाई हेतु (डीजल, रखरखाव तथा सिंचाई श्रमिक सहित)	1	नग	75000	प्रति सैट	75000	अनुमानित दर
9	आवश्यकता अनुसार डीजल पम्प (1नग) से सिंचाई हेतु व (डीजल, रखरखाव तथा सिंचाई श्रमिक सहित)	1	नग	100000	प्रति सैट	100000	अनुमानित दर
10	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अरथाई झोपड़ी मरम्मत/रस्सी	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	28181	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	1450000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					26426	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

सप्तम वर्ष (पंचम वर्ष का रखरखाव कार्य) 2025-26

दर प्र.मा.दि.

476.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के सहयोग से) (2श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	476.00	प्र.मा.दि.	297024	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
2	बारवेड वायर फेंसिंग मरम्मत (आंशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु)	1000	र०मी०	L.S.	L.S.	60000	अनुमानित व्यय
3	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्र. कि०मी०	11353	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		5550	
4	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थायी झोपडी मरम्मत/रस्सी, चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	31073	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	405000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					7381	

अष्टम वर्ष (पंचम वर्ष का रखरखाव कार्य) 2026-27

दर प्र.मा.दि.

524.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के माध्यम से) 2श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	524.00	प्र.मा.दि.	326976	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
2	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित						अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6	कि०मी०	2.25	मा.दि.प्र. कि०मी०	12497	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		6110	
3	बारवेड वायर फेंसिंग मरम्मत (आंशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु)	1000	र०मी०	L.S.	L.S.	65000	अनुमानित व्यय
4	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थायी झोपडी मरम्मत/रस्सी, चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	39417	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	450000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					8201	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

नवम वर्ष (पंचम वर्ष का रखरखाव कार्य) 2027-28

दर प्र.मा.दि.-

576.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के माध्यम से) (2 श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	576.00	प्र.मा.दि.	359424	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
2	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित		कि०मी०		मा.दि.प्र. कि०मी०		अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6		2.25		13738	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		6716	
3	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	30122	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	410000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					7472	

दसवें वर्ष (पंचम वर्ष का रखरखाव कार्य) 2028-29

दर प्र.मा.दि

634.00

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	दर की इकाई	राशि	दर का आधार
1	सुरक्षा कार्य (ग्राम वन समिति के माध्यम से) (2श्रमिक 12 माह)	624	मा०दि०	634.00	प्र.मा.दि.	395616	श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वीकृत अकुशल श्रमिक की दर
2	अग्नि सुरक्षा लाईन कटाई कार्य 6-मीटर चौड़ी पट्टी 12कि.मी. कास पट्टी सहित		कि०मी०		मा.दि.प्र. कि०मी०		अ.प्र.मु.व.सं.म.प्र.(विकास) भोपाल की जॉब दर भाग-4,क० (3)
अ.	कटाई सफाई कार्य	10.6		2.25		15121	
ब.	जलाई/पुनः जलाई	10.6		1.10		7392	
3	अन्य व्यय- साईन बोर्ड/बीज बुआई/अस्थाई झोपडी मरम्मत/रस्सी चूना, पेंट, आफिस मशिनरी, स्टेशनरी, संदर्भ बिंदू इत्यादि	54.87	हैक्टे०	L.S.	L.S.	27871	अनुमानित व्यय
	योग :-	-	-	-	-	446000	
	व्यय प्रति हैक्टेयर					8128	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

व्यय का गोशवारा

क्र०	वर्ष	राशि	व्यय प्रति हेक्टेयर
1.	प्रथम वर्ष - (स्थल तैयारी) वर्ष 2019-20	5460000	99508
2.	द्वितीय वर्ष- (रोपण कार्य) वर्ष 2020-21	2195000	40004
3.	तृतीय वर्ष (प्रथम वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2021-22	1980000	36085
4.	चतुर्थ वर्ष (द्वितीय वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2022-23	2246500	40942
5.	पंचम वर्ष (तृतीय वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2023-24	1740000	31711
6.	षष्ठम वर्ष (चतुर्थ वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2024-25	1450000	26426
7.	सप्तम वर्ष (सप्तम वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2025-26	405000	7381
8.	अष्टम वर्ष (अष्टम वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2026-27	450000	8201
9.	नवम वर्ष (नवम वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2027-28	410000	7472
10.	दसवें वर्ष (दसवें वर्ष का रखरखाव कार्य) वर्ष 2028-29	446000	8128
	कुल योग (अ) :-	16782500	305859
11.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की राशि (कुल योग-अ का 4 प्रतिशत)	671300	12234
12.	आस्थामूलक कार्य की राशि (कुल योग-अ का 5 प्रतिशत)	839125	15293
13.	मानव संसाधन विकास की राशि (कुल योग-अ का 1 प्रतिशत)	167825	3059
	कुल योग (ब) :-	18460750	336445

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा०)

उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर




 → वृक्षाशयण क्षेत्र
 यथाच क्षेत्र


 VIVEK S. PATEL
 FOREST RANGE OFFICER
 CHINAM (T.)


 वृक्षाशयण क्षेत्र
 कुलुश


 500-2-1000