

योजना का नाम:-माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-155/2018 के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण): अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष अवनत वन भूमि में प्रस्तावित पुल निर्माण में प्रभावित / वाधित होने वाले 19 वृक्षों की दस गुनी संख्या में 190 वृक्षों का अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण का प्रावधान।

रेज-पट्टा- N 30° 04' 11.63" E 078° 17' 25.35" 0018070-30° 04' 39"-3 078° 17' 25.35"

प्रस्तावित स्थल / क्षेत्र का नाम-कक्ष सं0 ... अवनत वन क्षेत्रफल-0.40है0

जी0पी0एस0 लाकेशन-

N 30° --' --" EO 78° --' --"

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई / सं0	संख्या/मात्रा	इकाई दर (रु0)	प्रति है0 व्यय रु0
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी लैन्टाना / कालाबांस उन्मूलन एवं फुकान कार्य।	प्रति है0	0.40	5469.00	2187.60
2	तारबाड़ हेतु खम्बों के लिये गढ़दे खोदना (045 से0मी0 गहरे 20 से0मी0 व्यास के)	सं0	90	6.84	615.60
3	आर0सी0सी0 पोल की कीमत (2.10 X 0.15 X 0.10) 8 mm टोर बार - 4 X 2.10, 6 mm टोर बार - 9 X 0.50= 4.45 kg /पोल (बाजार दर पर)	सं0	90	677.00	60930.00
4	कांटेदार तार की कीमत 3 मीटर दूरी प्रति खम्बा एवं 7 लड (5 क्षैतिज+2 कास.) (260X 5+2=1820 र0मी0	कुन्तल	3.08	7708.00	23740.64
5	कांटेदार तार व सीमेन्ट के खम्बों का ढुलान हरिद्वार से गोहरी रेंज कार्यालय तक एवं रेंज कार्यालय से कार्य स्थल तक ढुलान ट्रक से	ट्रक	1	1500.00	1500.00
6	खम्बों को 1:5:10 सी0सी0 में गाड़ना साईज 0.20 X 0.18 X 0.20	सं0	90	35.00	3150.00
7	कांटेदार तार खींचना 7 लड (5 क्षैतिज+2 कास.) में	र0मी0	1820	10.00	18200.00
8	रोपण हेतु गढ़दा खुदान करना खाली स्थानों की उपलब्धतानुसार (0.30x0.30x0.45)	प्र0गड़दा	90	11.41	1026.90
9	सेही से बचाने वाली तारबाड़ के लिए 30 सेमी गहरी नाली खोदना।	र0मी0	260	4.00	1040.00
10	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र0है0	0.40	1156.00	462.40
11	पौधों की कीमत (प्रथम व द्वितीय वर्ष)	प्र0पौध	190	9.53	1810.70
12	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र औजार तेज करना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड़दे	प्र0है0	0.40	2851.00	1140.40
13	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है0	0.40	10000.00	4000.00
14	गढ़दा भरान करना।	प्र0गड़दा	190	2.00	380.00
15	पौधलयों से बैग पौधों का ट्रक से ढुलान करना। लगभग 35 कि0मी0 से	प्र0पौध	190	9.53 कि0 मी0/पौध	63374.50
16	पौध रखरखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित।	प्र0पौध	190	1.55	1810.70
17	उक्त पौधों की लाडिंग-अनलोडिंग	प्र0पौध	190	91.00/सै0	172.90
18	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान करना।	प्र0पौध	190	3.84	729.60
19	गढ़दों में मिलाने हेतु कीटनाशक / खाद का मूल्य	प्र0सै0पौध	190	55.00	104.50
20	निराई-गुड़ाई व थावलावन्दी करना-	प्र0पौध	190	5.52	1048.80
	प्रथम वर्ष -	प्र0पौध	190	1.53	290.70
	द्वितीय वर्ष -	प्र0पौध	190	0.40	2592.00
21	रोपण के पश्चात् लैन्टाना झाड़ी कटान एवं फुकान कार्य	प्र0है0	0.40	8692.00	2781.44
22	पौधों की निराई गुड़ाई, देखरेख एवं खरपतवार हटाना प्रति माह (प्रथम वर्ष) 8 माह	प्र0है0	0.40	2.00	520.00
23	सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना- अग्नि सुरक्षा कार्य	कि0मी0	0.40	2851.00	1140.40
24	अन्य व्यय पौध ढुलान हेतु, टोकरी, सुतली, बोरी, आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट कय, वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय, कार्यों का प्रचार, प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	प्र0है0	0.40	14639.00	7026.72
25	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष कुल 12 माह	प्र0है0	0.40	13139.00	6306.72
26	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष के पश्चात् द्वितीय वर्ष कुल 12 माह	प्र0है0	0.40	10602.00	5088.96
27	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष के पश्चात् तृतीय वर्ष कुल 12 माह	प्र0है0	0.40	10984.00	26361.60
28	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष के पश्चात् अगामी पाँच तृतीय वर्षों से कुल 60 माह	प्र0है0	0.40	-	15240.72
29	कम संख्या 3 व 4 : घेरबाड़ हेतु खम्बे एवं तार कय किये जाने पर SGST(9%)+CGST(9%)=18%	-	-	-	-

योग:-

253011.94

या रु0 252890.00 (रु0 दो लाख बावन हजार आठ सा नब्बे) मात्र

वन जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व

उप-निदेशक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उत्तराखण्ड देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज