

प्रारूप -52

प्राक्कलन वावत सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हेतु थापियालखेडा में 0.99 है० वन भूमि के सिमाकन करने हेतु
आर ०सी०सी० पिलरों का निर्माण कार्य

शारदा रेंज , हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी वित्तीय वर्ष 2020-21

जी ०पी० एस० रीडिंग प्रारंभिक N 29 02' 17.8" E 080 07'37.6"

क्रम सं	कार्य विवरण	संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	दर	धनराशि	DSR
			ल०	चौ०	ऊ०				
01	स्थल की सफाई तथा समतलीकरण	-	-	-	-	-	LS	200.00	
02	बुनियाद खुदान कार्य	1	0.60	0.60	0.60	0.216 Cum.	267.44	57.76	2.8.1
03	1:2:4 सिमेंट मसाले में पीलारो हेतु आर ०सी०सी० कार्य नीव में सुपर स्ट्रुक्चर में	1	0.60	0.60	0.60	0.216			
		1	0.60	0.60	0.60	0.216			
					योग	0.432 Cum.	7734.13	3341.14	5.1.3
04	उक्त हेतु सरिया की कीमत	-	0.432 x 78.5 x 1.00%			34 Kg	87.02	2958.68	5.22.1
05	अन्य आकस्मिक व्यय तथा पानी की व्यवस्था	-	-	-	-	-	Ls	442.00	
							योग	6999.58	
							या	7000.00	
							(रू० सात हजार) मात्र		

उक्तानुसार 08 पीलर निर्माण दर 7,000/- पीलर कुल 56,000/- (रू० छप्पन हजार) मात्र

वन क्षेत्राधिकारी
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर
वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा हल्द्वानी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग