


[INDEX]

SL NO.	DESCRIPTION	PAGE NO.	
		FROM	TO
1	TITLE PAGE		
2	DISPOSAL PLAN	2	2
3	OWNER'S DETAIL	3	3
8	ANALYSIS OF RATES	4	4
9	DETAIL OF MEASUREMENT	5	5
10	BILL OF QUANTITY	6	6

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :- construction of Chamyadhi-Narayn mandir-MaalBhira-Malikut Dharkot-Seramunani Naagchulakhal moter road.					
वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल					
वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- .9864 है०					
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000 पौध) = 1973 पौध					
प्रथम चरण					
क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई दर		इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.9864	है०	78.00	76.94
2	स्थल सफाई कार्य	0.9864	है०	2543.00	2508.42
3	कुल दीवारबन्दी कार्य/फर्निशिंग (150मी० प्रति है० = 81घ.मी. /@ 172/घ.मी.	0.9864	है०	15309.00	15100.80
4	गड्ढा खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45)रेखांकन चूना सहित	1973.00	गड्ढा	5.42	10693.66
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	50.00	kg	19.00	950.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (4)० रु० प्रति है०)	0.9864	है०	624.00	615.51
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1973.00	पौध	4.30	8483.90
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10है०) के आधार पर मानते हुए				
	1. वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 X 4588 = 36700.00	0.9864	है०	62400.00	61551.36
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 X 2.50X10) 5 X 5140 = 25700.00				
	योग :- 62400.00				
	योग - प्रथम चरण				99980.59
द्वितीय चरण					
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.9864	है०	1287.0	1269.50
2	गड्ढा भरण कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	1973.00	गड्ढा	0.97	1913.81
3	पौध डुलान कार्य	1973.00	पौध	6.00	11838.00
4	पौधारोपण थालबन्दी	1973.00	पौध	1.89	3728.97
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	1973.00	पौध	1.29	2545.17
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	1973.00	पौध	1.11	2190.03
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1973.00	पौध	1.20	2367.60
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रख रखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.9864	है०	468.00	461.64
9	अन्य कार्य	0.9864	है०	310.00	305.78
	योग-द्वितीय चरण				26620.50
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण				126601.08

दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.9864	है०	468.00	461.64
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.9864	है०	310.00	305.78
	योग - दसवें चरण				767.42
कुल धनराशि		प्रथम चरण			99980.59
		द्वितीय चरण			26620.50
		तृतीय चरण			34545.18
		चतुर्थ चरण			767.42
		पंचम चरण			767.42
		षष्ठम चरण			767.42
		सप्तम चरण			767.42
		अष्टम चरण			767.42
		नवम चरण			767.42
		दशम चरण			767.42
		कुल योग			166518.20
	कल योग :-				
		या			166518


 सहायक अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत।


 अधिसारी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत।

CONSTRUCTION OF DEGHAT TALLI CHAMYADHI NARAYAN MANDIR
NAGCHULAKHAL MOTER ROAD. (18.5KM)

प्राचीन गौरी लक्ष्मी मन्दिर

MUCK DISPOSAL
DUMPING YARD

LEGEND

PROPOSED ROAD 

ALTERNATE ROAD 

PLANTATION 

MUCK DISPOSAL YARD 

2004

© 2015 Google
Image © 2015 CNES/Airbus

Image Date: 4/24/2014 29°36'01.96" N 79°13'51.61" E elev 4071 ft eye alt 28141 ft



STARTING POINT

PLANTATION

END POINT

Handwritten signature
J.E.

Handwritten signature
A.E.

Handwritten signature
अभिषेक शर्मा
ग्रामीण विकास, एन.ए.ए.
अ.प्र. (अ.प्र. वि.)