

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के अन्तर्गत टनल एडिट हेतु चैनेज 94.30 किमी. पर रुद्रप्रयाग रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र के रुद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0-1 में कुल 1.5205 है0 वन भूमि (खुले क्षेत्र में प्रभावित होने वाली वन भूमि 0.8619 है0) का रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में				इकाई	दर रू०	धनराशि रू०
						ल०	चौ०	ऊर्चाई/ ग०	मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-1-3-B 1-2	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.1750	cum	286.20	50.09
2		आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S.						500.00
3	11-7	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.0500			
			1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.1080			
Total									0.1580	cum	8121.02	1283.12
4	5-22A.6	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124						0.1240	per qnt	9528.00	1181.76
5	13-1-2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.4400			
			1	X	1	0.30	0.30		0.0900			
Total									1.5300	sqm	209.10	319.92
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना		L.S.									1000.00
7	पानी की दुलाई आदि		L.S.									700.00
	Total :-											5034.89
एक सीमा पिलर पर व्यय रुपये – 5000.00 (पांच हजार, मात्र) या :-												5000.00

Atal
R.O. Rudrapur

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग