

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी (बुन्देलखण्ड)

विस्तृत तकरीरनाम

कार्य का नाम मोरिहा बासर रोड से धाडीपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर रास्ता दुबसहीकरण व खोज सड़क कार्य किशोरपुरा

पंचायत समिति उदयपुरवाटी

ग्राम पंचायत किशोरपुरा

ग्राम किशोरपुरा

मौजना

कार्य का स्थान

क्र.सं.	विवरण	मूल				एकक	दर		रशि		
		म	स	मी	व		मूल	कट	मूल	कट	
1	मिट्टी का कार्य कराई है, सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर तक ले जाना, इसे लोडना तथा 25 सेमी परतों में बिछाना तथा दबाना तथा समस्त कामा व केम्बर बनाना।										
	सफा मिट्टी / चिकनी मिट्टी / कंकर मिट्टी										
	1	1000	7	0.3	2100						
	1	500	11	0.3	1650						
					3750.00	कम	138.91	138.91	5220612.5	5220537.50	
2	सड़क के निश्चित केम्बर तथा गैड में ग्रेवल, कंकर, बरैली रविष एवं कोई एसीरोड को 15 सेमी से (बिना कुटी) कम मोटाई में बिछाना, फिलाना तथा 6-10 टन भार के रोलर से दबाना, कुटना तथा समस्त खोड के साथ पानी खोच तथा औजार, मशीनरी का किराया सहित।										
	1	1000	7	0.2	1400						
	1	500	11	0.2	1100						
					2500	कम					
	voids less				416.67	कम					
	net qty				2083.33	कम	96.01	111.04	2000220.83	231323.33	
3	सड़क निर्माण सामग्री की आपूर्ति शून्य वाटने के बाद।										
	ग्रेवल (बोर्डिंग कट्टे 1/4)										
					qty	2083.33	कम	0	650	0	1354166.67
4	Dispersible विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढ़ाना, उताराना व स्टोकिंग सहित। (परिवहन की लम्बाई निकटतम बट से गणना की जायेगी न कि सड़क मार्ग से)										
					qty	2083.33	कम	0	82.52	0	171916.67
TOTAL									720933.33	2280654.17	
Add contingency 2%										45619.08	
TOTAL										2326573.25	
लागत श्रम मद से										720933.33	
लागत सामग्री मद से										1605639.92	
कुल योग										2326573.25	
All rates are as per Gramin Dar Anusuchie udalpurwati jn 01-04-2021-22									say	23.27	

500 MTR की दूरी में पहाड़ी की घाटी होकर रास्ता प्रस्तावित है पहाड़ी की घाटी को लोडना नरगा में मशीन कार्य अनुमत नहीं है।

कनिष्ठ सहायक अभियन्ता
पंचायत समिति उदयपुरवाटी