

**-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बुन्दी ::-**

अग्रिम मृदा कार्य प्राक्कलन वर्ष 2022-23

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
 योजना- केम्पा  
 क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
 ग्राम का नाम- आमझरी  
 पंचायत समिति - तालेडा  
 वन मण्डल —बुन्दी

रेंज - डाबी  
 मॉडल- DFL  
 नाका- डाबी  
 वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:  
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCf Kota	<b>Advance work</b>				
1		Plantaion journal & microplan	Ls	-	-	15000
2	2.1.1	Survey of area, demarcation & layout	Hac.	100.00	86.36	8636.00
3	2.1.2	Dividing the area in subplots and their semi permanent demarcation in field and preparation of map	Hac.	100.00	234.12	23412.00
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	43000.00	0.63	27090.00
5	2.1.4	Layout for excavation of /staggerd trench/continuous contour trench /deep c.c. t.	rmt	30000.00	0.63	18900.00
		<b>Stone wall fencing: Random rubble loose stone fencing size (0.80+0.60/2*1.2m)5000m</b>				
6	2.2.1.2	If lead is less than 200 to 500m	Cum.	4200	408.06	1713852.00
<b>Digging of staggered contour trenches size 0.45x0.45 m. and separating stones from dugup soil and making mounds of the soil. 30000rmt</b>						
7	2.3.15	Hard soil between 30-50% boulders21000 running meter. Manually	Cum.	4252.50	215.86	917944.65
8	ccf kota 7,1.4	In hard compact clayey soil 9000 running meter. Macheenically	Cum.	1822.50	75.20	137052.00
<b>Digging of pits size (0.45x0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 35690 pits</b>						
9	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	25000.00	21.22	530500.00
10	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	18000.00	23.81	428580.00
	<b>E</b>	<b>Construction of paths</b>				
11	2.5.1	3 meter wide path for vehicals in hilly areas	Rmt	6000.00	22.40	134400.00
		<b>Construction of contour dykes</b>				
		Construction of 50 meters long contour dykes of 30x30 cm cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub.				
12	2.3.4	Construction of contour dykes using locally available meterial 5000 Rmt (Vol.=0.09cum)	Cum.	450	207.76	93492.00
		<b>Raising of plants 12x30cm (91300 plants)</b>				
13	1.3.3.	बेड तैयार करना (46x10x1.2x0.4)	घ.मी.	220.80	134.81	29766.05
14	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	52.80	1430.00	75504.00
15	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	52.80	675.00	35640.00
16	Market Rate	रेत	घ.मी.	52.80	950.00	50160.00

17	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	110000.00	1121.21	123333.10
18	1.9.2	थैली में बीज सोंड़ंग करना	थैली	110000.00	269.60	29656.00
19	1.16.1	झारों से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	110000.00	12.95	99715.00
20	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	110000.00	432.77	47604.70
21	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	110000.00	248.38	27321.80
22	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	50.00	22.40	2240.00
23	3.4.4.3	Making of crescent shaped thanwala having 45 cm radius around natural plant (in hilly area)	Per. Plant	800.00	8.01	6408.00
24	4.4.1	Pruning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.	per plant	1700.00	1.94	3298.00
25	4.4.2	Pruning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant 2-4 meter	Per. Plant	1200.00	2.98	3576.00
26		Soil conservation work earthen/stone etc.	Ls	-	-	450000.00
27		Seeds and fertilizers insecticide etc	Ls	-	-	25000.00
28		Labour amenities water tank pitcher,tripal medicines etc.	Ls	-	-	20000.00
29		Pillar of Gate & Gate, board	Ls	-	-	20000.00
30		Cattle guard hut	Ls	-	-	25000.00
31		Watch and ward for 4 month 4 labour	Days	416	259.00	107744.00
32		Electricity charges	Ls	-	-	25000.00
33		Other miscallaneous works	Ls	-	-	66195.70
34		Administrative charges 10%				50000.00
		<b>Total</b>				<b>5372021.00</b>
35	CCF RVP kota 4.01	Site clearance including cutting of grasses shrubs prosopis juliflora & Bushes for bunding key lines vegetative fencing and other such works total 30 %	Hac.	30.00	3.89	1167000.00
<b>Grand TOTAL</b>						<b>6539021.00</b>

Item no 1 to 34 rates are taken from CCF kota circle and item no.35 rate taken from CCF Kota circle 2022

  
 Deputy Conservator of Forest  
 Bundi

**--: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::--**

प्रथम वर्ष पौधारोपण कार्य प्राक्कलन वर्ष 2023-24

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
 योजना- केम्पा  
 क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
 ग्राम का नाम- आमझरी  
 पंचायत समिति - तालेडा  
 वन मण्डल —बून्दी

रेंज - डाबी  
 मॉडल- DFL  
 नाका- डाबी  
 वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:

E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCF Kota	Advance work				
<b>Digging of pits size (0.45x0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 57000 Pits</b>						
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	57000.00	0.63	35910.00
2	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	31000.00	21.22	657820.00
3	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	26000.00	23.81	619060.00
		<b>नर्सरी में पौधों का संधारण 110000</b>				
4	1.16.1	झारों से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	110000.00	12.95	99715.00
5	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	110000.00	432.77	47604.70
6	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	110000.00	248.38	27321.80
7	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	50.00	22.40	2240.00
		<b>रिप्लेशमेंट हेतु पौध तैयारी 11000</b>				
8	1.3.3.	बेड तैयार करना (5x10x1.2x0.4)	घ.मी.	24.00	134.81	3235.44
9	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	5.28	1420.00	7497.60
10	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	5.28	450.00	2376.00
11	Market Rate	रेत	घ.मी.	5.28	960.00	5068.80
12	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में	थैली	11000.00	1121.21	12333.31
13	1.9.2	थैली में बीज सोइंग करना	थैली	11000.00	269.60	2965.60
14	1.16.1	झारों से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	11000.00	12.95	9971.50
15	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	11000.00	432.77	4760.47
16	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	11000.00	248.38	2732.18
17	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	5.00	22.40	224.00
18	3.1.5	बीजारोपण करना (2)विडिच / ट्रेंचों पर 3 लाईन में 30000 र.मी.	Rmt	90000	0.63	56700.00
19	3.3.2,3.3.3	पौध परिवहन 20 कि.मी. दूरी नर्सरी से (1) 12 X 30 से.मी.	plant	100000	2.81	281000.00
20		<b>पौधारोपण कार्य</b>				
21	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	100000	0.54	54000.00
22	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	100000	0.39	39000.00
23		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 X 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	100000	7.12	712000.00
24	3.4.4.2	थावंले बनाना कम से कम 45 से0मी0 अर्द्ध व्यास चिकनी मिट्टी में एवं 3 बीज बुवाई करना।	plant	100000	7.12	712000.00
25	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 83000 पौधे	plant	100000	0.39	39000.00
26	3.6.4	निडाई गुड़ाई कार्य (पथरीली मिट्टी में) (1)विडिच / ट्रेंचों पर 24900 र.मी.	rmt	30000	2.44	73200.00

	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 1 बार 100000 पौधों की पहाडी क्षेत्र	plant	100000	5.31	531000.00
27	3.6.2	गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में) (1)खड्डों के पौधों का 1 बार 100000 पौधों की चिकनी मिट्टी में	plant	100000	2.83	283000.00
28	2.2.4.2.1	ज्यूलीफ्लोरा की सिंगलिंग कर पत्थर की दिवार पर डालकर बाड करना 1 कि०मी० दूरी से	rmt	5000	17.72	88600.00
29	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य 2 बार 2 कि०मी० दूर से 100000 पौधे	plant	200000	4.14	828000.00
30	3.1.1	घास की गोलियां बनाना ( घास,FYM, रेत, चिकनी मिट्टी 1:1:2:2) 12.5 किलोग्राम घास	kg	75	25.90	323.75
31	3.1.2	घास की गोलियों को बोना(डिबलिंग द्वारा 30से.मी. की दूरी पर)	kg	75	129.50	1618.75
32		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
33		बोर्ड ,गेट एवं लिखवाई कार्य	l.s	l.s	l.s	5000.00
34		खाद,बीज, कीटनाशक इत्यादि पर व्यय	l.s	l.s	l.s	10000.00
35		<b>Other miscalleneous works</b>	Ls	-	-	52984.10
		<b>Total</b>				<b>5631495.00</b>

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

*Ray*  
Deputy Conservator of Forest  
Bundi

**::: कार्यालय उप वन संरक्षक बुन्दी :::**

द्वितीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2024-25

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
 योजना- केम्पा  
 क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
 ग्राम का नाम- आमझरी  
 पंचायत समिति - तालेडा  
 वन मण्डल —बुन्दी

रेंज - डाबी  
 मॉडल- DFL  
 नाका- डाबी  
 वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:  
 E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
		<b>रिप्लेशमेंट हेतु पौध संधारण 11000</b>				
1	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	11000.00	12.95	9971.50
2	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	11000.00	432.77	4760.47
3	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	11000.00	248.38	2732.18
4	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	5.00	22.40	224.00
5	3.3.2,3.3.3	<b>रिप्लेशमेंट हेतु पौध परिवहन 20 कि.मी. दूरी नर्सरी से</b>				
		(1) 12 x 30 से.मी.	plant	11000	2.81	30910.00
		<b>पौधारोपण कार्य</b>				
6	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	11000	0.54	5940.00
7	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	11000	0.39	4290.00
8		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 x 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	11000	7.12	78320.00
9	3.4.4.4	थावंला रिपेयर कार्य कम से कम 45 से0मी0 अर्द्ध व्यास चिकनी मिट्टी में।	plant	11000	1.79	19690.00
10	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 50000 पौधे	plant	11000	0.39	4290.00
11	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य बार 1 कि0मी0 दूर से 5000पौधे	plant	11000	4.14	45540.00
12	3.6.1.2	निडाई गुड़ाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
		(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 100000 पौधों की पहाडी क्षेत्र	plant	200000	5.31	1062000.00
15		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
16		<b>Other miscalleneous works</b>	Ls	-	-	42508.85
		<b>Total</b>				<b>1634409.00</b>

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

  
 Deputy Conservator of Forest  
 Bundi

**-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बुन्दी ::-**

तृतीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2025-26

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
योजना- केम्पा  
क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
ग्राम का नाम- आमझरी  
पंचायत समिति - तालेडा  
वन मण्डल —बून्दी

रेंज - डाबी  
मॉडल- DFL  
नाका- डाबी  
वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:  
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
	2.2.2.4	Repair of Stone wall fencing:	cum	3500	173.77	608195.00
1	3.4.5	खाई रिपेयर कार्य 30 से 50 प्रतिशत बोल्टर मिट्टी में	cum	400	107.93	43172.00
2	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.)	Plants	70000	1.94	135800.00
3	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2-4 meter Ht.)	Plants	25000	2.98	74500.00
5		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
6		<b>Other miscalleneous works</b>	Ls			<b>64867.68</b>
		<b>Total</b>				<b>641571.68</b>

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

  
Deputy Conservator of Forest  
Bundi

**--: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी :-**

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
योजना- केम्पा  
क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
ग्राम का नाम- आमझरी  
पंचायत समिति - तालेडा  
वन मण्डल —बून्दी

रेंज - डाबी  
मार्डेल- DFL  
नाका- डाबी  
वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:  
E:

S.No.	Particular	Amount
1	Maintenance Forth Year 2026-27	641571.68
2	Maintenance Fifth Year 2027-28	641571.68
3	Maintenance Sixth Year 2028-29	641571.68
5	Maintenance Seventh Year 2029-30	641571.68
6	Maintenance Eighth Year 2030-31	641571.68
7	Maintenance Nineth Year 2031-32	641571.68
8	Maintenance Tenth Year 2032-33	641571.68
9	Maintenance Eleventh Year 2033-34	641571.68
10	Maintenance Twelfth Year 2034-35	641571.68
	<b>Total</b>	<b>5774145.12</b>

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

  
Deputy Conservator of Forest  
Bundi

**-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-**

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 आमझरी बी0  
योजना- केम्पा  
क्षेत्रफल :- 100 हैक्टर  
ग्राम का नाम- आमझरी  
पंचायत समिति - तालेडा  
वन मण्डल --बून्दी

रेंज - डाबी  
मार्डेल- DFL  
नाका- डाबी  
वनखण्ड- डाबी पलका

GPS:-

N:  
E:

0Year	6539021.00
First Year	5631495.00
Second Year	1634409.00
Third Year	641571.68
Fourth Year	641571.68
Fifth Year	641571.68
Sixth year	641571.68
Seventh year	641571.68
Eighth year	641571.68
Ninth Year	641571.68
Tenth Year	641571.68
Eleventh Year	641571.68
Twelfth Year	641571.68
<b>TOTAL</b>	<b>20220641.80</b>

  
Sanction

Deputy Conservator of Forest  
Bundi