-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

अग्रिम मृदा कार्य प्राक्कलन वर्ष 2022–23

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – डाबी
मॉडल– DFL
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह

GPS:- N: E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCf Kota	**Advance work**				
1		Plantaion journal & microplan	Ls	_	_	15000
2	2.1.1	Survey of area, demarcation & layout	Hac.	100.00	86.36	8636.00
3	2.1.2	Dividing the area in subplots and their semi permanent demarcation in field and preparation of map	Hac.	100.00	234.12	23412.00
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	43000.00	0.63	27090.00
5	2.1.4	Layout for excavation of /staggerd trench/continuous contour trench /deep c.c. t.	rmt	30000.00	0.63	18900.00
		Stone wall fencing: Random rubble loose stone fencing size (0.80+0.60/2*1.2m)6200m				
6	2.2.1.2	If lead is less than 200 to 500m	Cum.	5208	408.06	2125176.48
Digging of staggered contour trenches size 0.45x0.45 m. and separating stones from dugup soil and making mounds of the soil. 30000rmt						
7	2.3.15	Hard soil between 30-50% boulders23000 running meter. Manually	Cum.	4657.50	215.86	1005367.95
8	ccf kota 7,1.4	In hard compact clayey soil 7000 running meter. Machenically	Cum.	1417.50	75.20	106596.00
Digging of pits size (0.45x.0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 35690 pits						
9	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	28000.00	21.22	594160.00
10	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	15000.00	23.81	357150.00
	E	**Construction of paths**				
11	**2.5.1**	3 meter wide path for vehicals in hilly areas	Rmt	6000.00	22.40	134400.00
		Construction of contour dykes				
		Construction of 50 meters long contour dykes of 30x30 cm cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub.				
12	2.3.4	Construction of contour dykes using locally available meterial 5000 Rmt (Vol.=0.09cum)	Cum.	450	207.76	93492.00
		Raising of plants 12x30cm (91300 plants)				
13	1.3.3.	बेड तैयार करना **(46x10x1.2x0.4)**	घ.मी.	220.80	134.81	29766.05
14	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	52.80	1430.00	75504.00
15	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	52.80	675.00	35640.00
16	Market Rate	रेत	घ.मी.	52.80	950.00	50160.00
17	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	110000.00	1121.21	123333.10
18	1.9.2	थैली में बीज सोंइंग करना	थैली	110000.00	269.60	29656.00

19	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	110000.00	12.95	99715.00
20	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	110000.00	432.77	47604.70
21	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	110000.00	248.38	27321.80
22	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	50.00	22.40	2240.00
23	3.4.4.3	Making of cresent shaped thanwala having 45 cm radious around natural plant (in hilly area)	Per. Plant	500.00	8.01	4005.00
24	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.	per plant	600.00	1.94	1164.00
25	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant 2-4 meter	Per. Plant	500.00	2.98	1490.00
26		**Soil conservation work earthen/stone etc.**	Ls	–	–	450000.00
27		**Seeds and fertilizers insecticide etc**	Ls	–	–	25000.00
28		**Labour amenities water tank pitcher,tripal medicines etc.**	Ls	–	–	20000.00
29		**Pillar of Gate & Gate, board**	Ls	–	–	20000.00
30		**Cattle guard hut**	Ls	–	–	25000.00
31		**Watch and ward for 4 month 4 labour**	Days	416	259.00	107744.00
32		**Electricity charges**	Ls	–	–	25000.00
33		**Other miscalleneous works**	Ls	–	–	64981.92
34		Administrative charges 10%				50000.00
		Total				**5824706.00**
35	CCF RVP kota 4.01	**Site clearance including cutting of grasses shrubs prosopis juliflora & Bushes for bunding key lines vegetative fencing and other such works total 70 %**	Hac.	**70.00**	**3.89**	2723000.00
Grand TOTAL						**8547706.00**

Item no 1 to 34 rates are taken from CCF kota circle and item no.35 rate taken from CCF Kota circle 2022

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

प्रथम वर्ष पौधारोपण कार्य प्राक्कलन वर्ष 2023–24

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – डाबी
माडॅल– DFL
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह
GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCf Kota	Advance work				
Digging of pits size (0.45x.0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually57000 Pits						
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	57000.00	0.63	35910.00
2	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	31000.00	21.22	657820.00
3	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	26000.00	23.81	619060.00
		नर्सरी में पौधों का संधारण 110000				
4	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	110000.00	12.95	99715.00
5	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	110000.00	432.77	47604.70
6	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	110000.00	248.38	27321.80
7	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	50.00	22.40	2240.00
		रिपलेशमेंट हेतु पौध तैयारी 11000				
8	1.3.3.	बेड तैयार करना (5x10x1.2x0.4)	घ.मी.	24.00	134.81	3235.44
9	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	5.28	1420.00	7497.60
10	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	5.28	450.00	2376.00
11	Market Rate	रेत	घ.मी.	5.28	960.00	5068.80
12	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में उपयोग	थैली	11000.00	1121.21	12333.31
13	1.9.2	थैली में बीज सोंइंग करना	थैली	11000.00	269.60	2965.60
14	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	11000.00	12.95	9971.50
15	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	11000.00	432.77	4760.47
16	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	11000.00	248.38	2732.18
17	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	5.00	22.40	224.00
18	3.1.5	बीजारोपण करना				
		(2)विडिच / ट्रेंचों पर 3 लाईन में 30000 र.मी.	Rmt	90000	0.63	56700.00
19	3.3.2,3.3.3	पौध परिवहन 20 कि.मी. दूरी नर्सरी से				
		(1) 12 X 30 से.मी.	plant	100000	2.81	281000.00
20		पौधारोपण कार्य				
21	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	100000	0.54	54000.00
22	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	100000	0.39	39000.00
23		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 X 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	100000	7.12	712000.00
24	3.4.4.2	थावंले बनाना कम से कम 45 से0मी0 अर्द्व व्यास चिकनी मिट्टी में एवं 3 बीज बुवाई करना।	plant	100000	7.12	712000.00
25	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 83000 पौधे	plant	100000	0.39	39000.00
26		निडाई गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
	3.6.4	(1)विडिच / ट्रेंचों पर 24900 र.मी.	rmt	30000	2.44	73200.00
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 1 बार 100000 पौधों की पहाडी क्षेत्र	plant	100000	5.31	531000.00
		गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				

27	3.6.2	(1)खड्डों के पौधों का 1 बार 100000 पौधों की चिकनी मिट्टी में	plant	100000	2.83	283000.00
28	2.2.4.2.1	ज्यूलीफ्लोरा की सिंगलिग कर पत्थर की दिवार पर डालकर बाड करना 1 कि0मी0 दूरी से	rmt	5000	17.72	88600.00
29	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य 2 बार 2 कि0मी0 दूर से 100000 पौधे	plant	200000	4.14	828000.00
30	3.1.1	घास की गोलियां बनाना (घास,FYM, रेत, चिकनी मिट्टी 1:1:2:2) 12.5 किलोग्राम घास	kg	75	25.90	323.75
31	3.1.2	घास की गोलियों को बोना(डिबलिंग द्वारा 30से.मी. की दूरी पर)	kg	75	129.50	1618.75
32		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
33		बोर्ड ,गेट एवं लिखवाई कार्य	l.s	l.s	l.s	5000.00
34		खाद,बीज, कीटनाशक इत्यादि पर व्यय	l.s	l.s	l.s	10000.00
35		**Other miscalleneous works**	Ls	_	_	52984.10
		Total				**5631495.00**

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

द्वितीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2024–25

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – डाबी
मार्डल– DFL
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह

GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
		रिपलेशमेंट हेतु पौध संधारण 11000				
1	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	11000.00	12.95	9971.50
2	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	11000.00	432.77	4760.47
3	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	11000.00	248.38	2732.18
4	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	5.00	22.40	224.00
5	3.3.2,3.3.3	रिपलेशमेंट हेतु पौध परिवहन 20 कि.मी. दूरी नर्सरी से				
		(1) 12 x 30 से.मी.	plant	11000	2.81	30910.00
		पौधारोपण कार्य				
6	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	11000	0.54	5940.00
7	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	11000	0.39	4290.00
8		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 x 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	11000	7.12	78320.00
9	3.4.4.4	थावंला रिपेयर कार्य कम से कम 45 से0मी0 अर्द्व व्यास चिकनी मिट्टी में।	plant	11000	1.79	19690.00
10	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 50000 पौधे	plant	11000	0.39	4290.00
11	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य बार 1 कि0मी0 दूर से 5000पौधे	plant	11000	4.14	45540.00
12		निडाई गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 100000 पौधों की पहाडी क्षेत्र	plant	200000	5.31	1062000.00
15		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
16		Other miscalleneous works	Ls	–	–	42508.85
		Total				1634409.00

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

तृतीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2025–26

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – डाबी
मॉडेल– DFL
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह

GPS:- N: E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
	2.2.2.4	**Repair of Stone wall fencing**:	cum	3500	173.77	608195.00
1	**3.4.5**	खाई रिपेयर कार्य 30 से 50 प्रतिशत बोल्डर मिट्टी में	cum	400	107.93	43172.00
2	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.)	Plants	70000	1.94	135800.00
3	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2-4 meter Ht.)	Plants	25000	2.98	74500.00
5		सुरक्षा कार्य हेतु 4 चौकीदार 12 माह	days	1248	259.00	323232.00
6		**Other miscalleneous works**	Ls	_	_	69102.52
		Total				**645806.52**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल —बून्दी

रेंज – डाबी
मार्डल– DFL
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह

GPS:- N: E:

S.No.	Particular	Amount
1	**Maintenance Forth Year 2026-27**	645806.52
2	**Maintenance Fifth Year 2027-28**	645806.52
3	**Maintenance Sixth Year 2028-29**	645806.52
5	**Maintenance Seventh Year 2029-30**	645806.52
6	**Maintenance Eighth Year 2030-31**	645806.52
7	**Maintenance NinethYear 2031-32**	645806.52
8	**Maintenance Tenth Year 2032-33**	645806.52
9	**Maintenance Eleventh Year 2033-34**	645806.52
10	**Maintenance Twelth Year 2034-35**	645806.52
	Total	**5812258.68**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

नाम कार्य: प्ला0 - वृक्षा0 भुजरघाटा
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 100 हैक्टयर
ग्राम का नाम–
पंचायत समिति – तालेडा
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – डाबी
माडॅल– **DFL**
नाका– डाबी
वनखण्ड– लाम्बाखोह

GPS:-

N:
E:

0Year	8547706.00
First Year	5631495.00
Second Year	1634409.00
Third Year	645806.52
Fourth Year	645806.52
Fifth Year	645806.52
Sixth year	645806.52
Seventh year	645806.52
Eighth year	645806.52
Ninth Year	645806.52
Tenth Year	645806.52
Eleventh Year	645806.52
Twelth Year	645806.52
TOTAL	**22271675.20**

Deputy Conservator of Forest
Bundi