-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

अग्रिम मृदा कार्य प्राक्कलन वर्ष 2022–23

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मार्डल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा

GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCf Kota	**Advance work**				
1		Plantaion journal & microplan	Ls	_	_	15000
2	2.1.1	Survey of area, demarcation & layout	Hac.	65.00	86.36	5613.40
3	2.1.2	Dividing the area in subplots and their semi permanent demarcation in field and preparation of map	Hac.	65.00	234.12	15217.80
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	27950.00	0.63	17608.50
5	2.1.4	Layout for excavation of /staggerd trench/continuous contour trench /deep c.c. t.	rmt	19500.00	0.63	12285.00
		Work through mechanical means				
Ditch fencing 1.20 m deep, 1.50 m. wide at top and 0.90 m. wide at botam including dressing and laying excavated soil in continuos mound and dressing of mound(Volume per running meter= 1.44 cum)						
		Rates for Machanically digging of ditch with JCB and manual dressing (4000 RMT)				
6	ccf kota 7.1.1	Hard soil between 10-30% boulders 250 running meter.	Cum.	360.00	54.78	19720.80
7	ccf kota 7,1.2	In hard soil between 30-50% boulders 350 running meter.	Cum.	504.00	70.22	35390.88
8	ccf kota 7.1.4	In hard compact clayey soil 860 running meter.	Cum.	1238.40	75.20	93127.68
9	ccf kota 7,1.3	In hard soil having more than 50% boulders 2540 running meter.	Cum.	3657.60	93.29	341217.50
		Construction of contour dykes				
		Construction of 50 meters long contour dykes of 30x30 cm cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub.				
10	2.3.4	Construction of contour dykes using locally available meterial 3250 Rmt (Vol.=0.09cum)	Cum.	292.5	207.76	60769.80
		Soil and moisture conservation(SMC) work through meansMachenically				
Digging of staggered contour trenches size 0.45x0.45 m. and separating stones from dugup soil and making mounds of the soil.						
11	2.3.14	Hard soil between 10-30% boulders 2250 running meter. Manually	Cum.	455.25	170.29	77524.52
12	2.3.15	Hard soil between 30-50% boulders 16880 running meter. Manually	Cum.	3418.20	215.86	737852.65
13	ccf kota 7,1.4	In hard compact clayey soil 370 running meter. Machenically	Cum.	74.92	75.20	5633.98
Digging of pits size (0.45x.0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 27950 pits						
14	2.4.1.4	Hard soil between 10-30% boulders	Per. Pit	1650.00	15.93	26284.50
15	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	2060.00	21.22	43713.20

16	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	24240.00	23.81	577154.40
17	B	**Construction of paths**				
18	2.5.1	3 meter wide path for vehicals in hilly areas	Rmt	3900.00	22.40	87360.00
19		**Raising of plants 12x30cm (71500 plants)**				
20	1.3.3.	बेड तैयार करना (38x10x1.2x0.4)	घ.मी.	182.40	134.81	24589.34
21	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	34.32	1420.00	48734.40
22	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	34.32	450.00	15444.00
23	Market Rate	रेत	घ.मी.	34.32	960.00	32947.20
24	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	71500.00	1121.21	80166.52
25	1.9.2	थैली में बीज सोंइंग करना	थैली	71500.00	269.60	19276.40
26	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	71500.00	12.95	64814.75
27	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	71500.00	432.77	30943.06
28	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	71500.00	248.38	17759.17
29	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	38.00	22.40	1702.40
30	3.4.4.3	Making of cresent shaped thanwala having 45 cm radious around natural plant (in hilly area)	Per. Plant	3500.00	8.01	28035.00
31	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.	per plant	4000.00	1.94	7760.00
32	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant 2-4 meter	Per. Plant	6000.00	2.98	17880.00
33		**Soil conservation work earthen/stone etc.**	Ls	_	_	380000.00
34		**Seeds and fertilizers insecticide etc**	Ls	_	_	15000.00
35		**Labour amenities water tank pitcher,tripal medicines etc.**	Ls	_	_	15000.00
36		**Pillar of Gate & Gate, board**	Ls	_	_	15000.00
37		**Cattle guard hut**	Ls	_	_	20000.00
38		**Watch and ward for 4 month 3 labour**	Days	312	259.00	80808.00
39		**Electricity charges**	Ls	_	_	30000.00
40		**Other miscalleneous works**	Ls	_	_	91955.14
		Total				**3209290.00**
41	CCF RVP kota 4.01	**Site clearance including cutting of grasses shrubs prosopis juliflora & Bushes for bunding key lines vegetative fencing and other such works total 50 %**	Hac.	**25.00**	**3.89**	972500.00
		Grand TOTAL				**4181790.00**

Item no 1 to 40 rates are taken from CCF kota circle and item no.41 rate taken from CCF jodhpur circle 2021

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

प्रथम वर्ष पौधारोपण कार्य प्राक्कलन वर्ष 2023–24

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मार्डल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा

GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCf Kota	Advance work				
Digging of pits size (0.45x.0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 37050 Pits						
4	2.1.3	Layout for excavation of pits	No.	37050.00	0.63	23341.50
1	2.4.1.4	Hard soil between 10-30% boulders	Per. Pit	6800.00	15.93	108324.00
2	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	11100.00	21.22	235542.00
3	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	19150.00	23.81	455961.50
		नर्सरी में पौधों का संधारण 71500				
4	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	71500.00	12.95	64814.75
5	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	71500.00	432.77	30943.06
6	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	71500.00	248.38	17759.17
7	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	38.00	22.40	1702.40
		रिपलेशमेंट हेतु पौध तैयारी 7150				
8	1.3.3.	बेड तैयार करना (4x10x1.2x0.4)	घ.मी.	19.20	134.81	2588.35
9	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	3.43	1420.00	4873.44
10	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	3.43	450.00	1544.40
11	Market Rate	रेत	घ.मी.	3.43	960.00	3294.72
12	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	7150.00	1121.21	8016.65
13	1.9.2	थैली में बीज सोंइंग करना	थैली	7150.00	269.60	1927.64
14	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	7150.00	12.95	6481.48
15	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	7150.00	432.77	3094.31
16	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	7150.00	248.38	1775.92
17	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	4.00	22.40	179.20
18	3.1.5	बीजारोपण करना				
		(1)खाई पर 3 लाईन में 4000 र.मी.	Rmt	12000	0.63	7560.00
		(2)विडिच / ट्रेंचों पर 3 लाईन में 19500 र.मी.	Rmt	58500	0.63	36855.00
19	3.3.2,3.3.3	पौध परिवहन 40 कि.मी. दूरी नर्सरी चतरगंज से				
		(1) 12 X 30 से.मी.	plant	65000	4.01	260650.00
20		पौधारोपण कार्य				
21	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	65000	0.54	35100.00
22	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	65000	0.39	25350.00
23		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 X 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	65000	7.12	462800.00
24	3.4.4.2	थावंले बनाना कम से कम 45 से0मी0 अर्द्व व्यास चिकनी मिट्टी में एवं 3 बीज बुवाई करना।	plant	65000	7.12	462800.00
25	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 65000 पौधे	plant	65000	0.39	25350.00
26		निडाई गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
	3.6.4	(1)विडिच / ट्रेंचों पर 19500 र.मी.	rmt	19500	2.44	47580.00
	3.6.1.1	(3)खड्डों के पौधों का 1 बार 65000 पौधों की चिकनी मिट्टी में	plant	65000	4.14	269100.00
27		गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
	3.6.2	(1)खड्डों के पौधों का 1 बार 65000 पौधों की चिकनी मिट्टी में	plant	65000	2.83	183950.00

28	2.2.4.2.1	ज्यूलीफ्लोरा की सिंगलिग कर खाई पर डालकर बाड करना 1 कि0मी0 दूरी से	rmt	3800	17.72	67336.00
29	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य 1 बार 1 कि0मी0 दूर से 50000 पौधे	plant	65000	4.14	269100.00
30	3.1.1	घास की गोलियां बनाना (घास,FYM, रेत, चिकनी मिट्टी 1:1:2:2) 12.5 किलोग्राम घास	kg	75	25.90	323.75
31	3.1.2	घास की गोलियों को बोना(डिबलिंग द्वारा 30से.मी. की दूरी पर)	kg	75	129.50	1618.75
32		सुरक्षा कार्य हेतु 2 चौकीदार 12 माह	days	624	259.00	161616.00
33		बोर्ड ,गेट एवं लिखवाई कार्य	l.s	l.s	l.s	5000.00
34		खाद,बीज, कीटनाशक इत्यादि पर व्यय	l.s	l.s	l.s	5000.00
35		**Other miscalleneous works**	Ls	_	_	28521.02
		Total				**3327775.00**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

द्वितीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2024–25

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मार्डल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा

GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
		रिपलेशमेंट हेतु पौध संधारण 7150				
1	1.16.1	झारे से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	7150.00	12.95	6481.48
2	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	7150.00	432.77	3094.31
3	1.17.1	निराई गुढाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	7150.00	248.38	1775.92
4	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	4.00	22.40	179.20
5	3.3.2.3.3.3	रिपलेशमेंट हेतु पौध परिवहन 40 कि.मी. दूरी नर्सरी से				
		(1) 12 x 30 से.मी.	plant	6500	4.01	26065.00
		पौधारोपण कार्य				
6	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	6500	0.54	3510.00
7	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	6500	0.39	2535.00
8		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 x 30 से.मी., पथरीला क्षेत्र	plant	6500	7.12	46280.00
9	3.4.4.4	थावला रिपेयर कार्य कम से कम 45 से0मी0 अर्द्व व्यास चिकनी मिट्टी में।	plant	6500	1.79	11635.00
10	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 50000 पौधे	plant	6500	0.39	2535.00
11	2.2.4.2.2	टेंकर से पानी पिलाई कार्य बार 1 कि0मी0 दूर से 5000पौधे	plant	6500	4.14	26910.00
12		निडाई गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 25000 पौधों की पहाडी क्षेत्र	plant	50000	5.31	265500.00
	3.6.1.1	(3)खड्डों के पौधों का 2 बार 40000 पौधों की चिकनी मिट्टी में	plant	80000	4.14	331200.00
13	3.4.5	खाई रिपेयर कार्य 30 से 50 प्रतिशत बोल्डर मिट्टी में	cum	175	107.93	18887.75
14	2.2.4.2.1	ज्यूलीफ्लोरा की सिंगलिग कर खाई पर डालकर बाड करना 1 कि0मी0 दूरी से	rmt	1000	17.72	17720.00
15		सुरक्षा कार्य हेतु 3 चौकीदार 12 माह	days	936	259.00	242424.00
16		**Other miscalleneous works**	Ls	–	–	17260.35
		Total				**1023993.00**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

तृतीय वर्ष संधारण प्राक्कलन वर्ष 2025–26

नाम कार्यः प्ला0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मार्डल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा

GPS:- N:
E:

S.No.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	**3.4.5**	खाई रिपेयर कार्य 30 से 50 प्रतिशत बोल्डर मिट्टी में	cum	150	107.93	16189.50
2	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.)	Plants	55000	1.94	106700.00
3	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2-4 meter Ht.)	Plants	10000	2.98	29800.00
5		सुरक्षा कार्य हेतु 2 चौकीदार 12 माह	days	936	259.00	242424.00
6		**Other miscalleneous works**	Ls	_	_	14987.69
		Total				**410101.19**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

नाम कार्यः प्लां0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मार्डल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा

GPS:- N:
E:

S.No.	Particular	Amount
1	**Maintenance Forth Year 2026-27**	410101.19
2	**Maintenance Fifth Year 2027-28**	410101.19
3	**Maintenance Sixth Year 2028-29**	410101.19
5	**Maintenance Seventh Year 2029-30**	410101.19
6	**Maintenance Eighth Year 2030-31**	410101.19
7	**Maintenance NinethYear 2031-32**	410101.19
8	**Maintenance Tenth Year 2032-33**	410101.19
9	**Maintenance Eleventh Year 2033-34**	410101.19
10	**Maintenance Twelth Year 2034-35**	410101.19
	Total	**3690910.71**

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी ::-

नाम कार्य: प्लां0 - वृक्षा0 बन्धा का खेडा ए
योजना– केम्पा
क्षेत्रफल :– 65.00 हैक्टयर
ग्राम का नाम– बन्धा का खेडा
ग्राम पंचायत – नेगढ
पंचायत समिति – हिण्डोली
वन मण्डल ––बून्दी

रेंज – हिण्डोली
मॉडेल– DFL
नाका– खीण्यां
वनखण्ड– बन्धा का खेडा
स्वीकृत राशि––00
GPS:- N:
E:

S.No.	Particular	Amount
1	0 Year 2022-23	4181790.00
2	Planting Year 2023-24	3327775.00
3	Maintenance Second Year 2024-25	1023993.00
4	Maintenance Third Year 2025-26	410101.19
5	Maintenance Forth Year 2026-27	410101.19
6	Maintenance Fifth Year 2027-28	410101.19
7	Maintenance Sixth Year 2028-29	410101.19
8	Maintenance Seventh Year 2029-30	410101.19
9	Maintenance Eighth Year 2030-31	410101.19
10	Maintenance NinethYear 2031-32	410101.19
11	Maintenance Tenth Year 2032-33	410101.19
12	Maintenance Eleventh Year 2033-34	410101.19
13	Maintenance Twelth Year 2034-35	410101.19
	Total	12634569.89

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Deputy Conservator of Forest
Bundi