

आर० सी०सी० पीलरो का व्यय बहन करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पच्चाधार नैनी
जागेश्वर वाया सेरागडा मो० मार्ग निर्माण लम्बाई 7.5 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से प्रभावित भूमि
में आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण में होने वाला व्यय लो०नि०वि० द्वारा वहन किया
जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
वेरीनाग(पिथौरागढ़)


अधिसारी अभियन्ता
प्रयोगक्षेत्र, लो० नि० वि०
वेरीनाग (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम — जनपद पिथौरागढ़ के अर्न्तगत पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया
सेरागडा मो० मार्ग निर्माण लम्बाई 7.5 किमी०

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन

का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	1	1.60	1.60	1.90	0.103 cum	Cum	263.30	28.53
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	1	—	—	—	—	—	L.S.	200=
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	1	0.60	0.60	0.90	0.324	ए.सी.	8994.20	2914.12
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	—	—	—	—	0.254	कुन्तल	5000=	1270=
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4 1	0.60 0.60	— 0.60	0.60 —	1.44 0.36	1.80 व.मी.	168.23	302.81
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1	—	—	—	—	—	L.S.	200
8	पानी की ढुलाई आदि	1	—	—	—	6	—	229	1374.00
	कुल योग						6000	60-38	6289.26 228000=

38 पिलर @ 6000/- प्रति पिलर
= 2,28,000/-

वन सहायक
पिथौरागढ़ वन क्षेत्र
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

प्रमाणित वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग