

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी 72.00 (ढुंगातोली/विनियोगाँव) से किमी 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600)।

पथ वृक्षारोपण का आगणन

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर	धनराशि
			लं०	चौ०	ऊ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गड़डा खुदान का कार्य	100	0.45	0.45	0.45	9.11	14.97	136.41
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिरभोज ढुलान (500 मी० से 1000 मी०) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग—	100	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	283.38 78.5 204.88	515.00	105513.20
3	गड़डा भरान का कार्य	100	0.45	0.45	0.45	9.11	2.43	22.14
4	बैग पौधों की कीमत	100	—	—	—	100.00	10.45	1045.00
5	बैग पौधों को ट्रक में लादना—उतारना	100	—	—	—	100.00	1.106	110.60
6	बैग पौधों का सिरभोज ढुलान	100	3.00	किमी० दूरी किमी० दूरी		100.00	2.61	783.00
7	बैगा पौधों का पौधालय से ट्रक द्वारा ढुलान	100	3.00				0.299	89.70
8	बैग पौधों का रोपण व थैलाबन्दी निराई	100	—	—	—	100.00	3.13	313.00
9	गुढाई प्रथम वर्ष दो बार	100	—	—	—	100.00	2.33	233.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष	100	16 माह			16 माह	904.00	14464.00
11	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष— दस वर्ष तक	100	24 माह	—	—	24 माह	904.00	21696.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा आदि	—	—	—	—	—	L.S.	1000.00
13	अन्य व्यय—फोटोग्राफी यन्त्र संयन्त्र आदि	—	—	—	—	—	L.S.	1000.00
	योग							146406.05

पथ वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति हे० — 146406.05

पथ वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि

$$— 29.69 \times 146406.05 = 4346795.62 \text{ रु० मात्र}$$