

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

विस्तृत व्यय प्रावकलन

कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष 2021-22

नाम वन मण्डल : बांसवाडा

स्वीकृत क्रमांक :

बजट मद जिसमें व्यय होगा :

नामवृत्त प. वृत्त, उदयपुर

स्वीकृत राशि : 39,05,088

नाम योजना : Campa

मॉडल : D.F.L.

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1	नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	2	नाम रेन्ज - बांसवाडा
3	नाम तहसील - छोटी सरवन	4	नाम पंचायत समिति - छोटी सरवन
5	नाम कार्य - रिछड़ापाड़ा (तेजपुर) पार्ट- ए	6	नाम वन खण्ड - बाबादेव खजुरी ए
7	क्षेत्रफल - 86 Ha.	8	नाम ग्राम :- रिछड़ापाड़ा
9	किस्म कार्य- अग्रिम मृदा, वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य	10	V.F.P.M.C. - खोरापाड़ा तेजपुर
11	अग्रिम मृदा कार्य वर्ष - 2020-21	12	वृक्षारोपण कार्य वर्ष - 2021-22
13	वृक्षारोपण संधारण कार्य वर्ष - 2022-23	14	Part- A
	कम्पार्टमेन्ट नम्बर :- 4		पेरामीटर -
1			नई पत्थर दीवार -
			पत्थर दीवार मरम्मत -
			फैन्सिंग मरम्मत (कॉमन)-
			नई खाई फैन्सिंग -
			4700.00 र.मी.
			1100.00 र.मी.
			0.00 र.मी.
			1000.00 र.मी.
			2600.00 र.मी.

अग्रिम मृदा कार्य :- (0 वर्ष - पार्ट- ए)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		55384.00
2	सर्वे एवं ले आउट (लाईन क्लियरेंस सहीत) [F.D. BSR-B-1-(i)]	86.00	86.00	है.	158.76	प्र.है.	13653.36
3	क्षेत्र में लगभग 2 है. से 2.5 है. साईज के उपखण्ड बनाना एवं उन पर पत्थर गाड़कर पैन्ट से लिखकर सिमांकन करना [F.D. BSR-B-1-(ii)]	86.00	86.00	है.	217.48	प्र.है.	18703.28
4	अस्थाई/स्थायी नर्सरी में पौध तैयार PB 12x30 cm (10% more)	66220	66220	पौध	4.50	प्र.पौध	297990.00
5	फैन्सिंग कार्य						
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
I	200 मीटर से कम दूरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	500.00	420.00	घ.मी	378.00	प्र.घ.मी.	158760.00
II	200 मी. से 500 मी. दूरी के बिच उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	400.00	336.00	घ.मी	412.41	प्र.घ.मी.	138569.76
III	500 मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	200.00	168.00	घ.मी	448.68	प्र.घ.मी.	75378.24
IV	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	0.00	0.00	घ.मी	168.75	प्र.घ.मी.	0.00
	पत्थर की दिवार की सतह पर मिट्टी की 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत जमाना	1100.00	1100.00	र.मी	13.73	प्र.र.मी.	15103.00
6	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-2.3-(iii)-(iv)-(v) & 2.4-(ii)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स हों	1400.00	2016	घ.मी	151.20	प्र.घ.मी.	304819.20
II	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स हों	1000.00	1440	घ.मी	209.54	प्र.घ.मी.	301737.60
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	600.00	864	घ.मी	226.17	प्र.घ.मी.	195410.88
IV	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	600.00	864	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	53680.32
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य [F.D. BSR-B-3.1-(ii)]						

1	एस.जी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 10 m. = 30 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)	700	21000	र.मी.	1.03	प्र.र.मी.	21630.00
	एस0जी0टी0 खोदना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र— (1.05+0.45)/2x 0.60 वर्ग मीटर, खुदी हुई मिट्टी को बाहर निकालकर, ढलान के नीचे की ओर ढेच के साथ, कंकर पत्थर अलग कर माऊण्ड बनाना						
	(i)- 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [Departmental BSR, B-3.2(iii)]	500	2250	घ.मी	150.70	प्र.घ.मी.	339075.00
	(ii)- 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [Departmental BSR, B-3.2(iv)]	200	900	घ.मी	209.54	प्र.घ.मी.	188586.00
8	I सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 5 m. = 15 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)	1200	18000	र.मी.	1.03	प्र.र.मी.	18540.00
	सी0सी0टी0 खोदना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र— (1.70+0.50)/2x 0.60 वर्ग मीटर, खुदी हुई मिट्टी को बाहर निकालकर, ढलान के नीचे की ओर ढेच के साथ, कंकर पत्थर अलग कर माऊण्ड बनाना						
	(i)- 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [F.D. BSR, B-3.2(iii)]	800	2640	घ.मी	150.70	प्र.घ.मी.	397848.00
	(ii)- 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स युक्त कठोर चिकनी मिट्टी में [F.D. BSR, B-3.2(iv)]	400	1320	घ.मी	209.54	प्र.घ.मी.	276592.80
9	I डीप सी.सी.टी. खोदने हेतु 5 से 7.5 से.मी. गहराई का दाग बेलींग कार्य 3 लाईनों में (3 No. x 10 m. = 30 m.) F.D. BSR, B-3.1-(ii)	150	4500	र.मी.	1.03	प्र.र.मी.	4635.00
	Deep CCT खुदाई कार्य मय भराई, खाली कराई व खुदी हुई मिट्टी का निष्पादन प्रारम्भिक लीड 50 मी. व उठान 1.5 मी., निष्पादित मिट्टी को समतल या दरेसी करना, (i)- मशीन द्वारा— C/S- 0.50m x 1.00m=0.50 Sqm						
	(अ) साधारण मिट्टी, कंकर/बोल्टर, मूरम (BSR, WRD, Part-A, Item No.-1-c, p-12)	100	500	घ.मी	87.00	प्र.घ.मी.	43500.00
	(ब) नरम/विघटित चट्टान युक्त मिट्टी में (BSR, WRD, Part-A, Item No.-2-a, p-13)	50	250	घ.मी	118.00	प्र.घ.मी.	29500.00
10	खड्डे खुदाई कार्य— [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	25800	25800	खड्डे	1.03	प्र.खड्डा	26574.00
	* खड्डे खुदाई साईज 45x45x45xcm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	18200	1658.48	खड्डे	167.08	प्र.खड्डा	277098.00
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	6000	546.75	खड्डे	228.82	प्र.खड्डा	125107.34
	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	1500	136.688	खड्डे	254.02	प्र.खड्डा	34721.36
11	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(1 श्रमिक 2 माह)	52	52	दिन	252	प्र.दिन	13104.00
12	कैटलगार्ड हट निर्माण कार्य	1	1	नं.	LS	नं.	19161.00
13	बीज एकत्रीकरण		LS		LS		18877.00
14	साईन बोर्ड क्रय करना एवं साईट पर लगाना।		LS		LS		10000.00
15	गेट निर्माण हेतु पिल्लर्स निर्माण कार्य		LS		LS		16254.00
16	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, औजार अन्य आदि व्यय)				LS		24586.86
17	प्राशासनिक व्यय		LS		LS		390508.00
	अग्रिम मृदा कार्य (0 वर्ष, पार्ट-ए) योग :-						3905088.00

वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष, पार्ट-ए)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		7035.00
2	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	66220	66220	पौध	2.50	प्र.पौध	165550.00
3	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
	I खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	34400	34400	खड्डे	1.03	प्र.खड्डा	35432.00
	* खड्डे खुदाई साईज 45×45×45×cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
	I कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	14000	1275.75	खड्डे	167.08	प्र.खड्डा	213152.31
	II कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	10400	947.70	खड्डे	228.82	प्र.खड्डा	216852.71
4	III कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	10000	911.25	खड्डे	254.02	प्र.खड्डा	231475.73
4	चेकडेम निर्माण - ड्राई रेण्डम रबल पत्थर की सूखी चुनाई, पत्थर खोदकर, तोड़कर चुनना (वोर्ड्स सहीत) [F.D. BSR-B- 4]	170	170	घ.मी	263.97	प्र.घ.मी.	44874.90
5	बीज सोईग कार्य :- FD BSR Part-C Item No. - 1-ii						
	(1) खाई फेंसिंग पर पाँच लाईनों में [3600X4]	14400					
	(2) स्टॉन वाल के सहारे एक लाईनों में [1100X1]	11000					
	(3) एसजीटी की रीज पर (700 नंग x 3 लाईन x 10मी. ल.)	21000					
	(4) सीसीटी की रीज पर (1200 नंग x 3 लाईन x 5 मी. ल.)	18000					
	(5) डीपसीसीटी की रीज पर (150 नंग x 3 लाईन x 10 मी. ल.)	4500					
	योग :-	68900	68900	र.मी.	0.91	प्र.र.मी.	62699.00
5	प्राईवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m. FD BSR Part-C Item No. - 4-iii	66220	66220	पौध	0.77	प्र.पौध	50989.40
6	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रेक्टर द्वारा पौध ढूलाई 12x30 c.m. दूरी 22 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आईटम नम्बर 142 अ)	66220	66220	पौध	1134	प्र.ह.पौध	75093.48
7	वृक्षारोपण स्थल से खड्डो तक पौध ढूलाई कार्य FD BSR Part-c Item No. - 2.1-iii						
	(1) वृक्षारोपण स्थल से खड्डों तक सरभार से						
	(1) - 1 कि.मी.की दूरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	35000	35000	पौध	1.30	प्र.पौध	45500.00
	(2) - 2 कि.मी.की दूरी तक पो.थे.साईज 12x30 cm	31220	31220	पौध	1.95	प्र.पौध	60879.00
8	खड्डों का कीटनाशक व डीएपी खाद से उपचार FD BSR Part-c Item No. - 12- I ii						
	(1) समतल भूमि पर	35000	35000	खड्डा	0.50	प्र.ख	17500.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	31220	31220	खड्डा	1.08	प्र.ख	33717.60
9	पौधा रोपण करवाई (पो.थे.साईज 12x30 cm Part -C -13.1-i, 13.2-i)						
	(1) समतल भूमि पर	35000	35000	पौध	5.16	प्र.पौध	180600.00
	(2) पहाडी क्षेत्र में	31220	31220	पौध	6.17	प्र.पौध	192627.40
10	रोपित पौधा का थावला बनाई Part-c Item No. - 16- i, ii						
	(1) अर्द्धचन्द्राकार थावला जिसका अर्द्ध व्यास कम से कम 50 से.मी. हो में	35000	35000	पौध	4.00	प्र.पौध	140000.00
	(2) पहाडी ढलानयुक्त क्षेत्र में विपरीत ढलान का थावला बनाई (50 से.मी.अर्द्धव्यास)जिसका अन्दर की तरफ ढलान कम से कम 20 से.मी. हो में	31220	31220	पौध	7.06	प्र.पौध	220413.20
11	थावलों पर तीन स्थान पर बीज सोईग करवाई Part-c - 1- i	66220	66220	पौध	0.50	प्र.पौध	33110.00
12	रोपित पौधा की निदाई गुड़ाई करवाई व मिट्टी पटलवाई कम से कम 50 से.मी.अर्द्धव्यास में साथ थावला दुरस्त करवाई (दो बार)	66220	132440	पौध	4.79	प्र.पौध	634387.60
13	एसजीटी, व सीसीटी एवं डीप सीसीटी /खाई फेंसिंग /पत्थर कि दिवार के सहारे रीज पर उगे पोधों की केवल निदाई गुड़ाई करना एके बार	68900	68900	पौध	1.36	प्र.पौध	93704.00
14	रोपित पोधों की केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटवाई	66220	66220	पौध	2.33	प्र.पौध	154292.60

15	पौधों को युरिया खाद का डोज दिलवाई	66220	66220	पौध	0.65	प्र.पौध	43043.00
16	वृक्षारोपण में जीप जाने योग्य कच्चा निरक्षण पथ तैयार करना (3 मी. चौड़ाई)	0	0	र.मी.	393.50	प्र.10र.मी.	0.00
17	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर	0	0	पौध	5.68	प्र.पौध	0.00
18	रिप्लेंसमेंट हेतु 10 प्रतिशत पौध तैयारी पर व्यय	7285	7285	पौध	6.90	प्र.पौध	50266.50
19	0.4 से 0.8 के घनत्व का लेन्टाना झाड़ीयों को प्रथम बार कुल्हाड़ी से काटकर जड़ों को मंकी जैक कर कुदाली से उखाड़ने का कार्य [F.D. BSR-D-13]	1	1.00	Ha.	31830.56	प्र.है.	31830.56
20	रसायनिक खाद व किटनाशक दवाई कय		LS		LS		20000.00
21	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
22	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)				LS		31173.01
23	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		360383.00
वृक्षारोपण कार्य (1-वर्ष,) योग :-							3603830.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		7035.00
2	कैज्यूलिटी रिप्लेसमेंट हेतु पुनः खड्डा खुदवाई चिकनी दुमट मिट्टी में माप 0.45x0.45x0.45	6020	548.57	घ.मी.	68.29	प्र.घ.मी.	37462.02
3	अस्थायी पौधशाला में पौध का रख-रखाव पर व्यय	6020	6020	पौध	2.50	प्र.पौध	15050.00
4	फैन्सिंग कार्य						
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दीवार बनाना साईज 0.80+0.60/2x1.20 मी. [F.D. BSR-B- 2.2]						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	170.00	142.80	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	26989.20
5	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज 1.50+0.90/2x1.20 मी.	500.00	720	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	44733.60
6	अस्थायी पौधशाला से वृक्षारोपण साईट तक पौध ढुलाई सर बोज दूरी 2 कि.मी.	6020	6020	पौध	1.95	प्र.पौध	11739
7	प्राईवेट वाहन से पौध भराई व खाली कराई साईज 12x30 c.m.	6020	6020	पौध	0.77	प्र.पौध	4635.40
8	अस्थायी पौधशाला से साईट तक ट्रैक्टर द्वारा पौध ढूलाई 12x30 c.m. दूरी 22 K.m. तक (जी.के.एन.बी.एस.आर वर्ष 2014 आर्टम नम्बर 142	6020	6020	पौध	1134	प्र.ह.पौध	6826.68
9	खड्डों का किटनाशक से उपचार करना पहाडी क्षेत्र में	6020	6020	घ.मी	1.08	प्र.घ.मी.	6502
10	पौध रोपित करना (मय स्थानिय परिवहन थैली को उपचारिक जल में भिगोना थैली को काटकर पौध रोपित करना एवं मिट्टी को दबाना	6020	6020	पौध	6.17	प्र.पौध	37143.4
11	पौधों को रसायनिक खाद देना	6020	6020	पौध	0.65	प्र.पौध	3913
12	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व थावाला दुरस्त करवानी । 1 बार [F.D. BSR-C- 19.(i)]	66220	66220	पौध	4.79	प्र.पौध.	317193.8
13	पौधों की 50 से.मी. अर्द्ध व्यास में केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई व थावाला दुरस्त करवानी । 1 बार [F.D. BSR-C- 19.(ii)]	25000	25000	पौध	2.33	प्र.पौध.	58250
14	पौधों को पानी पिलाना 1 बार (जबकी पानी वृक्षारोपण स्थान पर उपलब्ध हो बाल्टी, मटका इत्यादी से कम से कम 15 लीटर	48500	48500	पौध	5.68	प्र.पौध	275480.00
15	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00

16	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)				LS		11479.30
17	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		113520.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (2-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							1135200.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (3-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		7035.00
	फैन्सिंग कार्य						
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	250.00	210.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	39690.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1400.00	2016	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	125254.08
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/ब्रंच कटिंग						
	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		18382.92
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (3-वर्ष,) योग :-							523400.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		7035.00
	फैन्सिंग कार्य						
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	350.00	294.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	55566.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1250.00	1800	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	111834.00
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/ब्रंच कटिंग						
	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		15927.00
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (4-वर्ष,) योग :-							523400.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान		LS		LS		7035.00
	फैन्सिंग कार्य						
	I पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						

	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	250.00	210.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	39690.00
2		नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I	खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1400.00	2016	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	125254.08
3		प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग						
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4		श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5		अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		18382.92
6		प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (5-वर्ष,) योग :-								523400.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष,)								
1		साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		LS		LS		7035.00
		फैनसिंग कार्य						
	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	250.00	210.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	39690.00
2		नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I	खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1400.00	2016	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	125254.08
3		प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग						
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4		श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5		अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		19382.92
6		प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (6-वर्ष,) योग :-								524400.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष, पार्ट-ए)								
1		साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		LS		LS		7035.00
		फैनसिंग कार्य						
	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	200.00	168.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	31752.00
2		नई खाई फैनसिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
	I	खाई फैनसिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1500.00	2160	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	134200.80
3		प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग						
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4		श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00

5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		17374.20
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (7-वर्ष,) योग :-							523400.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		LS		LS		7035.00
फैन्सिंग कार्य							
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	350.00	294.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	55566.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1200.00	1728	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	107360.64
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
3	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		20400.36
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (8-वर्ष, पार्ट-ए) योग :-							523400.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष,)							
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		LS		LS		7035.00
फैन्सिंग कार्य							
I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	400.00	336.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	63504.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-						
I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1150.00	1656	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	102887.28
प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निंग/बांच कटिंग							
3	I 2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)	624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)		LS		LS		16935.72
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (9-वर्ष,) योग :-							523400.00
वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष, पार्ट-ए)							
1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान		LS		LS		7035.00
फैन्सिंग कार्य							

	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	320.00	268.80	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	50803.20
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-							
	I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1250.00	1800	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	111834.00
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)		624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)			LS		LS		20689.80
6	प्राशासनिक व्यय 10%			LS		LS		52340.00
			वृक्षारोपण संधारण कार्य (10-वर्ष,) योग :-					523400.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (11-वर्ष, पार्ट-ए)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो पलान			LS		LS		7035.00
	फैन्सिंग कार्य							
	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	200.00	168.00	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	31752.00
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-							
	I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1500.00	2160	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	134200.80
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)		624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00
5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल,बिजली बिल ,अन्य आदि व्यय)			LS		LS		17374.20
6	प्राशासनिक व्यय 10%			LS		LS		52340.00
			वृक्षारोपण संधारण कार्य (11—वर्ष,) योग :-					523400.00

वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष,)

1	साझा वन प्रबन्ध माईक्रो प्लान			LS		LS		7035.00
	फैन्सिंग कार्य							
	I	पत्थर की सूखी चुनाई कर दिवार बनाना साईज 0.80+0.60/2×1.20 मी. [F.D. BSR-B-2.1-(i)-(ii)-(iv) & 2.2] 3.3.-iii						
	I	पत्थर दीवार मरम्मत कार्य करना	340.00	285.60	घ.मी	189.00	प्र.घ.मी.	53978.40
2	नई खाई फैन्सिंग खुदवाना (साईज 1.50+0.90/2×1.20 मी.) [F.D. BSR-B-							
	I	खाई फैन्सिंग मरम्मत करना बालुई दुमट मिट्टी में साईज	1220.00	1756.8	घ.मी	62.13	प्र.घ.मी.	109149.98
3	प्राकृतिक रोपित पेड़ों में पुर्निग/बांच कटिंग							
	I	2 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में	35000	35000	पौध	1.53	प्र.पौध	53550.00
	II	2 मीटर से अधिक ऊंचाई के पौधों में	30000	30000	पौध	2.33	प्र.पौध	69900.00
4	श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य करना(2 श्रमिक x 26 दिन x 12 माह = 624)		624	624	दिन	252	प्र.दिन	157248.00


5	अन्य विविध एवं आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, नेट, कम्प्यूटर दुरस्त कार्य, फोटोग्राफ, वाहन दुरस्ती, डीजल, बिजली बिल, अन्य आदि व्यय)		LS		LS		20198.62
6	प्राशासनिक व्यय 10%		LS		LS		52340.00
	वृक्षारोपण संधारण कार्य (12-वर्ष,) योग :-						523400.00
	महायोग पार्ट-ए (0-वर्ष से 12 वर्ष) योग :-						13879118.00
	ओर से :-						1,38,79,118


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय अनुमान में अंकित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा स्वीकृत बी.एस.आर. के पत्रांक 5036-68 दिनांक 24-08-2021 एवं जीकेएन बीएसआर-2014 घाटोल के अनुसार है ।


उप वन संरक्षक
बाँसवाड़ा


लेखाकार
बाँसवाड़ा


सहायक वन संरक्षक
बाँसवाड़ा


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बाँसवाड़ा