



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNL Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (जानपद), ल0ज0प0, 33 के0वी0 उपसंस्थान परिसर, हाट, धारचूला, जिला-पिथौरागढ़-262545 (उत्तराखण्ड), दूरभाष: 05387-220240, फैक्स: 05967-220240
Office of the Executive Engineer (Civil), SHP, 33 KV Substation Complex, Hat, Dharchula, Dist.-Pithoragarh-262545 (Uttarakhand), Phone: 05967-220240, Fax : 05967- 220240
CIN No. 40101UR2001SGC025866

No.97/UJVNL/03/Director Projects/EE(C-Dharchula)/L-1

Date: 28.10.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता 4X3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- उपमहानिरीक्षक, वन (के) पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाईल संख्या 8बी /यू.सी.पी./01/105/2019/एफ0 सी0/814 दिनांक 30.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भ में उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से परियोजना के वन भूमि प्रस्ताव में कुछ त्रुटियों का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिनके स्पष्टीकरण निम्नवत है।

क्रमांक	लगाई गई आपत्ति,	निस्तारण
1-	प्रस्ताव से सम्बन्धित मलवा निस्तारण योजना प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिसमें कुल मलवा निस्तारण, उसका उपयोग तथा शेष मलवा निस्तारण की सम्पूर्ण जानकारी हो। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित quarry site पर मलवा निस्तारण मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार उक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित मलवा निस्तारण योजना इस कार्यालय में प्रेषित करें।	0.2 हे0 (50 मी0 X 40 मी0) वन भूमि पर प्रस्तावित quarry site का उपयोग उक्त स्थल पर उपलब्ध शिथिल boulders के चुगान के लिए किया जायेगा। Quarry site से उठाये गये boulders का उपयोग स्टोन मेशनरी एवं gabions के निर्माण पर होगा। परियोजना के water conductor system में आर0सी0सी0 पावर चैनल के स्थान पर एम0एस0 पाईप के द्वारा नहर का निर्माण प्रस्तावित है। अतः अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में परियोजना में course and fine aggregate की आवश्यकता निर्माण कार्य में काफी कम होगी। प्रस्तावित quarry site पर कशर स्थापित नहीं किया जायेगा एवं वोल्डर्स के चुगान हेतु मैकेनिकल इक्वूपमेन्ट्स का भी उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अतः quarry site closure plan की आवश्यकता नहीं है। Boulders के चुगान के उपरान्त उक्त स्थल पर 4.5 मी0 ऊंचाई के gabions का निर्माण कर अवशेष 4463.00 m ³ मलवे का निस्तारण किया जायेगा साथ ही भूमि समतलीकरण कर पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी।
2-	प्रस्ताव परियोजना के administrative approval के सम्बन्ध में स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किय जायें।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक संख्या 1689 /नौ-3-ऊ/2002 दिनांक 02.नवम्बर, 2002 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड को निर्माण हेतु परियोजना आवंटित की गयी थी। प्रारम्भ में परियोजना की क्षमता का आंकलन प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (Preliminary Feasibility Report) के आधार पर किया गया था

R. Singh
28-10-2021
(RISHI SINGH)
E.E.

		जिसमें परियोजना की क्षमता 7.8 मेगावाट आंकी गयी थी। तत्पश्चात् परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण, उपलब्ध जल स्राव, डिजाईन व मशीनों की क्षमता इत्यादि की गणना के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Projects Report) तैयार कर परियोजना की क्षमता का निर्धारण किया गया। विस्तृत Hydrological अध्ययन के उपरान्त परियोजना की क्षमता को 7.8 मे0वा0 से बढ़ाकर 12 मे0वा0 की गयी। परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 यूजेवीएन लिमिटेड के BoD द्वारा अनुमोदित की गयी है। यूजेवीएन लिमिटेड के BoD के अध्यक्ष सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड सरकार है एवं प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड एवं पूर्णकालिक निदेशक सदस्य है। जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य में (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित) यूजेवीएन लिमिटेड नोडल एजेंसी है। निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 की स्वीकृति ही परियोजना की administrative approval है। (प्रति संलग्न)।
--	--	---

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त उत्तरों परें सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रस्तावित 4x3000 कि0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृती प्रदान करने की कृपा करें ताकि जनहित में उक्त परियोजना का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके।
धन्यवाद।

भवदीय,

R. Singh
28-10-2021

(ऋषि सिंह)

अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता (जानपद-लजविप)
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला, पिथौरागढ़

Calculations for Muck Disposal Plan

S.No.	Description	Qty	Unit
A.	Total quantity of muck generated after considering swelling factor of 16 %	175229.17	Cum
B.	Muck to be used locally during construction as per submitted muck disposal plan	148865.53	Cum
C.	Muck to be dumped	26363.00	Cum
D.	Muck to be dumped at 3 dumping sites	4400.00	Cum
E.	Muck to be used for filling works, Construction & protection works at Project camp building having area of 5000 m ² .	17500.00	Cum
F.	Balance Muck (C-D-E) to be disposed at Quarry site	4463.00	Cum
G.	Capacity of Quarry site having size 50 m x 40 m considering 4.5 m	6300.00	Cum
Balance Muck		NIL	

R. Singh
8-10-2021
अधिसासी अभियंता (जानपद-लजविप)
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला, पिथौरागढ़