

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
अम्बेडकरनगर

पत्रांक 3643/1/ए  
सेवा में,

दिनांक 15/12/2016

रिलाइन्स जियो इन्फोकाम  
भूमितल/प्रथम तल/द्वितीय तल  
सोलिटेर, सी0बी0, रफी अहमद किदवई नगर  
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय : जनपद अम्बेडकरनगर लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर मार्ग) पर कि0मी0-161 से 175 कुल 14 कि0मी0 लम्बाई में 4-जी ब्राडबैंड वायलेस प्रणाली के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 डाले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक RJIL/OFC/ROW/NLD/EAST/UP Date 17-10-2016।


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर मार्ग) पर कि0मी0-161 से 175 कुल 14 कि0मी0 लम्बाई में केबिल डाले जाने हेतु अनुमति के लिए आवश्यक धनराशि बैंक गारण्टी संख्या 0541 बी.जी.आर 0140117 दिनांक 09.12.2016 रू0 487200.00 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकरनगर के पक्ष में बनायी गयी है।

Sl. No.	Name of work	Length in Km	Approx No. of pits	Qty (in cum)	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Earth work in Cutting of Patries for Pit (laying cables)					
(i)	OFC Work on Various road (2.00m×2.00m×1.50m)=6.00cum					
a	Lumbani Duddhi Road (SH-5) Km-161 to 175	14.00	280	1680.00	290.00	487200.00
	<b>Total-</b>					<b>487200.00</b>

उक्त मार्ग पर ओ.एफ.सी केबिल डालने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. एच.डी.डी. मैथड से ही केबिल डालने का कार्य किया जायेगा।
2. यह कार्य मार्ग की लेपित सतह से 2 मीटर गहराई पर किया जाये।
3. यदि ऐसा करने से लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग की सम्पत्ति एवं यूटीलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व रिलाइन्स जियो का होगा।
4. यदि रिलाइन्स जियो द्वारा केबिल डालते समय कोई दुर्घटना होती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व रिलाइन्स जियो का होगा।
5. मार्गों पर केबिल डालते समय आवश्यक मार्गदर्शक तथा अन्य सुरक्षा सम्बंधी प्रबन्ध रिलाइन्स जियो द्वारा कराये जायें एवं कार्य करते समय यातायात को कोई असुविधा न हो।
6. रोड कटिंग के द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने की पूर्ण जिम्मेदारी रोड कटिंग करने वाली एजेंसी रिलाइन्स जियो इन्फोकाम लि0 की होगी।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु यदि केबिल को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता होती है तो इस पर होने वाला व्यय कटिंग एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा।

8. आऑिकल फाईबर केबिल डालने हेतु कच्चे भाग में खोदे गये भाग का रेस्टोरेशन कम्पनी (मे0रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0) द्वारा कटिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टों में विभाग की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अनुपालन न होने के स्थिति में रेस्टोरेशन कार्य विभाग द्वारा करा लिया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि की वसूली जमा बैंक गारण्टी से कर ली जायेगी।
9. मार्ग के रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो जाने के 6 माह पश्चात बैंक गारण्टी वापस की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता प्रथम  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
अम्बेडकरनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
अम्बेडकरनगर

**Office of the Executive Engineer**  
Construction Division, P.W.D. Ambedkar Nagar

No. 1735/1C

Date 28/12/2016

To,

Reliance Jio  
Infocomm Limited  
GF, 1st & 2<sup>nd</sup> Floor, Solitare, C.B.  
Rafi Ahmad, Kidwai Nagar  
Gomati Nagar, Lucknow

Reference : Your Letter No. RJIL/OFC/ROW/NLD/EAST/UP Date 17-10-2016

With reference to your above mentioned letter, the Proform Bill for patri Cutting on Lumbani-Duddhi Road (SH-5) (Akbarpur-Shahganj-Jaunpur Road) as follows.

Sl. No.	Name of work	Length in Km	Approx No. of pits	Qty (In cum)	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Earth work in Cutting of Patres for Pit (laying cables)					
(i)	OFC Work on Lumbani Duddhi Road (SH-5) Km-175 to 192 (2.00m×2.00m×1.50m)=6.00cum	17.00	340	2040.00	290.00	591600.00
	Total-					591600.00

Bank Guarantee of above mention amount will be in the favour of "Executive Engineer Construciton Division, P.W.D. Ambedkar Nagar" will necessary for permission for laying under ground telecom cable as per your drawing enclosed.

नोट- आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त धनराशि बैंक गारण्टी/डीडी/चेक के रूप में जमा करने के पश्चात सेक्टर मार्ग की पट्टी (सिलम ड्राइंग के अनुसार) से दूर ही पिट खोदने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

  
Executive Engineer  
Construction Division, P.W.D.  
Ambedkar Nagar