

अग्रिम मृदा कार्य

आगिक दर ₹0 230/- प्रति मानव दिवस

भूमि का प्रकार- पठारी

गड्डों की संख्या- 12368

क्षेत्रफल-30.92 हे०


बोना नाली की संख्या- 12368

क्र० सं०	वन संरक्षक की अनुसूचित दर अड्डन संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹0 मी)	घनराशि (₹0 मी)
1	2	3	4	5	6	7
1	3.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे०	30.92	59.78	1848.40
2	3.3 ब	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे०	30.92	1172.92	36265.69
3		निराकरण हेतु				
	3.4 ब	क-गड्डे	प्रति गड्डा	12368	0.43	5258.77
	3.4 अ	ख-नाली	प्रति ट्रेच	12368	1.48	18304.64
4		अग्रिम मृदा कार्य				
	4.1 ब2	नाली का खुदान (3.00 X 0.60 X 0.45) मी० शनिकों द्वारा	प्रति गड्डा	12368	92.30	1141568.40
	4.2 ब1	गड्डा खुदान पठारी भूमि (45 X 45 X 45) सेमी०	प्रति गड्डा	12368	12.18	150642.24
5	10.4 ब	फस्तर की दीवाल का निर्माण नीचे की चौड़ाई-1.20 मी० ऊपर की चौड़ाई-0.80 मी० एवं ऊंचाई-1.00 मी०	प्रति मी०	4500	340.50	1532250.00
	10.4 द	फस्तर की दीवाल पर 0.10 मी० मिट्टी चकना चितका टाप 0.80 मी० हो	प्रति मी०	4500	4.40	19800.00
6		अन्य व्यय	प्रति हे०	30.92	1100.00	34012.00
योग:-						2939959.13
या						2939959.00
वृक्षारोपण कार्य						
1	6.1	गड्डा-मृदान कार्य	प्रति गड्डा	12368	0.9	11131.20
2	6.7 अ	गोबर की खाद का ऋय मय बुलान सहित प्रति गड्डा	प्रति गड्डा	12368	4.99	61716.32
3	6.7 ब	जैविक खाद (वर्मी कंपोस्ट)	प्रति गड्डा	12368	5.55	68642.40
4	6.3	बोना नालियों में बीज बुआई हेतु बीज पर व्यय	प्र०.बो०ना०	12368	8.40	103891.20
5	6.3	बोना नाली की दरी	प्र०.बो०ना०	12368	3.50	43288.00
6	6.1	बोना नालियों में बीज बुधान कार्य (दो लाइन)	प्र०.बो०ना०	12368	2.10	25972.80
7	7.1 अ	ट्रेक्टर द्वारा पीछों का बुलान कार्य लदाई उत्तराई सहित - अतिरिक्त 8%	प्रति पीछ	12739	17.30	220384.70
8	6.4	पीछों की कीमत	प्रति पीछ	12739	80.00	1019120.00
9	7.5 अ	पीछों का स्थानीय बुलान कार्य	प्रति पीछ	12368	5.40	66787.20
10	8.5 अ	पीछ रोपण कार्य	प्रति पीछ	12368	14.00	173152.00
11	8.10	धावला बगान 1.20 मी० व्यास (नव निर्माण)	प्रति धावला	12368	2.40	29683.20
12	14.7	पीछों की सिंचाई 8 बार	प्रति पीछ	98944	3.60	348304.00
13	8.7 द	कीटनाशक/सहायक खाद/दीमक रोपक ऋय व सिंचका	प्रति पीछ	49472	1.20	59366.40
14	3.3 1	रोपण वर्ष में पीछों की लाइन में एक मी० चौड़ाई में धाव कटाई	प्रति हे०	30.92	851.00	26312.92

प्रशासीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग
कौशाम्बी

क्र० सं०	वन संरक्षक की अनुसूचित दर आइटम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
15	2.1-1	पीछों की निराई गुराई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्रति पीछ	37104	1.20	44524.80
16	2.1-2	देग्यों की निराई गुराई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्र०.बो०-ना०	37104	3 30	122443 20
17		वृक्षारोपण की देख रेख हेतु श्रमिक (20x9x3)	प्रति दिन	702	230.00	161460 00
18	11	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई साइज (4.00x3.00) फिट	प्रति बोर्ड	3	6000.00	18000.00
19	10.4 स	ड्राई चैक डैम का निर्माण	प्र०घ०मी०	3000	302.20	906600 00
20	10.1	झोपड़ी निर्माण	प्र०झोपड़ी	3	11149.10	33447.30
21	11.4	अन्य व्यय	प्र०रु०	30.92	1100.00	34012.00
योग						3576239.84
या						3576240.00

सारांश					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे० में)	दर	अंश दर में 14.43 % बढ़ोतरी के बाद दर	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	अंतिम मुदा कार्य	30.92	0.00	0.00	2939959.00
2	वृक्षारोपण कार्य	30.92	0.00	0.00	3576240.00
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	30.92	15800.00	18079.94	559031.74
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	30.92	15853.00	18140.59	560907.04
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	30.92	18861.00	19065.18	589495.37
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	30.92	8735.00	7706.86	236296.11
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	30.92	8633.00	9878.74	305450.64
8	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	30.92	5993.00	6857.79	212042.87
9	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	30.92	5993.00	6857.79	212042.87
10	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	30.92	1408.00	1611.17	49817.38
11	नवम वर्ष अनुरक्षण	30.92	1408.00	1611.17	49817.38
11	दशम वर्ष अनुरक्षण	30.92	1408.00	1611.17	49817.38
	सम्पूर्ण योग				9342917.77
	अथवा				9342918.00


 (महेश चौधरी)
 प्रभागीय निदेशक
 सा०म० प्रभाग, प्रयागराज।


 प्रभागीय कनाधिकारी
 कौशाम्बी वन प्रभाग
 कौशाम्बी