

परियोजना का नाम :- जनपद बमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत उडामाझा - तबला बिनगद - खुनीगद - कुमेडा
मोटर मार्ग बनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	62.00	0.60	0.60	0.10	2.23	cum	315.70	704.01
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	62.00	आर०सी०सी० कार्य के मद में सम्मिलित है।					0.00	0.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	62.00	0.60	0.60	0.60	13.39	cum	7967.00	106678.13
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना।		0.5% of R.C.C Work			0.52	cum	62480.90	32490.07
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	62x5	0.60	0.60		111.60	Sqm	197.40	22029.84
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	62.00	For 5 Cm Length				Cm	0.60	186.00
7	पानी की ढुलाई आदि		आर०सी०सी० कार्य के मद में सम्मिलित है।						0.00
	योग								162088.05

प्र.
सि.
कमल

प्र.
सि.
5-6

प्र.
सि.
AE

प्र.
सि.
निर्माण खण्ड, लो०/वि०/वि०
पोखरी (बमोली)