

ओक साहयतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन क्षेत्रों में ए० एन० आर० कार्य करना

दशगी कक्ष संख्या - 5

धरासू रेंज उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

वर्ष:- 2018 - 19

अक्षांश- 30° 41' 27.4

देशान्तर- 078° 11' 50.0

क०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण कार्य करना	है०	10.00	126.00	1260.00
2	अनावश्यक कंटिली झाड़ी कटान करना	है०	4.00	2265.00	9060.00
3	पत्थरो की कुलिवाल दिवाल निर्माण करना $900 \times 0.60 + 0.45 \times 1.20 = 567.00 \text{ M}^3$ 2	घ०मी०	567.00	302.00	171234.00
4	प्राकृतिक पौधों की थावलाबन्दी निराई गुड़ाई	सं०	8000	253/%	20240.00
5	प्राकृतिक पौधों से परोपजीवी बेल हटाना	,		L.S.	3200.00
6	जलकुण्ड निर्माण करना $1.20 \times 0.60 \times 0.50$	सं०	10	700.00	7000.00
7	कन्टूर ट्रेच खुदान करना $3.00 \times 0.30 \times 0.20$	सं०	1000	22.90	22900.00
8	ए०एन०आर क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	है०	10.00	408.00	4080.00
9	सुरक्षा घेरवाड के बाहर 4.00 मीटर पट्टी में साफ करना	है०	10.00	408.00	4080.00
10	कन्टूर ट्रेचों में बोने हेतु बांज बीज कय करना	किग्रा०	5 kg	205.00	1025.00

11	200 मीटर कांटेदार तार तीन पक्तियों में 600 मीटर का मूल्य 2 बण्डल	किग्रा0	100 kg	82.00	8200.00
12	67 न0 जीवित पोस्ट काटना छिलना व सिरें बनाना	न0	67 No	1559/%	1044.53
13	67 न0 जीवित पोस्टों के दोनों सिरों पर तारकोल लगाना		67 No	200/%	134.00
14	67 न0 जीवित पोस्टों का दुलान खच्चर/श्रमिकों से लगभग 3 किमी0 दूरी से		67 No	1258/%	842.86
15	67 न0 खम्भों को गाड़ने हेतु 0.20×0.45 से0मी0 गहरे गड्ढे खुदान		67 No	637/%	426.79
16	67 न0 खम्भों को गाड़ना		67 No	392%	262.64
17	कांटेदार तार को खिंचना 200 मी0 तीन लड़ियों में 600 रनिंग मीटर		600 RM	123/%	738.00
18	तारवाड में कंटीली झाड़ी लगाना		200 Met	226/%	452.00
19	तार का दुलान उत्तरकाशी से कार्यस्थल मोटर मार्ग तक ट्रक द्वारा		100km	L.S.	1500.00
20	मोटर मार्ग से कार्य स्थल त तार का दुलान करना 2 बण्डल		5 km	45/-	450.00
21	भू-स्खलित क्षेत्र में गली प्लगिंग निर्माण करना	-	-	-	42000.00
योग:-					300129.82
22	अन्य आकस्मिक व्यय 2.5 प्रतिशत				7503.24
कुल योग:-					307632.82
या-					307000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहराक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

ओक साहयतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन क्षेत्रों में ए० एन० आर० कार्य करना
दशगी कक्ष संख्या - 4ए

धरासू रेंज उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

वर्ष:- 2018 - 19

अक्षांश- 30 40 31.0

देशान्तर- 078 11 40.7

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण कार्य करना	है०	10.00	126.00	1260.00
2	अनावश्यक कंटिली झाड़ी कटान करना	है० '	4.00	2265.00	9060.00
3	पत्थरो की कुलिवाल दिवाल निर्माण करना $1000 \times \frac{0.60 + 0.45 \times 1.20}{2} = 630.00 \text{ M}^3$	घ०मी०	630.00	302.00	190260.00
4	प्राकृतिक पौधों की थावलाबन्दी निराई गुड़ाई	सं०	8000	253/%	20240.00
5	प्राकृतिक पौधों से परोपजीवी बेल हटाना			L.S.	3200.00
6	जलकुण्ड निर्माण करना $1.20 \times 0.60 \times 0.50$	सं०	10	700.00	7000.00
7	कन्दूर ट्रेच खुदान करना $3.00 \times 0.30 \times 0.20$	सं०	1000	22.90	22900.00
8	ए०एन०आर क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	है०	10.00	408.00	4080.00
9	सुरक्षा घरवाड के बाहर 4.00 मीटर पट्टी में साफ करना	है० '	10.00	408.00	4080.00
10	कन्दूर ट्रेचों में बोने हेतु बांज बीज कय करना	किग्रा०	5 kg	205.00	1025.00
11	भू-स्खलित क्षेत्र में गली प्लगिंग निर्माण करना	-	-	-	37000.00
योग:-					300105.00
12	अन्य आकस्मिक व्यय 2.5 प्रतिशत				7502.62
कुल योग:-					307607.62
या-					307000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी