

कार्य का नाम :- सधर कुमलता के गोमारी मोड़ मार्ग का नव निर्माण कार्य।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशी से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम - सधर कुमलता के गोमारी मोड़ मार्ग का नव निर्माण कार्य।
(क्षेत्र 0.819 हे० वन भूमि)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 पौधे प्रति है०।

क्र.सं०	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मूल्य	चर (रु)	धनराशि
			ल०	चौ०	ऊ०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गड़ड़ा खुदान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	24.3	5.30	121.60
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिखोम दुलान (500 मी० से 600 मी०) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना - घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग -	200	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	608.77 167.00 409.77	145.50	890.596
3	गड़ड़ा भरान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	200	0.80	120.00
4	बैग पौधों की कीमत-	200	-	-	-	200	5.00	1000.00
5	बैग पौधों को ट्रक में लादना व उतारना-	200	-	-	-	200	1.5	320.00
6	बैग पौधों का सिखोम दुलान-	200	3.00	मि० मी० दूरी		200	3.76	50.00
7	बैग पौधों का पौधालय से ट्रक द्वारा दुलान-	200	30.00	मि० मी० दूरी		200	37.76	7550.00
8	बैग पौधों का रोपण व थलाबन्दी निराई-	200	-	-	-	200	3.50	100.00
9	गुड़ाई प्रथम वर्ष दो बार-	200	-	-	-	200	0.33 0.80	66.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष-	8 माह	-	-	-	8 माह	1080.50	3743.00
11	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष से दस वर्ष तक-	9 वर्ष	-	-	-	108 माह	1080.50	14808.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा आदि-	-	-	-	-	-	L.S.	2000.00
13	अन्य व्यय - फोटोग्राफी यन्त्र संयन्त्र आदि-	-	-	-	-	-	L.S.	1000.00
योग प्रथम चरण								151999.45

या 2,00,000.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आवणित कुल व्यय प्रति है० = 2,00,00,00

पथ वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 0.819 X 200000.00 = 163800.00 8000.00/-

4

वन क्षेत्राधिकारी

प्रमाणित वन अधिकारी
विशेषाधिकार
विशेषाधिकार

प्रमाणित वन अधिकारी