

प्राक्कलन बावत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरिया बैण्ड से छिमटा तक 12.00 किमी० लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि पर 3.3025 है० में 4.30 किमी० लम्बे मोटर मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल पर मलवा बहाव की रोकथाम हेतु निचे की तरफ से आर०आर० दीवार निर्माण कर ट्रेन्च/नाली खुदान कर उसमें स्थानीय घास की रिलप्स रोपण कर उपचारित करना केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर वितीय वर्ष 2019-20

क्र० सं०	कार्य का विवरण	संख्या	नपद मीटर में			मात्रा	दर	घनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊ० / म०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल पर मिट्टी के बहाव रोकने हेतु आर०आर० दीवार निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य।	9x4 9x2	10.00 6.00	0.60 0.60	0.30 0.30 योग—	64.8m ³ 19.44m ³ 84.24m ³	310.50 /—	26156.52
2	आर०आर० दीवार निर्माण	9x4 9x2	10.00 6.00	0.60 + 0.45 2 0.60 + 0.45 2	1.20 1.20 योग—	226.80m ³ 68.04m ³ 294.84m ³	1848.30 /—	544952.77
3	उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल को उपचारित करने हेतु कण्टूर/नाली/ट्रेन्च खुदान कार्य	9x1500 सं०	2.00	0.30	0.30	300.00 २० मी०	164.00 /— सैकडा	22140.00
4	कण्टूर/नाली/ट्रेन्चों में रोपण हेतु स्थानीय घास की स्लिप्स एकत्र कर ढुलान करना	9x1500 स्लिप्स				9x1500 स्लिप्स	45.00 /— सैकडा	6075.00
5	कण्टूर/नाली/ट्रेन्चों में स्थानीय घास की स्लिप्स करना	9x1500 स्लिप्स				9x1500 स्लिप्स	34.00 /— सैकडा	4590.00
							योग—	603914.29 603914.00

वन क्षेत्र अधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र अधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।