

परियोजना का नाम:- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउंड का निर्माण

प्रारूप-52

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	10	0.80	0.80	0.60	3.84M <sup>3</sup>	-	293.50	1127.04
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	10	-	-	-	5kg चुना 5kg कोयला	50kg	20/- 60/-	1000.00 3000.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	10	0.60	0.60	1.20	4.32M <sup>3</sup>	-	7250.34	31,235.06
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कच करना	10	-	-	-	3.40cu	-	7436	25282.40
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	10x4	0.60	-	1.20	28.80M <sup>3</sup>	-	227.20	6543.36
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	-	-	-	-	-	-	L.S.	5000.00
8	पानी की दुलाई आदि	-	-	-	-	-	-	L.S.	2000.00
	कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	75187.86

75

75,188.00



COMMANDANT  
DIST TRAINING CENTER  
HOME GUARDS  
SHRINAGAR (JAMMU & KASHMIR)

उप वन संरक्षक  
गढ़वाल वन प्रभाग, पोड़ी