


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी टॉक

क्षेत्रफल :- 0.145 हैक्टर

नाम कार्य योजना :- D.F.L.

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	साझा वन प्रबन्ध हेतु डाटा एकत्रीकरण करना व बनाना	0.145	386.00 प्रति है	55.97
2.	क्षेत्र का सर्वे एवं डिमार्केशन करना	0.145 है0	313.05	45.39
3.	नई खाई फेन्सिंग करना - 1.2 मी0 गहरी 1.5 मी0 चौड़ी उपर तथा 0.9 मी0 चौड़ी पेन्डे में खोदकर(1.44 घ.मी.) मिट्टी को बाहर निकाल कर अन्दर की तरफ डोली बनाना मय अलायमेंट एवं निशानदेही			
(अ)	मुलायम चट्टान में (सोफ्ट रोक) 160 र.मी.	230.4 घ.मी.	189.00प्र.घ.मी.	43545.60
4.	खड्डा खुदाई हेतु डाक बेल देना	44 खड्डे	00.67 प्र.घ.	29.48
5.	ट्रेन्च/वीडीच खुदाई हेतु डाक बेल देना	44 र.मी.	00.60 प्र.र.मी.	26.40
6.	मृदा कार्य करना - खड्डा खुदाई 45 से.मी. क्यूब या (50+40)/2X45 से.मी. नाप के			
(अ)	कठोर मुरड/कंकड हो	44 खड्डे	16.97 प्र. खड्डा	746.68
7.	कन्टूर ट्रेन्च खुदाई - 45 X 45 से.मी. नाप की कन्टूर ट्रेन्च की खुदाई व खुदी मिट्टी को ढलान के नीचे की ओर ट्रेन्च के साथ कंकड़-पत्थर अलग कर माउन्ड बनाई			
(अ)	कठोर मुरड/कंकड हो 44 र.मी.	8.91 घ.मी.	170.10प्र.घ.मी.	1515.59
8.	वृक्षारोपण के लिए नर्सरी में पौध तैयारी करना एकमुश्त	112 पौध	2.85 प्र.पौधे से	319.20
9.	बीज क्रय करना	2 के.जी.	113.14 प्र.के.जी. से	226.28
10.	गेट के पिलर बनाना व गेट बनवाकर फिक्स करना	-	L.S.	15000
11.	केटल गार्ड हट का निर्माण कार्य	-	L.S.	25000
12.	एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	0.145 है0	162.00 प्र. है0	23.49
13.	चार माह के लिए सुरक्षाकर्मी का वेतन	104 दिवस	189.00	19656.00
14.	श्रमिक सुविधा पर व्यय	0.145 है0	127.45 प्र0है0	18.48
15.	टूल्स एण्ड प्लान्ट्स खरीद पर व्यय	0.145 है0	87.82 प्र0है0	12.73
16.	पानी की टंकी क्रय पर व्यय	0.145 है0	87.82 प्र0है0	12.73
17.	विविध एवं अन्य व्यय - वाहन संधारण डीजल पेट्रोल इत्यादि पर व्यय	0.145 है0	225.11 प्र0है0	32.64
18.	प्रशासनिक व्यय 10%	L.S.	-	10623.81
			योग	116861.97
वर्ष प्रथम प्लान्टिंग				
1.	साझा वन प्रबन्ध के लिए मैनेजमेन्ट प्लान तैयार करना	0.145 है0	62.00 प्र0है0	8.99
2.	खड्डे खुदाई हेतु डाक बेल देना	58 खड्डे	00.67 प्र.घ.	38.86
3.	मृदा कार्य करना - खड्डा खुदाई 45 से.मी. क्यूब या (50+40)/2X45 से.मी. नाप के (अ) कठोर मुरड/कंकड हो	58 खड्डे	16.97 प्र. खड्डा	984.26
4.	नर्सरी में पौध तैयारी कार्य हेतु एकमुश्त	102 पौध	1.43 प्र.पौध	145.86
5.	प्राकृतिक पौधों के थांवले बनाना	150 पौध	2.68 प्र.पौध	402.00
6.	बीज बुवाई - खाई/डोली पर कतारों में 15 से.मी. के अन्तराल पर बीज बोना प्रति कतार 160 र.मी. खाई फेन्सिंग X 3 लाइन ट्रेन्च 44 र.मी. ट्रेन्च X 2 लाइन = 480 + 88 र.मी.	568 र.मी.	00.39 प्र.र.मी.	221.52
7.	नर्सरी से कार्यस्थल तक पौधों का परिवहन करना मय भराई व खाली कार्य	102 पौध	2.19 प्र.पौध से	223.38
(अ)	20 कि.मी. से अधिक			
8.	पूर्व में खोदे हुए खड्डो में पौधे लगाना मय स्थानीय ढुलाई कीटनाशक से उपचार करना	102 पौध	4.25 प्र.पौध से	433.50
9.	थांवला बनाना - जलग्रहण हेतु अर्द्धचन्द्राकार थांवला 45 से.मी. अर्द्धव्यास ओतन 10 से.मी. उंचाई का जिसकी मोटाई 25 से.मी. ही रोपित अथवा प्राकृति पौधों के बनाना	102 पौध के थांवले	6.81 प्र. थांवला	694.62
(अ)	पथरीली पहाड़ी क्षेत्र			
10.	खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय करना	0.145 है0	2275.80 प्र.है.	329.99
11.	ऊंटगाड़ी से ढुलाई कराने पर पानी की ढुलाई व्यय 2 कि.मी. से अधिक परन्तु 5 कि.मी. तक क्षेत्र पर पहाड़ी क्षेत्र में 102पौधे X 2 बार	204 पौध	6.17 प्र.पौध से	1258.68

12.	पौधों की निदाई/गुड़ाई - पौधों के चारों ओर 45 से.मी. अर्द्धव्यास में खरपतवार हटाना 15 से.मी. गुड़ाई करना वर्ष में 2 बार 102X 2	204 पौध	3.72 प्र.पौध	758.88
(अ)	सख्त तथा पथरीली मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में			
12.	ट्रेन्च/वी.डीच/खाई की डोली पर निदाई करना (जीवित पौधों का अन्तराल एक मी. की दूरी पर रखना) 160 र.मी. खाई फेन्सिंग 44 र.मी. ट्रेन्च	204 र.मी.	1.54 प्र.र.मी.	314.16
13.	सुस्वाकर्म के लिए 12 माह का पारीश्रमिक	312 दिवस	189.00	58968.00
14.	मृत पौधों के स्थान पर नये पौध लगाने हेतु पौध तैयारी कार्य पौधशालाए द्वितीय वर्ष में मृत पौधों के स्थान पर	10 पौध	2.85 प्र.पौध	28.50
15.	श्रमिक सुविधा पर व्यय	0.145 है०	133.25 प्र.है०	19.32
16.	फेन्सिंग मरम्मत कार्य	0.145 है०	143.00 प्र०है०	20.73
17.	विविध अन्य व्यय	0.145 है०	191.47 प्र०है०	27.76
18.	कार्यालय व्यय 10%	L.S.		6487.90
			योग	71366.91
प्रथम वर्ष मेन्टीनेंस (Year 2)				
1.	साझा वन प्रबन्ध के लिए मेनेजमेन्ट प्लान तैयार करना	0.145 है०	62.00 प्र०है०	8.99
2.	रिप्लेसमेन्ट संधारण हेतु पौध तैयारी कार्य	10 पौध	1.42 प्र.पौध	14.20
3.	नर्सरी से कार्यस्थल तक पौधों का परिवहन करना मय भराई एवं खालि कराई सहित			
(अ)	20 कि.मी. से अधिक	10 पौध	2.19 प्र.पौध से	21.90
1.	उंटगाड़ी से ढुलाई व्यय 2 कि.मी. से अधिक परन्तु कुल 5 कि.मी. तक होने पर पहाड़ी क्षेत्र में 102 X 2 बार	204 पौध	6.17 प्र. पौध से	1258.68
2.	पौधों की निदाई/गुड़ाई - पौधों के चारों ओर 45 से.मी. अर्द्धव्यास में खरपतवार हटाना व 15 से.मी. गुड़ाई करना वर्ष में 2 बार 102 X 2	204 पौध	3.72 प्र.पौध	758.88
(अ)	सख्त तथा पथरीली मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में			
5.	पौधों का पुर्नर्ग/ब्रान्च कटिंग (पौधों के निचले 1/3 भाग तक)	102 पौध	1.60 प्र.पौध से	163.20
(अ)	2 मीटर तक की उंचाई			
6.	सुरक्षा पर व्यय 12 माह तक	312 दिवस	189.00 प्र.दिन से	58968.00
7.	विविध एवं अन्य व्यय	0.145 है०	138.68 प्र.है.	20.10
8.	कार्यालय व्यय पर 10%	—	L.S.	6121.39
			योग	67335.34
3 से 10 वर्ष				
1.	साझा न प्रबन्ध एवं मेनेजमेन्ट प्लान तैयार करना 0.145 हैक्टर X 8 वर्ष के लिए	1.16 है०	62.00 प्र.है.	71.92
2.	झाड़ियों में एवं उंचे नीचे स्थलों पर ट्रेन्च के उपर डिबलिंग स्तम्भ से नीम का सोईंग करना 0.145 X 8	1.16 है०	74.78 प्र.है.	86.74
3.	फेन्सिंग मरम्मत कार्य 0.145 X 8 वर्ष के लिए	1.16 है०	143.00 प्र.है०	165.88
4.	विविध एवं अन्य व्यय - वाहन संधारण 0.145 है० X 8 वर्ष के लिए	1.16 है०	150.33 है०	174.38
5.	प्रशासनिक व्यय 10% 8 वर्ष के लिए	—	L.S.	47224.29
6.	सुरक्षा पर व्यय 8 वर्ष के लिए	2496 दिवस	189.00	471744.00
			योग	519467.21
1.	0 वर्ष	116861.97		
2.	प्रथम वर्ष प्लान्टिंग इयर	71366.91		
3.	दूसरा वर्ष	67335.34		
4.	तृतीय वर्ष	64933.40		
5.	चतुर्थ वर्ष	64933.40		
6.	पंचम वर्ष	64933.40		
7.	छठा वर्ष	64933.40		
8.	सातवां वर्ष	64933.40		
9.	आठवां वर्ष	64933.40		
10.	नवा वर्ष	64933.40		
11.	दसवां वर्ष	64933.40		
		775031.00		


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 टोंक

नोट - बी.एस.आर. की दसों में जब जब भी वृद्धि होगी उसकी अन्तर राशि भी लिया जाना उचित होगा।