

उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग
7वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गौपेश्वर

वनभूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

परियोजना का नाम :- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

ग्राम :- देवशाल,
राजस्व उप निरीक्षक :- गुप्तकाशी
क्षेत्र
तहसील :- ऊखीमठ
जनपद :- रुद्रप्रयाग
क्षेत्रफल :- 0.7875 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।
0.0750 है० राज्य भूमि मक इम्पिंग हेतु ।
0.023 है० पंचायती वनभूमि मक इम्पिंग हेतु ।
कुल वनभूमि = 0.885 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	5-B	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	5-C-9	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सीडी में प्रस्तावित क्षेत्र को जीपीएस रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	2	संलग्न है	
11	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-44	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	46-47A	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	48		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	49	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	50	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	51-52		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	53		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व माओ उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	54-55	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	56-60	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं

				है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	61-64	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	65	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	66	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	67-68	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	70	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है	
38	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	72	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीमिटेड-रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	73	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	—	—	—
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—	—
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—	—
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	74-78	संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है।
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	—	लागू नहीं है।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	—	—	—
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	79-83	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	84	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	85	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	86	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	87	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	0.7875 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.0750 है० मक इम्पिंग हेतु = 0.8625 है०
वन पंचायत भूमि	0.023 है० मक इम्पिंग हेतु
नाप भूमि	0.7875 है० मोटर मार्ग हेतु
योग	1.673

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ**

4-वन प्रभाग का नाम - **रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग**

5-प्रस्ताव बांडड़िंग किया गया है -

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

13 - संमंखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - ☒ हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ☒ हाँ/नहीं
- 29-मानचित्र व वार्वार्ट में एकरूपता है ☒ हाँ/नहीं
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है
यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- ☒ हाँ/नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं
- 34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- ☒ हाँ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है
व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


करिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudrapur Forest Division


उपप्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपप्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

पृष्ठ संख्या ()
5-A


परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2724 / III (2) / 15-05 (मा०मु०घो०) /2015 दि० 24-04-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रु० 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संमरक्षण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डम्पिंग हेतु	1125	7	0.7875 → 0.075
3	वन पंचायत भूमि मक डम्पिंग हेतु			→ 0.023
	वनभूमि का योग:-	1125	-	0.885
4	नाप भूमि	875	9	0.7875
	कुल योग:-	2000	-	1.673

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशास्त्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath


PC Attested

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
- (ii) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। :- संलग्न
- (iii) परियोजना लागत। :- ₹० 18.16 लाख
- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या) के अनुसार
- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। :- लागू नहीं है।
- (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- 2197 मानव दिवस $(18.16 \times 0.4 \div 330 \times 10^6)$
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :- प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 33) के अनुसार
- 3- परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।
- (i) परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। :- नहीं
- 4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) :- संलग्न
- 5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा। :- विषय सूची के अनुसार संलग्न है

तिथि 17/02/2020

स्थान अलीम


(ड० मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-3

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....
7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
(ii) जिला
(iii) वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में)
(v) वन की कानूनी स्थिति
(vi) हरियाली का घनत्व
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

:- उत्तराखण्ड

:- रुद्रप्रयाग

:- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

:- 0.885 है.

:- राज्यभूमि / पंचायती वन भूमि

:- 20-30%.

:- सूची संलग्न है।

:- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

:- 1.50km.

:- नहीं

:- नहीं

:- नहीं

:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।

:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

:- संलग्न

:- संलग्न

:- संलग्न

- सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रॉपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल
- (i) जिले का वन क्षेत्र
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (iii) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (अ) 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

:- संलग्न

:- संलग्न

:- संलग्न

:- संलग्न

:- रु. 5 प्रभाग वन प्रभाग / रु. 5 प्रभाग
:- 1984 वर्ग किमी. / 1990-995 वर्ग किमी.

:- 193032, 703, 727 hae.

:- 1490, 704 hae.

:- X

:-

:-

:- 1490, 704 hae.

:- परियोजना विकास कार्य से सम्बन्धित है. सिफारिश की जाती है।

दिनांक :-
स्थान:-

वन क्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudrapur Forest Division

उप वन संरक्षक
प्रभाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
14. (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश।

:-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

दिनांक:-
स्थान:-

हस्ताक्षर

नाम:-
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय
स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संख्या- 2724 / 111(2) / 15-05(मु0म0घा0) / 2015

प्रधक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 24/ अप्रैल, 2015

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 3728.21 लाख (रू. सैंटीस क्सेड छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (रू. छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपक निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचत हो रही है तो उसका समाधान निम्नलिखित आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चुरमेंट रूलर्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वज्रट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीसीक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संचालित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 36/XXVII(2)/2015 दि०- 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
उप सचिव

संख्या- 2724 / 111(2)/15-05(मु०मं०घो०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोदर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

8/5M07

21/9/15

संख्या- 2724 / 111(2)/15-05(मु०मं०घो०)/2015 तददिनांक।

16E & 6

आज्ञा/त.

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

P.C. Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

19/9/15

शासनादेश संख्या- 2724/111(2)/15-05(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का सलगनक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०पी०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	गालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से रिणकोट-कालीमठ बैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्यूंजा गाड़ पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में भण्ज-ग्याड़-मधकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में चन्द्रापुरी-गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा-टकमेली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में बेडूबगड़-जगोट मोटर मार्ग से सोडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में क्याक-बरसूडी-भैरों बैण्ड से जमेशी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में जाबरी-पाटियों-मुनासू-मोली-कलई-कोड़ा- चन्द्रनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर में अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजेडी-खालदलयाँ अनु. जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर के विकास खण्ड लमगड़ा में चौमू से कलसीगा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

शासनादेश संख्या:- 2724/111(2)/15-05(मोमोघो)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-852/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के ग्राम ग्वाताली में करीमपुर से ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग से मिलाने हेतु मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	21.78	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम पंचायत जाख में खीसे नामक स्थान पर 40 मी. पैदल लोह सेतु का निर्माण कार्य।	40 mt	5.58	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-803/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 5.00 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 No	94.75	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-802/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में मल्ला गढ़खेत से तल्ला गढ़खेत तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-862/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में लाहूर नदी में ग्राम पंचायत नैकनर खुमाटिया, कासरी, बैगांव, छानिसेरा व दाड़िमखेत के मध्य झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.78	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-798/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना तल्ला गढ़खेत तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00 + 02 Brg	151.88	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, बज्यूला, अमस्यारी, घेटी व भिलकोट के मध्य 80 मी. झूला पुल का निर्माण कार्य।	80 mt	8.98	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-857/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टिटोली से ढूंगा तक 2.00 कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 35 mt	37.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-886/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम अमस्यारी के टिटोली लोक के ग्राम पंचायत ढूंगा तक 5.00 कि.मी. मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में तुकरा से सैलकुना- गढ़खेत मोटर मार्ग का 15.00 किमी. नवनिर्माण का कार्य।	15.00	282.15	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-804/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गरुड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटपली से घमोली, मालुणल-ओखल्सों 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	148.50	0.10

शासनादेश संख्या- 2724/11(2)/15-05(मोमोघो)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

22	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-854/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में बागेश्वर-ल्हासा (सिब्सत) पैदल को बागेश्वर नगर से लगे भागीरथी गांव से धरमधर तक हल्का वाहन मार्ग के रूप में विकसित करने का कार्य।	50.00	412.50	0.10
23	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-321/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में हलुणी-गवाणा तल्ला-देवलदेव-काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	112.64	0.10
24	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-322/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में घंडियाल-कनौठखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.18	0.10
25	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-327/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से बाम अन्दपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	20.12	0.10
26	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-109/2016 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में हरतोला मुख्य मोटर मार्ग से भों कोकिला देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10
27	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-110/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में तोहली डोडीधूरा मोटर मार्ग रा.इ. का. से अटावृत्ता आटाखैन, करछिया, पातली से रूपसिंह धूरा मोटर मार्ग कतक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	46.80	0.10
28	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में भुजान-बेतालघाट मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में कुजमढ़ नदी पर स्टील पुल का निर्माण।	75 mt	8.25	0.10
29	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-100/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में नैनीताल-धूधूखान साँड़ मोटर मार्ग के किमी०-7 में नरेश्वर गहोरे पर 24 मी. स्पान स्टील गार्डर सेतु का निर्माण कार्य।	24 mt	1.68	0.10
30	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-101/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में पल्ला बगड हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण/उत्तरीकरण का कार्य।	6.00	32.70	0.10
31	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-835/2014 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी में डडोली से ओबा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7.00	63.70	0.10
32	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 402/2015 के अन्तर्गत जनपद धर्मोली के विधान सभा क्षेत्र-धराली के विकास खण्ड घाट में नन्दप्रयाग-मेहरबगटी-संकड़-धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9.00	125.55	0.10

-8-

शासनादेश संख्या- 2724/111(2)/15-05(गुमोघो)/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

59	श्री मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-442/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत जोलथर से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
60	श्री मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-450/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत घरेलू- घरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
61	श्री मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
62	श्री मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित ग्राम सभा मणलूवाला में बारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।		1.92	0.10
63	श्री मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-600/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित ग्राम सभा साव नाले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	कुल-	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल र छः लाख तीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

P.C Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)


प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 08-05-2019 को राज्य भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भरत सिंह राणा (वन दरोगा), एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री कृति सिंह राणा (य०उ०नि० गुप्तकाशी) एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री मानसिंह (अपर सहायक अभियन्ता), श्री दीपक पंवार (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार पंचायत/राज्यभूमि 0.7875 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु एवं 0.0975 है० मक इम्पिंग हेतु अर्थात् कुल 0.885 है० वनभूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से ...2.... गाँव व ...340.... जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वनभूमि में 129 व नापभूमि में 102 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of **0.885** ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of **Narayankoti to Kotheda-Deyshal motor road** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **0.885** ha.g

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place-----

Date-----

Name-----


Designation-----

Office Seal-----


N.B. X State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.


As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required



डिजिटल मैप:- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 553/2015 के अंतर्गत नारायणकोट-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



SOI Toposheet No:53N/02



Legend

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Muck disposal Sites | Reserve Forest Area |
| Existing Road | Reserve Forest Boundary |
| Alternate Road | Forest Division Boundary |
| Proposed Road | |

Guptkashi Unfl, Guptkashi,
Rudrapur Forest Division

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km
Scale: 1:50,000

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० भाग

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवशाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड ऊखीमठ में ग्राम-देवशाल (कुठेड़ा) (कुल आबादी 340) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिये पैदल चलना पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-देवशाल(कुठेड़ा) जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है, वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि०मी० 47 से जुड़ जायेगा जिससे स्थानीय जनता का सम्पर्क तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय से स्थापित हो जायेगा।

अतः ली गयी 0.885 है० राज्य ^{पंचायती}भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन हो।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi,
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वनधिकारी
उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमोखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशिष्टी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी

Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudrapur Forest Division

उपप्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड उखीमठ में नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेश संख्या 2724/III(2)/15-05(मु0मं0घो0/15 दिनांक 23-04-2015।
स्वीकृत लम्बाई:- 2.00 कि.मी. (वास्तविक लम्बाई 2.400 कि.मी.)
स्वीकृत लागत:- 18.16 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग 2.00 कि.मी. लम्बाई हेतु शासनादेश संख्या 2724/III(2)/15-05(मु0मं0घो0/15 दिनांक 23-04-2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु रु.18.16 लाख की वित्तीय एवं प्रसासनिक स्वीकृती प्राप्त है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के कि.मी. 47 से प्रस्तावित है। ग्राम कुठेडा व देवशाल मोटर मार्ग से न जुड़े होने के कारण ग्रामवासीयो को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त दोनो राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है ग्राम नारायणकोटी होते हुए राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 से जुड़ जायेगा व उपर की तरफ से गुप्तकाशी जाखधार मोटर मार्ग के कि.मी. 5 से जुड़ जायेगा। इस प्रकार नारायणकोटी से जाखधार व चारधाम हेलीपैड तक जाने हेतु एक लिंक मार्ग बन जायेगा जिससे नारायणकोटी से चारधाम हेलीपैड द्वारा श्रीकेदारनाथ दर्शन हेतु जाने वाले यात्री जो कि वर्तमान में गुप्तकाशी से होकर चारधाम हेलीपैड तक जाते हैं, को सुगम यातायात प्राप्त होगा। इस मार्ग के निर्माण से विभिन्न ग्रामो जैसे त्र्युडी, बणसु, कुठेडा व देवशाल की स्थानीय जनता जो की वर्तमान में ग्राम फाटा की तरफ जाने हेतु गुप्तकाशी से होकर जाते हैं को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मार्ग का संरेखण नं. 2 जिस पर स्थानीय ग्रामवासियों की भी सहमति नहीं है एवं इस संरेखण में खड़ी एवं कठोर चट्टान आ रही है, प्रस्तावित संरेखण 2 में लगभग 6 एच.पी. बैंड पड़ेंगे जो की वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान तकनीकी दृष्टि से गलत बताया गया। यातायात एवं तकनीकी दृष्टि से भी यह उपयोगी नहीं है। संरेखण नम्बर 1 जो लाल रंग से कन्दूर प्लान में अंकित है। ~~तकनीकी~~ दृष्टि से ~~संरेखण~~ किसी भी प्रकार का अन्य व्यवधान न होने के कारण संरेखण नं. 1 पर ही मोटर मार्ग प्रस्तावित करना उचित होगा। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में काससेक्सन 1/2, 1/24, 1/36 2/10 पर कुल 4 H.P. बैंड आते हैं व इस मार्ग हेतु ग्रामवासियों की सहमति भी प्राप्त है। वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा भी यह संरेखण उपयुक्त माना गया है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्दूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः नं. 1 लाल एवं नं. 2 हरे रंग से दर्शाये गये हैं तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।
अतः प्रस्तावित संरेखण नं. 1 संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
उखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
उखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
उखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह समरेखण जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत नारायणकोटी कुटेडा देवशाल मोटर मार्ग हेतु 2.00 किमी. लम्बाई में स्वीकृत है। ग्राम कुटेडा व देवशाल राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 से काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्रामों जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित हैं वे राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 107 के कि.मी. 47 से जुड़ जायेंगे।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	2.4000 किमी.	3.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	1.150 किमी. 1.25 शून्य	1.200 किमी. 1.800 किमी. शून्य
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक खड़ी, कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	5.00 प्रतिशत	6.00 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल— 1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	1.900 कि.मी. 0.500 कि.मी.	1.500 कि.मी. 1.500 कि.मी.

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	0.100 कि.मी. 2.300 कि.मी.	1.500 कि.मी. 1.500 कि.मी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	2 न. स्पान 4.00 मी० शून्य	01 न. शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लामाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. कुठेडा 042102 0.00	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह समरेखण जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत नारायणकोटी कुठेडा देवशाल मोटर मार्ग की 2.00 किमी. ग्राम कुठेडा व देवशाल राष्ट्रीय राजमार्ग ख्या 107 से काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता। इस मार्ग के निर्माण से कुठेडा देवशाल दोनों राज्य ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि.मी. 47 से जुड़ जायेंगे। जिससे इन ग्रामों की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी सुविधा होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19.	हेयर पिन बैंड	4 नं.	6 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू, माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का ढुलान में आसानी होने के कारण स्थानिय बाजार में अपनी फसल शीघ्र पहुचाने की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. मार्ग पर 4 नं. H.P. बैंड पड़ते हैं। 4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. मार्ग पर 6 नं. नं. H.P. पड़ते हैं। 4. सिविल वन भूमि व खड़ी चट्टान अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 5. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है।

P.C. Patel
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशक्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण नं. (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है,, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से ग्राम देवशाल की जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 2.400 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कोमल चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।

P.C. Attached
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसास अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गई तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि11/11/2017.....
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि.....11/11/2017.....
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि.....11/11/2017.....


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Singh
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.885	129	2.00	-
संरेखण-2	1.8214	200	2.5	6 एच०पी० बैण्ड

उक्त दोनों संरेखणों में से संरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित वनभूमि **0.885** है। की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजेश्वर उप निरीक्षक


तहसीलदार


उप निदेशिकाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
उप प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


निदेशिकाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
			शून्य			


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप वन संरक्षक
उप वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
उप वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1
लैन्ड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकवा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	338 118	15.213 19.816	1125	7	0.7875 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.0975 मक इम्पिंग हेतु = 0.885


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक



तहसीलदार


उप निरीक्षक
ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग


रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	1125	7	0.7875
	(II)मक डम्पिंग हेतु			→ 0.0750
3	वन पंचायत भूमि मक डम्पिंग हेतु			→ 0.023
	वनभूमि का योग:-	1125	-	0.885
4	नाप भूमि	875	9	0.7875
	कुल योग:-	2000	-	1.673


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)




अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
राज्य भूमि	Yellow	0.7875 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.075 मक डिस्पोजल हेतु = 0.8625
पंचायती वनभूमि	Blue	मक डिस्पोजल हेतु 0.023
नाप भूमि	Red	0.7875


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक



तहसीलदार



उप निरीक्षक
ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी

Unit Officer

Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudrapur Forest Division

उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग



प्रपत्र-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:— मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवशाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 08-05-2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार राज्यभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

राज्य भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नारायणकोटी सिविल	चीड़	01	02	16	10	01	-	-	-	-	-	30
2		उत्तीस	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
3		लम्पता	-	02	01	-	-	-	-	-	-	-	03
4		तुन	-	01	01	01	-	-	-	-	-	-	03
5		बाँज	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-	03
6		पदम	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
7		अंगा	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
8		मोरु	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
9		मणिपु री बाँज	-	02	01	04	01	-	-	-	-	-	08
10		पापुलर	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	02
11	कुठेड़ा सिविल (मक इम्पिंग-II)	अंगा	-	03	-	-	01	-	-	-	-	-	04
12		बकैन	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
13		उत्तीस	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	02
14		बाँज	04	07	04	-	-	-	-	-	-	-	15
15		मोरु	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02
16		कुकाट	-	02	01	-	-	-	-	-	-	-	03
17		तुन	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
18		पापुलर	-	01	02	06	04	-	-	-	-	-	13
	सिविल भूमि देवशाल	बाँज	03	03	04	02	01	-	-	-	-	-	13
20		मणिपु री बाँज	-	02	04	02	-	-	-	-	-	-	08
21		तुन	-	03	01	-	-	-	-	-	-	-	04

Kanpur
R.S. I.

[Signature]
R.S. I.
समीक्षा
जनकपुर

[Signature]
R.S. D.M.

22		अंयार	-	-	01	02	01	-	-	-	-	-	04
23		उत्तीस	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	03
24		मेहल	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
25		बुरांश	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01
26		कुकाट	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
	योग:-		10	35	39	31	12	-	01	-	-	01	129

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभारी वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन सहायक
प्रभारी वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

रा० उ० नि०
कुल कारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभिलेखिका
ऊखीमठ

AA.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभिलेखिका
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

**परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-
देवशाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण
विभाग को हस्तान्तरण ।**

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 08-05-2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नापभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

नापभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नापभूमि कुठेड़ा	खड़ीक	—	03	06	04	—	01	—	—	01	—	15
2		तिमला	—	03	02	01	—	—	—	—	—	—	06
3		माल्टा	03	10	—	—	—	—	—	—	—	—	13
4		पीपल	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
5		पदम	—	01	06	—	—	—	—	—	—	—	07
6		अंयार	—	01	02	—	—	—	—	—	—	—	03
7		मेंढल	—	01	06	03	—	—	—	—	—	—	10
8		सिरस	—	02	01	—	—	—	—	—	—	—	03
9		कुकाट	—	07	03	—	—	—	—	—	—	—	10
10		छन्छरा	—	02	—	—	—	—	—	—	—	—	02
11		भीमल	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
12		काफल	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	01
13	नापभूमि देवशाल	काफल	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
14		उत्तीस	—	—	09	03	—	—	—	—	—	—	12
15		खड़ीक	—	01	03	—	—	02	01	—	—	—	07
16		अंगा	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
17		माल्टा	—	02	—	—	—	—	—	—	—	—	02
18		अखरोट	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	01
19		छन्छरा	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02
20		कुकाट	—	—	02	01	—	—	—	—	—	—	03
21		तिमला	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
		योग:-		03	34	46	14	—	03	01	—	01	—

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी

ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग

28 | Page

उप प्रभागिय वन अधिकारी

रुद्रप्रयाग वन विभाग

रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र - 20.1

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम	10	35	39	31	12	-	01	-	-	01	129
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	10	35	39	31	12	-	01	-	-	01	129
4	नाप भूमि	03	34	46	14	-	03	01	-	01	-	102
	कुल योग	13	69	85	45	12	03	02	-	01	01	231


राजेश्वर उप निरीक्षक



बहसीलदार


उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उपप्रभागीय वन अधिकारी
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


J.E


(1) वन संरक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० निर्माण
(ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग))


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० निर्माण
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

गोशाला काशी विद्यापीठ


प्रयोग	वर्ग - छात्र										योग
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	
चीट	1	2	16	10	1	-	-	-	-	-	= 30
उ-लास	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	= 01
लम्प-ला	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	= 03
नम	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	= 03
बाज	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	= 02
महम	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	= 01
अशा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= 01
भोरु	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	= 01
गोपुर बाज	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	= 08
पापल	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	= 02
योग	= 03	= 10	= 20	= 15	= 04	= 01	= -	= -	= -	= -	= 52 पै

(अभिलेखित)

ना.द.

गोशाला काशी

प्रमाणित



(A.A.E.)

Official

ना.द.

गोशाला काशी

2

प्रि. गोशाला काशी

18/05/2020

प्रजापति पंचायत

(समाप्त)


वर्ग - खास

क्र.	प्रजापति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	योग
1.	कुंआ	-	3	-	-	1	-	-	-	= 04
2.	बैकन	-	-	-	1	-	-	-	-	= 01
3.	कुंआ	-	-	1	1	-	-	-	-	= 02
4.	बाज	4	7	4	-	-	-	-	-	= 15
5.	गोरु	-	2	-	-	-	-	-	-	= 02
6.	कुंआ	-	2	1	-	-	-	-	-	= 03
7.	कुंआ	-	1	-	-	-	-	-	-	= 01
8.	पापल	-	1	2	6	4	-	-	-	= 13
	योग	= 04	16	08	08	05	-	-	-	= 41 पस.

(अरुणदेवी)

ग्रामपंचायत

प्रेमलाल



M.S.
(A+E)

प्रजापति पंचायत
ग्रामपंचायत

प्रजापति पंचायत
ग्रामपंचायत

काठमाडौं नगर खेत

सोती व्यापक


प्रजाति	०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	योग
१- खैरो	-	३	६	५	-	१	-	-	१ =	१५
२- लिम्वो	-	३	२	१	-	-	-	-	-	०६
३- माला	३	१०	-	-	-	-	-	-	-	१३
४- पीपल	-	-	१	-	-	-	-	-	-	०१
५- पदम	-	१	६	-	-	-	-	-	-	०७
६- कायार	-	१	२	-	-	-	-	-	-	०३
७- मेदल	-	१	६	३	-	-	-	-	-	१०
८- सिरस	-	२	१	-	-	-	-	-	-	०३
९- कुकाट	-	७	३	-	-	-	-	-	-	१०
१०- छन्दर	-	२	-	-	-	-	-	-	-	०२
११- श्रीमल	-	१	-	-	-	-	-	-	-	०१
१२- काफल	-	-	-	१	-	-	-	-	-	०१
योग =	०३	३१	२७	०९	-	०१	-	-	०१	७२ पैस

(अखेरको बाण)

बाण

गुप्तकाली गुप्तकाली

प्रमलान



(A.A.E)

अखेरको बाण
गुप्तकाली गुप्तकाली



अखेरको बाण
गुप्तकाली गुप्तकाली

५

गण - शास										योग
प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1. काफळ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	= 01
2. कुत्ता	-	-	9	3	-	-	1	-	-	= 12
3. रानडी	-	1	3	-	-	2	-	-	-	= 07
4. आगा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	= 01
5. भाव	-	2	-	-	-	-	-	-	-	= 02
6. आरव	-	-	-	1	-	-	-	-	-	= 01
7. हिरण	-	-	2	1	-	-	-	-	-	= 03
8. कुका	-	-	2	1	-	-	-	-	-	= 04
9. तिमल	-	-	1	-	-	-	-	-	-	= 01
योग =	-	03	19	05	-	02	01	-	-	= 30 पेस

(अर्थीनिदेशक)
 वर
 सुसमाप्ती करुमाग

प्रमत्त



(A.A.E.)

अर्थीनिदेशक
 वर
 सुसमाप्ती करुमाग


सुसमाप्ती
 वर
 सुसमाप्ती
 वर
 सुसमाप्ती

21. हवेली का वितरण 2017

क्र.सं.	वर्ग	वर्ग - वितरण									कुल = (गुण)
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1.	प्रजापति										13
2.	बाबा	3	3	4	2	1	-	-	-	-	08
3.	अनिपुत्राज	-	2	4	2	-	-	-	-	-	04
4.	कुल	-	3	1	-	-	-	-	-	-	04
5.	काया	-	-	1	2	1	-	-	-	1	03
6.	कुली	-	-	1	1	-	-	-	-	-	02
7.	महल	-	1	-	-	-	-	1	-	-	01
8.	कुली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
9.	कुली	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10.	कुली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल =		03	09	11	08	02	-	01	-	-	01
											35 फेस

(अरविन्द शर्मा)
वार्ड
अधिकारी का गुण

प्रेमलाल



(AAE)

अधिकारी का गुण

अधिकारी का गुण

(44)

प्रपत्र - 21

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 129 वन भूमि एवं 102 नापभूमि में वृक्षों का पातन किया जाना है।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Gupkash Unit, Gupkash
Rudraprayag Forest Division


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
उप-प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नाययणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

क्र0सं0	ब्लाक/ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास सेमी0 में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नाययणकोटी सिविल	चीड़	Pinus roxburgii	1	0-10	101.00	101.00	
				2	10-20	270.00	540.00	
				16	20-30	674.00	10784.00	
				10	30-40	2618.00	26180.00	
				1	40-50	5697.00	5697.00	
2		उत्तीस लम्पता	Alnus nepalensis	1	40-50	1258.00	1258.00	
3				2	10-20	90.00	180.00	
		तुल	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
				1	10-20	213.00	213.00	
4		बौज	Cedrela toona	1	20-30	1303.00	1303.00	
				1	30-40	3730.00	3730.00	
5		पदम अंगा	Quercus leucotrichophora	1	0-10	56.00	56.00	
				2	10-20	163.00	326.00	
6		मोरु	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
7				1	0-10	112.00	112.00	
8		मणिपुरी बौज	Fraxinus	1	10-20	163.00	163.00	
				2	10-20	90.00	180.00	
9		मणिपुरी बौज	Quercus Himalayana	1	20-30	180.00	180.00	
				4	30-40	438.00	1752.00	
10		पापुलर	Andromeda	1	40-50	708.00	708.00	
				2	40-50	708.00	1416.00	
11	कुठेड़ा सिविल (मक रुमिपन-11)	अंगा	Fraxinus	3	10-20	180.00	540.00	
				1	40-50	2225.00	2225.00	
12		बकैल	Melia azedarach	1	30-40	398.00	398.00	
				1	20-30	371.00	371.00	
13		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	30-40	618.00	618.00	
				4	0-10	56.00	224.00	
14		बौज	Quercus leucotrichophora	7	10-20	163.00	1141.00	
				4	20-30	253.00	1012.00	
15		मोरु	Quercus Himalayana	2	10-20	163.00	326.00	
				2	10-20	90.00	180.00	
16		कुकाट	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
				1	10-20	213.00	213.00	
17		तुल	Cedrela toona	1	10-20	90.00	90.00	
				2	20-30	180.00	360.00	
18		पापुलर	Andromeda	6	30-40	438.00	2628.00	
				4	40-50	708.00	2832.00	

19	सिविल भूमि देवशाल	बाँज	Quercus leucotrichophora	3	0-10	56.00	168.00	
				3	10-20	163.00	489.00	
				4	20-30	253.00	1012.00	
				2	30-40	545.00	1090.00	
				1	40-50	1180.00	1180.00	
20		मणिपुरी बाँज	Andromeda	2	10-20	90.00	180.00	
				4	20-30	180.00	720.00	
				2	30-40	480.00	960.00	
				3	10-20	213.00	639.00	
				1	20-30	1303.00	1303.00	
21		तुन	Cedrela toona	1	20-30	180.00	180.00	
				2	30-40	438.00	438.00	
22		अंयार	Rhododendron	1	40-50	708.00	1416.00	
				1	20-30	371.00	371.00	
23		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	30-40	618.00	618.00	
				1	90 से अधिक	5337.00	5337.00	
				1	10-20	90.00	90.00	
24		मेहल	Andromeda	1	60-70	1146.00	1146.00	
25		बुरंश	Quercus lanuginosa	1	30-40	438.00	438.00	
26		कुकाट	Andromeda	1				
योग:-				129			86352.00	

वन क्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वन्याधिकारी
उप प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन्याधिकारी
उप प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-
देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण
विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का
कुल मूल्य रु० 86352.00 आंकलित किया जाता है।

वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नारायण कोटी एवं कुठेड़ा सिविल भूमि	बाँज	08	12	08	02	01	—	—	—	—	—	31
2		मणिपुरी बाँज	—	04	05	06	01	—	—	—	—	—	16

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर

(233) वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
(दो सौ तेन्तीस)


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन अधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नागयणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले
वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक
न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अवर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप प्रभागीय वनधिकारी
उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय


"उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1521 / 32-1-2(जी.आई.एस.) दिनांक: देहरादून, 07 मार्च, 2020

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री की घो0सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु निकटतम वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 495/13 सी0 दिनांक 29-02-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री की घो0सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 1.1 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

Ameem

भवदीय,

14/3/2020

मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित
वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division


उप-प्रमोनीय वनधिकारी कार्यालय
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग भाग
रुद्रप्रयाग।ग।


उप-वन संरक्षक
प्रमोनीय वनधिकारी भाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है0 वन भूमि वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक -3611/12-1 दिनांक 11/5/2020 से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र कि जनपद रुद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है0 याचित वन भूमि की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से हवाई दूरी 1.10 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे वन अग्नि नियन्त्रण, अवैध शिकार नियन्त्रण एवं वन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति जनहित में की जाती है।

(~~राजीव भरतरी~~)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक- 48 / 12-1(वन्य) दिनांक 13 मई 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

(~~राजीव भरतरी~~)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

13/5/20

श्रीमान
आधेशसीम अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० जी०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)
रुद्रप्रयाग.

अहोप्य,

आप से निवेदन है कि पूर्व में स्वीकृत नारायणकोटी
देवताल, जारवधार मोल्द गाँव, जो कि ग्राम-देवताल
से जारवधार तक पूर्ण नहीं हो रहा है.

अतः अहोप्य आप से सम्मत्त ग्रामवासी अनुरोध
करते हैं कि देवताल से जारवधार मोल्द गाँव तक
जिसकी दूरी लगभग ४०० मीटर है. जिसको स्वीकृत
करवाने की कृपा कीजियेगा.

धन्यवाद,


भवदीय

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजाराम सेमव
सदस्य जिला पंचायत
निगुणी नारायण जन...
रुद्रप्रयाग

सम्मत्त ग्रामवासी देवताल



देवशाली

समस्त

उत्पाद

प्रसाद

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

विशेष

समस्त देवशाली

प्रसाद

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

पुस्तक

सोम दिनांक 17/11/2017 को ग्राम समस्त देवशाली (कोटडा) में सामुदायिक का आयोजन प्रधान श्री विनोद देवशाली की अध्यक्षता में की गई,




जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा देवशाली - कोटडा और - गरीब निर्माण के लिए धन की गई, तथा जो 2015 में आ. मुख्यांत्री जी की घोषणा के अनुसार स्वीकृत है, जिसमें कि सड़क निर्माण करने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपात्त नहीं है, समस्त ग्रामवासियों ने शासन से तथा लोक निर्माण विभाग से निवेदन किया कि द्रुत और गरीब का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने की बहाल रूप कीजियेगा.

P.C Attested
[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (उदप्रयाग)

[Signature]

समस्त देवशाली



सुशिला देवी

(सुशिला देवी)

अध्यक्ष
महिला मंगल दल, देवशाली
वि० ख० ऊखीमठ, जनपद-उदप्रयाग

(मनोहर देवशाली)

[Signature]

(कीर्तिधर)

[Signature]

(देवशाली)

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

देवशाली

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated. 23/07/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.885 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Narayankoti to Kotheda-Devshal motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Devshal (Kotheda)** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.885 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of ...VANDANA SINGH..... District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 23/07/2020 at time 11:00 Am in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.885 hectare for the construction of Construction of Narayankoti to Kotheda-Devshal motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

✓
District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत

नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु राज्यभूमि 0.7875 है० (मोटर मार्ग निर्माण हेतु) एवं

राज्य/पंचायती भूमि 0.0975 है० (मक इम्पिंग हेतु) अर्थात् कुल वनभूमि 0.885 है० का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनांक 6/2/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वहो डागवान उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अध्यक्ष
- 2- श्री सन्दीप सिंह सराही उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री सन्दीप पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री मती नारायण देवी बी०डी०सी० क्षेत्र कुठेड़ा (नारायणकोटी) सदस्य

4-1 श्री सन्दीप कुमार उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रसाद द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.885 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जयनारायण देवी सहायक समाज कल्याण अधिकारी (उपप्रभागीय वनाधिकारी)
श्रीमती जयनारायण देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत
भेत-नरानी, नारायणकोटी
वि० सं० ऊखीमठ (रुद्रप्रसाद)

वहो डागवान उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऊखीमठ, जनपद-रुद्रप्रसाद

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रुद्रप्रसाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

REVENUE SUB INSPECTOR
वि० सं० 553/2015
ऊखीमठ
Tehsil

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रसाद वन प्रभाग
रुद्रप्रसाद

वहो डागवान उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऊखीमठ, जनपद-रुद्रप्रसाद

सदस्य
क्षेत्र पंचायत-रुद्रपुर
वि० सं० ऊखीमठ
जनपद-रुद्रप्रसाद (उपखण्ड)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-
देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग
को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - देवसाल

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-देवसाल तक
मोटर मार्ग निर्माण हेतु राज्यभूमि 0.7875 है० (मोटर मार्ग निर्माण हेतु) एवं 0.0975 है० राज्य/पंचायती भूमि
(सक डम्पिंग हेतु) अर्थात् कुल राज्यभूमि 0.885 है० का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में दिनांक 25 / 01 / 2020 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक
में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा
की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आधिवासी
अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा
स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य
नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के
परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया
गया कि ग्राम देवसाल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० मुहर सहित

ह० मुहर सहित

सरपंच

प्रधान



प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी से कुठेड़ा-
देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग
को हस्तान्तरण।

दिनांक 25 / 01 / 2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - देवशाला


क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	नीरज	Neeraj
2	नवीन चन्द्र देवशाली	Navreen
3	अर्चना देवशाली	Archana
4	राजेश्वरी	Do
5	रमेश चन्द्र	Do
6	सुनीता देवी	सुनीता
7		
8		
9		
10		

ह० मुहर सहित

सरपंच

ह० मुहर सहित

प्रधान




Geological Assessment of 1.50 Km long Narayankoti-Kotheda-Devshal Motor Road
Alignment between CH 0.0 and 1.50 Km, Ukhimath Division,
District Rudraprayag
Tushar Sharma
23/04/2018


Introduction: The Construction Division, Ukhimath has been entrusted for the construction of 2.60 Km long Narayankoti-Kotheda-Devshal motor road between CH 0.0 and 2.60 km, District Rudraprayag. In order to assess the alignment site for construction, Er. Manoj Das (Executive Engineer) Construction Division, Ukhimath asked for a geologist to make a site visit. Consequent to his request a site visit was made on 08/03/2018; Er. Maan Singh (Junior Engineer) CD, Ukhimath was present during the site visit.

Topographical Information/Location: The above mentioned motor road alignment diverts from CH 45.50 Km of NH-107 Motor Road and connects Narayankoti, Devshal, Kotheda, Kalasu, Bansu, Tyudi and Jandhar villages, also the motor road will connect NH-107 with Chardham Yatra helipad at Jandhar, Ukhimath block, district Rudraprayag. The co-ordinates along with elevation, masl of the site near CH 0.0 Km are as follows-

Latitude:	30° 32' 49.55"
Longitude:	79° 04' 26.25"
Approximate Elevation:	1415 M




Broader Satellite View of the Site




Closer Satellite View of the Road Alignment Site

Geological Assessment: Geologically, the area falls under the Higher Himalayan zone, Munsyari Formation by (Valdiya, 1973; Valdiya and others, 1999). It is in the close vicinity of a regional fault known as Munsyari Thrust which passes near Kund- Guptkashi and separates Meta-sedimentary rocks of Garhwal with high grade metamorphic rocks of Higher Himalaya. However, the road alignment runs through the slope over which 1.125 Km is cultivation land (Naap Khet) and 0.375 Km Civil forest land covered with overburden and slope wash material with vegetation with a few patches of bed rock consisting of Biotite-Schist, Quartzite and Quartz-Biotite Gneiss. The approximate strength of exposed rock mass is around ~100-150 MPa and has undergone W_0 to W_3 weathering grade.



CH 0.0 Km of the road alignment



View of gentle slope of the alignment

The hill slope of the road alignment is gentle to moderately steep (20-30°) which roughly declines towards East to North-East direction. The alignment passes through a small nalla/stream at CH 0.775 Km. There is one hair pin bend on the alignment which is at CH 0.850 Km. The gradient of the road alignment ranges between 1:18 to 1:20 with both rise and fall with a gradient of 1:40 at hair pin bends.

Seismicity of the area: According to Indian Standard code the site falls in seismic zone V of seismic zoning Map of India (IS 1893, part 1, 2002) which corresponds to intensity IX or above MM scale.

On the basis of the geological inspection of the site studies carried and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road failing to these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

5- Recommendations:

1. Blasting by explosives for the road construction is to be avoided as far as it is possible. Use of explosives will render the slope highly unstable as the slope consists of jointed/ fractured rock mass and overburden/slope wash material.
2. Excavation work must be carried out by skilled manual workers as the rock slopes are prone to slide down in case of rapid disturbance.
3. The slopes on either sides of the road must be protected by the construction of suitably designed retaining wall/ breast wall with proper weep holes, this work shall be carried out simultaneously with the advancement of the road cutting.
4. Construct a large U-shaped longitudinal concrete lined drain all along the hill side of the road with adequate provision of cross drains is necessary.
5. Construct small bridge/pulliya over the nalla/stream at CH 0.775 Km so as to avoid any damage to the road during monsoon season.
6. Construct the road by half cut and half fill techniques and compact the fill material properly by dynamic compaction.
7. Disposal of muck and excavated waste on the lower slopes of this road is to be strictly avoided; failing to which will increase the weight of the lower slope resulting in the increase in driving forces. It is advised to dispose the muck on identified sites for muck disposal.
8. All the construction activities ought to be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and recommendations, the site proposed for 1.50 Km long Narayankoti-Kotheda-motor road between CH 0.0 and 1.50 km was found geologically suitable for

Date: 23/04/2018



(Tushar Sharma)
Assistant Geologist
Office of Chief Engineer
PWD (Pauri Zone)

P.C. Attested



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
- A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instructions laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रैख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनाये रख-खाव किया जायेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेयण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति ली जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पायेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पायेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक
स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि
सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)




प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के
दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवशाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	कुठेड़ा-देवशाल	340	90


अपस्थित सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.885 है० वनभूमि का
वर्तमान बाजार दर से मूल्य रु० 7.93 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रु० 7.02 लाख होता है।



राजस्व उपनिरीक्षक



महसीलदार



उपनिरीक्षक

ऊखीमठ

जनपद स्वप्रयाग



महसीलदार

प्रस्तावित परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों के दस गुने वृक्षों (231 X 10 = 2310) के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

परियोजना का नाम:- मा0मु0मं0 जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.885 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2310

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	धनराशि
1	ट्रीगाड क्रय करना	2310 सं०	1000.000	2310000.000
2	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	2310 गडढा	7.950	18364.500
3	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	2310 पौध	6.200	14322.000
योग - प्रथम चरण				2342686.50

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	2310 पौध	1.42	3280.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	2310 पौध	1.80	4158.00
3	पौध का दुलान वाहन से 25 कि०मी०	2310 पौध	9.00	5197.50
4	ट्री गार्ड दुलान करना	2310 L.S.	50.000	115500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	2310 L.S.	75.000	173250.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	2310 पौध	2.77	6398.70
योग- द्वितीय चरण				307784.40
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण				2650470.90
कुल योग-				2650470.90

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	7274.70
योग- तृतीय चरण				7274.70

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	7274.70
योग- चतुर्थ चरण				7274.70

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	0.8850 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	7274.70
योग- पंचम चरण				7274.70

छठवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	7274.70
छठवां चरण का योग :-				7274.70

सातवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०
सातवां चरण का योग :-				7274.70
आठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०
आठवां चरण का योग :-				7274.70
नवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०
नवें चरण का योग :-				7274.70
दसवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8850	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०
दसवें चरण का योग :-				7274.70
कुल योग—				2708668.50
कुल धनराशि		प्रथम चरण		2342686.50
		द्वितीय चरण		307784.40
		तृतीय चरण		7274.70
		चतुर्थ चरण		7274.70
		पंचम चरण		7274.70
		षष्ठम चरण		7274.70
		सप्तम चरण		7274.70
		अष्टम चरण		7274.70
		नवम् चरण		7274.70
		दसवें चरण		7274.70
		कुल योग		2708668.50
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य				365941.50
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020-21 हेतु देय दर = 1331.00 रु०/पौध		2310	पौध	3074610.00

Unit Officer
Gurukul, Unit, Gurukul
Rudrapur Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन
किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित
वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक
मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width	Average Cutting Height
Forest land	1125 m	4 m	3 m
Nap land	875 m	3 m	2 m

Material Received from hill side Cutting

$$\text{For Forest Land } \frac{1}{2} \times 1125 \times 4 \times 3 = 6750.00 \text{ Cum}$$

$$\text{For Nap land } 1 \times 875 \times 3 \times 2 = 5250.00 \text{ Cum}$$

Total muck

$$= 12000.00 \text{ Cum}$$

----- A

$$= 16800.00 \text{ Cum}$$

----- B

Assuming 40% swelling of muck so muck received(A+40%A)

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B)

$$6720 \text{ Cum}$$

----- C

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C)

$$4032 \text{ Cum}$$

(b) HP Stone Filling (20% of C)

$$1344 \text{ Cum}$$

(c) Wirecrates and parapits (10% of C)

$$672 \text{ Cum}$$

(d) Granular sub base/ base (10% of C)

$$672 \text{ Cum}$$

Total Boulders utilized

$$6720 \text{ Cum}$$

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of 'B-C')

$$4032 \text{ Cum}$$

----- D

Muck left for disposal (B-C-D)

$$6048.00 \text{ Cum}$$

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Type of Land/ Name of owner	Size of Dumping yard			प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
			L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. N.H Km-53	पंचायती वनभूमि	15	15	6	वृक्ष विहिन	0.023	1350	79°51'2"E 30°31'26"N
2		राज्यभूमि	15	25	7	41 वृक्ष	0.0375	2625	79°41'19.68"E 30°32'45.13"N
3		राज्यभूमि	15	25	6	वृक्ष विहिन	0.0375	2250	79°41'13.59"E 30°32'38.61"N

0.0975 Hec

Total Capacity of Dumping Zones

$$6300 \text{ Cum}$$

Total Muck need to be disposed

$$6048 \text{ Cum}$$

Balance Debris

$$\text{NIL}$$

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उप प्रभागीय वन्यनिकाश
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जियोरेफरेन्स मैप:- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 553/2015 के अंतर्गत नारायणकोट-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु




Co-ordinates of Alternate Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 6.46" E	30° 32' 44.1" N
3	79° 4' 4.67" E	30° 32' 34.63" N
4	79° 4' 8.16" E	30° 32' 40.61" N
5	79° 4' 7.59" E	30° 32' 33.91" N
6	79° 4' 11.32" E	30° 32' 42.78" N
7	79° 4' 10.87" E	30° 32' 32.97" N
8	79° 4' 12.43" E	30° 32' 40.38" N
9	79° 4' 18.36" E	30° 32' 46.07" N
10	79° 4' 24.22" E	30° 32' 48.57" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 58.62" E	30° 32' 32.43" N
2	79° 4' 0.01" E	30° 32' 36.11" N
3	79° 4' 1.18" E	30° 32' 33.67" N
4	79° 4' 0.99" E	30° 32' 29.49" N
5	79° 4' 2.91" E	30° 32' 25.94" N
6	79° 4' 3.31" E	30° 32' 29.5" N
7	79° 4' 5.93" E	30° 32' 34.25" N
8	79° 4' 7.37" E	30° 32' 29.84" N
9	79° 4' 11.97" E	30° 32' 25.99" N
10	79° 4' 15.77" E	30° 32' 22.81" N
11	79° 4' 13.17" E	30° 32' 28.83" N
12	79° 4' 13.87" E	30° 32' 33.71" N
13	79° 4' 13.4" E	30° 32' 40.12" N
14	79° 4' 16.89" E	30° 32' 44.34" N
15	79° 4' 23.76" E	30° 32' 48.07" N

Co-ordinates of Muck Disposal		
Id	Longitude	Latitude
A	79° 4' 19.68" E	30° 32' 45.13" N
B	79° 4' 13.39" E	30° 32' 38.61" N


Legend

- Muck disposal Sites
- GPS Coordinates of Proposed Road
- GPS Coordinates of Alternate Road
- Alternate Road
- Proposed Road
- Existing Road



Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम:- मा0मु0जी की घो0 सं0 553/2015 के अन्तर्गत नाययणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-
कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के
आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि
हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - क्लास श्रेणी----- V
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 0.20-0.30
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है----- 845000/-
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.885 है०
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी----- 747825/-

वनक्षेत्र अधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudraprayag Forest Division

उपप्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन में पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
Unit Officer
Guptkashi Unit, Guptkashi
Rudrapur Forest Division


उपप्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग