

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत विरमोला- रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

पथ वृक्षारोपण योजना का सारांश

क्र० स०	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई (किमी०)	दर (प्रति किमी०)	लागत
1	2	3	4	5
1	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत विरमोला- रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	277405.05	1109620.00



अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,
चम्पावत


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,
चम्पावत


अधीनस्थ अभियन्ता
अधीनस्थ अभियन्ता
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,
चम्पावत


जन शैल बघिकारी
चम्पावत राई


जन ब्रह्मणीय बन्नाधिकारी
चम्पावत


प्रमानीय बन्नाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

प्रस्तावित हस्तान्तरित मार्गों के पथ वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक विभागों से माँगी जाने वाली धनराशि का विस्तृत प्राक्कलन प्रति किमी० में 333 पौधारोपण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	उ०/ग०	मात्रा	प्रस्तावित इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य तथा रोड साईड में चिन्हीकरण।		1.00	-	-	1.00 किमी०	150.00	150.00
2	स्थलों की सफाई		1.00	-	-	1.00 किमी०	700.00	700.00
3	रोड साईट में पत्थरों की 45 सेमी० चौड़ी कुलीवालिंग में ट्री गार्ड निर्माण- आन्तरिक गर्भ 50समी० रेडियस तथा ऊँचाई 1.35 मी० (15सेमी० बुनियाद व 1.20 ऊपर सहित) प्रति किमी० में 150 ट्री गार्ड	150	22/7X0.95X0.95X1.35			574.38	-	-
	घटाया आन्तरिक भाग	150	22/7X0.50X0.50X1.35			159.11	-	-
	शेष चिनाई					415.27	206.00	85545.62
4	शेष 183 पौधों का रोड साईड में (गुप प्लान्टेशन) की सुरक्षा हेतु कुलीवालिंग में फैनसिंग	1	200.00	0.45	1.20	108.00 घनमी०	206.00	22248.00
5	रोपण हेतु गद्दे खुदान (0.45x0.45x0.45)	1	333	-	-	333 सं०	10.13	3373.29
6	गद्दे भरण		333	-	-	333 सं०	1.08	359.64
7	पौधों की कीमत		333	-	-	333 सं०	4.90	1631.70
8	पौधों की ढुलान		333	-	-	333 सं०	4.17	1388.61
9	पौधारोपण तथा थावलाबन्दी मय दोबार निराई-गुड़ाई		333	-	-	333 सं०	2.27	755.91
10	पौधों हेतु जैविक खाद		-	-	-		L.S.	700.00
11	पौधों हेतु रासायनिक खाद/कीटनाशक		-	-	-	333 सं०	15.70%	52.28
12	देख-रेख कार्य 3 किमी० में एक श्रमिक (रोपण वर्ष में 8 माह) (30X125 प्रतिदिन)		-	-	-	8 माह	3750/3	10000.00
13	रोपण के उपरान्त 10 वर्ष का अनुरक्षण 12 माह प्रति वर्ष		12x3750x10/3	-	-		-	150000.00
14	यंत्र-संयंत्र इत्यादि		-	-	-		L.S.	500.00
							Total	277405.05
							OR	277405.00
							277405.00 per km. X4.00km.	1109620.00

नोट : अधिक रोजगार बढ़ाने तथा सस्ता कार्य हेतु स्थानीय उपलब्ध पत्थर चिनाई कर ट्री गार्ड निर्माण उचित है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (प्रमुख ग.)

जय शैल बान्धवा
सहायक सार्वजनिक कार्य अधिकारी

जय शैल बान्धवा
सहायक सार्वजनिक कार्य अधिकारी
चम्पावत
प्रमाणित प्रशासक, चम्पावत