

आगरा जल सम्पूति (गंगा जल) परियोजना के अन्तर्गत बाबरपुर/बाईपुर आरक्षित वन क्षेत्र में बिछाई जा रही पाइप लाइन हेतु अस्थाई रूप से प्रयोग की गई वन भूमि के समतुल्य भूमि (जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रदत्त भूमि) पर बीहड़ क्षेत्रों में बीज बुवान पद्धति से क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन

प्रभाग: सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद				रेंज: फिरोजाबाद	
स्थल का नाम: कुरीकूपा (ग्राम सभा) की भूमि			क्षेत्रफल: 3.8588 हे०		
विकास खण्ड व तहसील- फिरोजाबाद		मजदूरी दर रु० 174/मानव दिवस			
प्रथम चरण-अग्रिम मृदा कार्य					
क्रम	विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि (रु० में)
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्रति हे०	3.8588	67.50	260.47
2	क्षेत्र सफाई	प्रति हे०	3.8588	174.00	671.43
3	बुवाई नाली का रेखांकन (330 बुवाई नाली प्रति हे०)	संख्या	1273.00	1.10	1400.30
4	बुवाई नाली खुदान कार्य कंकरीली भूमि हेतु (3.00mt.x0.60mt.x0.45mt.) (330 बुवाई नाली प्रति हे०)	संख्या	1273.00	49.00	62377.00
5	बन्धा बनाना (400 घ०मी० प्रति हे०)	घ०मी०	1544.00	54.00	83376.00
6	सुरक्षा खाई का रेखांकन	र०मी०	772.00	0.45	347.40
7	सुरक्षा खाई खुदान कार्य कंकरीली भूमि ({1.20+0.90}/2x1.00x0.90)	र०मी०	772.00	64.00	49408.00
8	अन्य सामाग्री यथा: चूना, रस्सी व फावड़ा आदि पर व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	3858.00
9	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	2000.00
	योग				203698.60
10	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				20369.86
	कुलयोग				224068.46
द्वितीय चरण-वनीकरण कार्य					
1	बुवाई नाली की दरेशी	संख्या	1273.00	1.74	2215.02
2	बुवाई नाली की हाफ फिलिंग	संख्या	1273.00	4.35	5537.55
3	बन्धों की दरेशी	र०मी०	1544.00	0.90	1389.60
4	सुरक्षा खाई की दरेशी	र०मी०	772.00	0.90	694.80

5	बीज बुवान हेतु बीज एकत्रीकरण/कय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	16182.00
6	बीज का स्थानीय ढुलान	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
7	बीज बुवान कार्य:-				
	अ-बुवाई नाली पर दो लाईन में (3 rmt x 2 line)	संख्या	1273.00	1.74	2215.02
	ब-बन्धों पर चार लाईन में (994 mt x 4 line)	र0मी0	1544.00	0.29	447.76
8	स-सुरक्षा खाई पर एक लाईन में	र0मी0	772.00	0.70	537.31
9	बन्धा मरम्मत कार्य 20 प्रतिशत तक	घ0मी0	309.00	54.00	16686.00
10	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	309.00	0.29	89.61
11	बीहड़ में बन्धों पर बलित/स्लिप/मूँझ घास का रोपण कर वानस्पतिक उपचार	हे0	3.8588	348.00	1342.86
12	निराई-गुड़ाई कार्य				
	अ-बुवाई नाली पर दो बार	संख्या	1273.00	6.30	8019.90
	ब-बन्धों पर दो बार	र0मी0	309.00	2.10	648.90
13	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	243.00	174.00	42282.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड मय ग्राऊटिंग	संख्या	1.00	6000.00	6000.00
15	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुरपी कय आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
16	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
	योग				110288.33
17	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोतरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				11028.83
	कुलयोग				121317.17

तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण कार्य

1	वीटिंग अप कार्य 20 प्रतिशत				
	अ-असफल बुवान नालियों पर बीज बुवान हेतु बीज कय/एकत्रीकरण	ल0स0	ल0स0	ल0स0	4000.00
	ब-असफल बुवान नालियों की दरेशी	संख्या	254.00	1.74	441.96
	स-असफल बुवान नाली पर बीज बुवान कार्य 2 लाईन में	संख्या	254.00	1.74	441.96
2	बन्धा मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत तक	घ0मी0	308.00	54.00	16632.00

3	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	398.00	0.29	115.42
4	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य दो बार	संख्या	1273.00	6.30	8019.90
5	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे0	3.8588	450.00	1736.46
6	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
7	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुर्पी कय आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
8	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
	योग				41738.70
9	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				4173.87
	कुल योग				45912.57
चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण कार्य					
1	बीटिंग अप कार्य 10 प्रतिशत				
	अ-असफल बुवान नालियों पर बीज बुवान हेतु बीज कय/एकत्रीकरण	ल0स0	ल0स0	ल0स0	4000.00
	ब-असफल बुवान नालियों की दरेशी	संख्या	127.00	1.74	220.98
	स-असफल बुवान नाली पर बीज बुवान कार्य 2 लाईन में	संख्या	127.00	1.74	220.98
2	बन्धा मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत तक	घ0मी0	308.00	54.00	16632.00
3	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	308.00	0.29	89.32
4	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य दो बार	संख्या	1273.00	6.30	8019.90
5	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे0	3.8588	450.00	1736.46
6	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
7	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुर्पी कय आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
8	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
	योग				53870.64
9	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				5387.06

62

कुल योग					59257.70
पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण कार्य					
1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				28697.41
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				2869.74
	कुल योग				31567.15

षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण कार्य					
1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				28697.41
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				2869.74
	कुल योग				31567.15

सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण कार्य					
1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				28697.41

6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				2869.74
	कुल योग				

अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण कार्य

31567.15

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				28697.41

6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				2869.74
	कुल योग				31567.15

नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				28697.41

6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				2869.74
	कुल योग				31567.15


दसम चरण-अष्टम अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	1273.00	3.15	4009.95
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	3.8588	450.00	1736.46
3	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00

62

योग					
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				28697.41
					2869.74
कुल योग					31567.15

सारांश	
चरण	धनराशि (रु० में)
प्रथम चरण—अग्रिम मृदा कार्य	224068.46
द्वितीय चरण—वनीकरण कार्य	121317.17
तृतीय चरण—प्रथम अनुरक्षण कार्य	45912.57
चतुर्थ चरण—द्वितीय अनुरक्षण कार्य	59257.70
पंचम चरण—तृतीय अनुरक्षण कार्य	31567.15
षष्ठम चरण—चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	31567.15
सप्तम चरण—पंचम अनुरक्षण कार्य	31567.15
अष्टम चरण—षष्ठम अनुरक्षण कार्य	31567.15
नवम चरण—सप्तम अनुरक्षण कार्य	31567.15
दसम चरण—अष्टम अनुरक्षण कार्य	31567.15
कुल योग	639958.81


 प्रभागीय निदेशक
 सा०वा०प्रभाग, फिरोजाबाद

आगरा जल सम्पूति (गंगा जल) परियोजना के अन्तर्गत बाबरपुर/बाईपुर आरक्षित वन क्षेत्र में बिछाई जा रही पाइप लाइन हेतु अस्थाई रूप से प्रयोग की गई वन भूमि के समतुल्य भूमि (जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रदत्त भूमि) पर बीहड़ क्षेत्रों में बीज बुवान पद्धति से क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन

प्रभाग: सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद				रेंज- टूण्डला	
स्थल का नाम: रुधऊ मुस्तकिल (ग्राम सभा) की भूमि			क्षेत्रफल: 6.365 हे०		
विकास खण्ड व तहसील- टूण्डला		मजदूरी दर रु० 174/मानव दिवस			
प्रथम चरण-अग्रिम मृदा कार्य					
क्रम	विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि (रु० में)
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्रति हे०	6.3650	67.50	429.64
2	क्षेत्र सफाई	प्रति हे०	6.3650	174.00	1107.51
3	बुवाई नाली का रेखांकन (330 बुवाई नाली प्रति हे०)	संख्या	2100.00	1.10	2310.00
4	बुवाई नाली खुदान कार्य कंकरीली भूमि हेतु (3.00mt.x0.60mt.x0.45mt.) (330 बुवाई नाली प्रति हे०)	संख्या	2100.00	49.00	102900.00
5	बन्धा बनाना (400 घ०मी० प्रति हे०)	घ०मी०	2546.00	54.00	137484.00
6	सुरक्षा खाई का रेखांकन	र०मी०	1273.00	0.45	572.85
7	सुरक्षा खाई खुदान कार्य कंकरीली भूमि $(\{1.20+0.90\}/2 \times 1.00 \times 0.90)$	र०मी०	1273.00	64.00	81472.00
8	अन्य सामाग्री यथा: चूना, रस्सी व फावड़ा आदि पर व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	6365.00
9	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	6000.00
	योग				338641.00
10	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				33864.10
	कुलयोग				372505.10
द्वितीय चरण-वनीकरण कार्य					
1	बुवाई नाली की दरेशी	संख्या	2100.00	1.74	3654.00

6

2	बुवाई नाली की हाफ फिलिंग	संख्या	2100.00	4.35	9135.00
3	बन्धों की दरेशी	र0मी0	2546.00	0.90	2291.40
4	सुरक्षा खाई की दरेशी	र0मी0	1273.00	0.90	1145.70
5	बीज बुवान हेतु बीज एकत्रीकरण/कय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	32000.00
6	बीज का स्थानीय ढुलान	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
7	बीज बुवान कार्य:-				
	अ-बुवाई नाली पर दो लाईन में (3 rmt x 2 line)	संख्या	2100.00	1.74	3654.00
	ब-बन्धों पर चार लाईन में (994 mt x 4 line)	र0मी0	2546.00	0.29	738.34
8	स-सुरक्षा खाई पर एक लाईन में	र0मी0	1273.00	0.70	886.01
9	बन्धा मरम्मत कार्य 20 प्रतिशत तक	घ0मी0	509.00	54.00	27486.00
10	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	509.00	0.29	147.61
11	बीहड़ में बन्धों पर बल्वित/स्लिप/मूँझ घास का रोपण कर वानस्पतिक उपचार	हे0	6.3650	348.00	2215.02
12	निराई-गुड़ाई कार्य				
	अ-बुवाई नाली पर दो बार	संख्या	2100.00	6.30	13230.00
	ब-बन्धों पर दो बार	र0मी0	2546.00	2.10	5346.60
13	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	243.00	174.00	42282.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड मय ग्राऊटिंग	संख्या	1.00	6000.00	6000.00
15	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुर्पी कय आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	4000.00
16	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	4000.00
	योग				160211.68
17	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				16021.17
	कुलयोग				176232.85
तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण कार्य					
1	वीटिंग अप कार्य 20 प्रतिशत				

6

	अ-असफल बुवान नालियों पर बीज बुवान हेतु बीज क़य/एकत्रीकरण	ल0स0	ल0स0	ल0स0	4000.00
	ब-असफल बुवान नालियों की दरेशी	संख्या	420.00	1.74	730.80
	स-असफल बुवान नाली पर बीज बुवान कार्य 2 लाईन में	संख्या	420.00	1.74	730.80
2	बन्धा मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत तक	घ0मी0	254.00	54.00	13716.00
3	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	254.00	0.29	73.66
4	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य दो बार	संख्या	1273.00	6.30	8019.90
5	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे0	6.3650	450.00	2864.25
6	सुरक्षा श्रमिक-01 श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
7	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुरपी क़य आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
8	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	2000.00
	योग				40486.41
9	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				4048.64
	कुल योग				44535.05
चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण कार्य					
1	बीटिंग अप कार्य 10 प्रतिशत				
	अ-असफल बुवान नालियों पर बीज बुवान हेतु बीज क़य/एकत्रीकरण	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8000.00
	ब-असफल बुवान नालियों की दरेशी	संख्या	210.00	1.74	365.40
	स-असफल बुवान नाली पर बीज बुवान कार्य 2 लाईन में	संख्या	210.00	1.74	365.40

3

2	बन्धा मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत तक	घ0मी0	254.00	54.00	13716.00
3	बन्धा मरम्मत के बाद बीज बुवान कार्य चार लाईन में	र0मी0	254.00	0.29	73.66
4	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य दो बार	संख्या	2100.00	6.30	13230.00
5	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे0	6.3650	450.00	2864.25
6	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
7	अन्य व्यय यथा फोटोग्राफी, खुरपी कय आदि	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
8	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
	योग				61565.71
9	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				6156.57
	कुल योग				67722.28

पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे0	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	8300.00
	योग				32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				3243.03
	कुल योग				35673.28

षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
---	---	--------	---------	------	---------

3

2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				3243.03
	कुल योग				35673.28

सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढ़ोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				3243.03
	कुल योग				35673.28

अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण कार्य

1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
	योग				32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में				3243.03

6

कुल योग					35673.28
नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण कार्य					
1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
योग					32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				3243.03
कुल योग					35673.28
दसम चरण- अष्टम अनुरक्षण कार्य					
1	बुवाई नाली पर निराई गुड़ाई कार्य एक बार	संख्या	2100.00	3.15	6615.00
2	बुवाई नाली पर पौधों का स्पेसिंग कार्य नवम्बर-दिसम्बर में	प्रति हे०	6.3650	450.00	2864.25
3	सुरक्षा श्रमिक-दो श्रमिक	मानव दिवस	365.00	174.00	6351.00
4	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
5	प्रशासनिक व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8300.00
योग					32430.25
6	मजदूरी एवं मँहगाई दरों में बढोत्तरी हेतु प्राविधानित धनराशि 10 प्रतिशत				3243.03
कुल योग					35673.28

सारांश	
चरण	धनराशि (रु० में)
प्रथम चरण-अग्रिम मृदा कार्य	372505.10
द्वितीय चरण-वनीकरण कार्य	176232.85

3

तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण कार्य	44535.05
चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण कार्य	67722.28
पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण कार्य	35673.28
षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	35673.28
सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण कार्य	35673.28
अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण कार्य	35673.28
नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण कार्य	35673.28
दसम चरण-अष्टम अनुरक्षण कार्य	35673.28
कुल योग	875034.94

3

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, फिरोजाबाद