

(2.12) (42)

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन (प्रति कि.मी. में 333 पैधारोपण 10 वर्षीय योजना)

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	लं०	चौ०	उ०/ग०	मात्रा	प्रस्तावित इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य तथा रोड साईड में चिन्हीकरण		1.00	--	--	1.00 km	150.00	150.00
	स्थलों की सफाई		1.00	--	--	1.00 km	700.00	700.00
	रोड साईड में पत्थरों की 45 सेमी० चौड़ी कुलीवालिंग में ड्री गार्ड निर्माण— आन्तरिक गर्भ 50सेमी० रेडियस तथा ऊँचाई 1.35मी० (15सेमी० बुनियाद व 1.20 ऊपर सहित) प्रति कि.मी. 150 ड्री गार्ड	150	22/7x0.95x0.95x1.35			574.38	--	--
	घटाया आन्तरिक भाग	150	22/7x0.50x0.50x1.35			159.11	--	--
	शेष चिनाई					415.27	206.00	85545.62
	शेष 183 पौधों का रोड साईड में (ग्रुप प्लान्टेशन) की सुरक्षा हेतु कुलीवालिंग में फैंसिंग	1	200.00	0.45	1.20	108.00 cum	206.00	22248.00
	रोपण हेतु गड्ढे खुदान (0.45x0.45x0.45)	1	333	--	--	333 No	10.13	3373.29
	गड्ढे भरान		333	--	--	333 No	1.08	359.6
	पौधों की कीमत		333	--	--	333 No	4.90	163.70
	पौधों की ढुलान		333	--	--	333 No	4.17	1388.61
	पौधारोपण तथा थावलाबन्दी मय दो बार निराई गुड़ाई		333	--	--	333 No	2.27	755.91
	पौधों हेतु जैविक खाद		--	--	--	--	L.S.	700.00
	पौधों हेतु रसायनिक खाद/कीटनाशक		--	--	--	333 No	15.70%	52.28
	देख-रेख कार्य 3 कि.मी. में एक श्रमिक (रोपण वर्ष में 8 माह) (30ग125 प्रति दिन)		--	--	--	8 Month	3750/3	10000.00
	रोपण के उपरान्त 10 वर्ष का अनुरक्षण 12 माह प्रति वर्ष		12x375 0x10/3	--	--	--	--	50000.00
	यंत्र-संयंत्र इत्यादि						L.S.	500.00
							Total	277405.05
							Say	277405.00
							277405.00/kmx10.000 km	2774050.00

वन क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत