

कार्य का नाम :- जिला योजना क अन्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल क विकास खण्ड गिलगना न शाखा
कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य लम्बाई (0.40 +1.10 km)।
प्रस्तावित परियोजन के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि की आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले देयक का भुगतान वन विभाग
के पक्ष में किया जायेगा। सिविल वन भूमि की लम्बाई- 0.670 कि0मी0।

क्र. स.	कार्य का विवरण	इकाई	नपत (मीटर में)			मात्रा	इकाई	दर रू0 में	धनराशि रू0 में
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आर0सी0सी0 पिलर हेतु बुनियाद खोलना, पी0डब्ल्यू0 डी0 आई0 नं0 80175,1-2-8-1	26	1	0.50	0.70	9.10	घ0मी0	226.7	2062.97
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर कोयला डालना 03 किलों ग्राम प्रति पिपर।	26	-	-	-	78	किलो ग्राम	60 / प्र0 कि0	4680.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 आई0 नं0-80119, 1-5-3	26	1.00 0.30	0.50 0.30	0.10 1.20	130.00 281.00	घ0मी0	7590-10	31195.31
						411			
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना पी0डब्ल्यू0डी0 आई0 नं0-81169, 1-5-22-6	26	4.11X78.51.00%			3.23	कुन्तल	7150	23094.5
5	पिलर में 1:4 में सीमेन्ट प्लास्टर करना पी0डब्ल्यू0डी0 आई0 नं0-81957, 1-13-1-1	4X26 1X26	0.3 0.30	- 0.30	1.20 -	37.44 2.34	वर्ग मीटर	163	648.14
						39.78			
6	पिलर पर चूना करना व पेन्ट से नं0 व वन विभाग लिखना	26	-	-	-	26	संख्या	200 / प्र0	5200
7	पानी की दुलाई आदि	26	-	-	-	26 नं0	लं0सं0	500 / प्र	13000
योग									85700.00

अतिरिक्त अधिकारी

प्रशासकीय वन अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

बर्द टिहरी

वन अधीक्षक

बाल गंगा राज

टिहरी वन प्रभाग