

Attachment 2-A1

जनपद चम्पावत में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत धौन से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.550 कि०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	लं०	चौ०	ऊ०/ग०	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुनियाद खुदान	131x1	1.00	0.50	0.70	45.85 घमी०	220.90	10128.26
2	बुनियाद हेतु कोयला	--	--	--	--	6550 किग्रा०	20.00	131000.00
	चूना	--	--	--	--	6550 किग्रा०	10.00	65500.00
3	आर०सी०सी० कार्य (1:2:4)							
	बुनियाद तला	131x1	1.00	0.50	0.10	6.55	--	--
	ऊपर	131x1	0.30	0.30	1.20	14.14	--	--
						20.69	6419.50	132819.45
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया की कीमत	--	--	--	--	24.37	6320.00	154018.40
5	पीलरों के बाहर 1:4 सी०/एस में प्लास्टर कार्य	--	--	--	--	65.76		
	भू सतह से ऊपर	131x1	0.30	--	0.60	23.58	--	--
	टॉप	131x1	0.30	0.30	--	11.79	--	--
						35.37	160.10	5662.73
	एक कोट प्राईमर के बाहर वाटर प्रुफ दो कोट सीमेन्ट पेंट तथा नम्बरिंग	--	--	--	--	101.73 वमी०	89.40	9041.02
						योग		508169.86
								508170.00

Assistant Engineer
Irrigation Division P W D
P.I.U.P.M.G.S.Y. Champawat

अधीक्षक
सिंचाई खण्ड (लो० नि० व०)
चम्पावत

प्रभागीय प्रशाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत