

प्रारूप-52

परियोजना का नाम:- चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग।

प्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
पिथौरागढ़


ह०/-
अभिमान अभियन्ता
प्रत्येक एजेन्सी
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

कार्य का नाम - ~~बड़का - बोस - आंबलाघाट मो. मार्ग के कि.मी. १.०० चोखरी से~~
~~रतवाली तहशेद मो. मार्ग ।~~

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशी से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्रावकलन

मोटर मार्ग का नाम - ~~बड़का - बोस - आंबलाघाट मो. मार्ग के कि.मी. १.०० चोखरी से~~
~~रतवाली तहशेद मो. मार्ग ।~~

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 पौध प्रति है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर रु.	धनराशि
			रु.	पै.	अं.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गड़ड़ा खुलान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.50	24.3	5.00	121.50
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिखोम दुलान (500 मी० से 600 मी०) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना - घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग --	200	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	563.77 - 408.77	148.00	60648.95
3	गड़ड़ा भरान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	200	0.60	120.00
4	वैग पौधों की कीमत-	200	-	-	-	200	5.00	1000.00
5	वैग पौधों को ट्रक में लादना व उतारना-	200	-	-	-	200	1.6	320.00
6	वैग पौधों का सिखोम दुलान-	200	3.00	कि० मी० दूरी		200	0.75	150.00
7	वैग पौधों का पौधाखर से ट्रक द्वारा दुलान-	200	30.00	कि० मी० दूरी		200	37.75	7550.00
8	वैग पौधों का रोपण व थलाबन्दी निशार्ड-	200	-	-	-	200	0.90	180.00
9	गुड़ाई प्रथम वर्ष दो बार-	200	-	-	-	200	0.33 0.90	66.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष-	0 माह	-	-	-	3 माह	1093.50	8748.00
11	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष से दस वर्ष तक-	9 वर्ष	-	-	-	100 माह	1093.50	110008.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा आदि-	-	-	-	-	-	L.S	2000.00
13	अन्य व्यय -- फोटोग्राफी यन्त्र संयन्त्र आदि-	-	-	-	-	-	L.S	1000.00
योग प्रथम चरण								159969.40

या 2,00,000.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आवणित कुल व्यय प्रति हे - 2,00,000.00

पथ वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि - $2.00 \times 2,00,000.00 = ₹ 4,00,000.00$

वन वृक्ष विकास

निर्वाहक

अधिकांसी अभियन्ता

अधिकांसी वन अधिकारी