

परियोजना का नाम: चण्डाक-बोस-आंबलाघाट मोर्गार्ज के किन्ती १.०० पोल्हरी से
रहवाली तहरोस मोर्गार्ज ।

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पीलर
द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

क्र० सं०	कार्य विवरण	सं०	नपत (मी०)			मात्रा	दर	धनराशि	ली०नि०वि० एस.ओ. आर.
			ल०	चौ०	ऊँ०/ग				
1.	सीमा पीलर निर्माण हेतु बुनियाद खुदान	1	0.60	0.60	0.30	0.108 M ³	262.30	28.33	75476 16-1
2.	पीलर 1:2:4 में आर०सी०सी० कार्य दूरी इण्डक्स 7.5% सहित	1	0.60	0.60	0.90	0.325 M ³	8994.20	2914.12	81118 1-5-2-3
3.	पीलरों हेतु सरिया $0.324 \times 1\% \times 78.50 =$ 0.254 qtl.	1	-	-	-	0.254 qtl.	6000.00	1524.00	Local rates
4.	पीलरों में 1:6 प्लास्टर कार्य दूरी इण्डक्स 7.5% सहित	4	0.60	-	0.60	1.44			
		1	0.60	0.60	-	0.36			
					Total	1.80 M ³	168.23	302.81	81958 1-13-1-2
5.	पीलरों में 2 कोट सफेदी कार्य चूने की कीमत सहित	4	0.60	-	0.60	1.44			
		1	0.60	0.60	-	0.36			
					Total	1.80 M ³	19.50	35.10	82016 1-13-39-2
6.	पीलरों में अक्षस/व देशान्तर लिखना व पीलर संख्या दर्शाना	1	-	-	-	LS	LS	200.00	Local rates
7.	पीलर की पानी से तराई करना	1	-	-	-	5 days	229.00	1145.00	विभागीय दर
						Total		6149.36 or 6000.00	

कुल लागत — 07 No x 2.00 x 6000.00 = ₹ 84,000.00

अभिशासी अधिकारी
प्रान्तीय बण्ड जो नि० वि०
पिथौरागढ़

अभिशासी अधिकारी
पिथौरागढ़

अभिशासी अधिकारी
पिथौरागढ़

अभिशासी अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग


अभिशासी अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारूप-52

परियोजना का नाम:- चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा० खा० सी० नि० वि०
मि० रा०


ह०/—
प्रान्तीय सचिव
प्रा० खा० सी० नि० वि०
मि० रा०