

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)	PWD SOR Item No.
			ल०	चौ०	ऊ०					
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	1	1.00	0.50	0.70	0.35	घन मी०	313.60	109.76	1-2
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	—	—	—	1Job	L.S.	800.00	800.00	L.S.
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	1	1.00	0.50	0.10	0.05	घन मी०	5814.30	930.29	11-4-3-1
			0.30	0.30	1.30	0.11				
					योग-	0.16				
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना	01	0.16×78.50×1%			0.12	कुन्तल	5957.64	714.92	12-6
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4	0.30	—	1.20	1.44	वर्ग मी०	179.70	274.94	12-3
		1	0.30	0.30	—	0.09				
					योग-	1.53				
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1	—	—	—	—	L.S.	800.00	800.00	L.S.
8	पानी की ढुलाई आदि/आकस्मिक	1	—	—	—	—	L.S.	800.00	800.00	L.S.
								योग-	4429.91	
वस्तु एवं सेवा कर 12 प्रतिशत									531.59	
कुल योग-									4961.50	
अथवा									4962.00	

125 पिलर (125 × 62 = 7750 प्रतिपिलर = 620250 = 7750

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर क्षेत्र प्रभाग
मुनि की रैती (वि० ग०)