

वृक्षारोपण कार्य का व्यय सांराश (10 वर्ष अनुरक्षण सहित)

स्थल का नाम : घुरेहकेशरुआ
विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर
रेज का नाम : मानिकपुर-1
योजना का नाम :
जी0पी0एस0 सीडिंग :

क्षेत्रफल (हे0) : 21.13
गड्डों की संख्या : 8452
बोनानाली की संख्या : 8452
परिधि (र0मी0) : 2104

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	घनराशि
1	2	3
1	अग्रिम मृदा कार्य	1948400.00
2	वृक्षारोपण कार्य	683044.00
3	वृक्षारोपण प्रथम अनुरक्षण कार्य	445282.00
4	वृक्षारोपण द्वितीय अनुरक्षण कार्य	402125.00
5	वृक्षारोपण तृतीय अनुरक्षण कार्य	392012.00
6	वृक्षारोपण चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	388563.00
7	वृक्षारोपण पंचम अनुरक्षण कार्य	385289.00
8	वृक्षारोपण षष्ठम् अनुरक्षण कार्य	372673.00
9	वृक्षारोपण सप्तम् अनुरक्षण कार्य	366655.00
10	वृक्षारोपण अष्टम् अनुरक्षण कार्य	359821.00
11	वृक्षारोपण नवम् अनुरक्षण कार्य	356149.00
12	वृक्षारोपण दशम् अनुरक्षण कार्य	352477.00
	योग :-	6452490.00

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ0प्र0)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर-प्रथम
रानीपुर टाईगर रिजर्व, चित्रकूट

Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम चरण) पठारी क्षेत्र

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-
जी०पी०एस० रीडिंग :

क्षेत्रफल :- 21.13 हे०
गडदो की संख्या :- 8452 सं०
बोनानालियों की संख्या :- 8452 सं०
घेरबाड :- 2104 सं०मी०

क्र०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.1	21 हे०	62.13 प्र०हे०	1312.81	1312.81	0.00
2	झाड़ी क्षेत्र की स्थल सफाई	3.3ब	10 हे०	408.19 प्र०हे०	4081.90	4081.90	0.00
3	लेण्टाना झाड़ी युक्त क्षेत्र की स्थल सफाई	3.3स	11 हे०	4082.85 प्र०हे०	45442.12	45442.12	0.00
3	रेखांकन कार्य						
अ.	गडदो	3.4ब	8452 गडदो	50.23 प्र०मी०	4245.44	4245.44	0.00
ब.	बोनानाली	3.4अ	8452 बोनानाली	174.50 प्र०मी०	14748.74	14748.74	0.00
4	अग्रिम मृदाकार्य						
अ.	गडदो का खुदान (0.45X0.45X0.45 मी०)	4.3.ब	8452 गडदो	12.26 प्र०मी०	103621.52	103621.52	0.00
ब.	बोनानाली का खुदान (3.00X0.60X0.45 मी०)	4.1ब	8452 बोनानाली	108.83 प्र०मी०	919831.16	919831.16	0.00
5	सुरक्षा हेतु तारबाड कार्य						
अ.	इंगल आरयन खम्भे का कय, मय टैक्स (लम्बाई 7 मी०)		701 खम्भा	619.50 प्रति पील	434269.50	0.00	434269.50
ब.	काटेदार तार का कय (200 मी० प्रति हे०, 5 लड मं)		1.577 टन	84892.50 प्रति टन	133896.70	0.00	133896.70
स	इंगल आरयन खम्भे का कार्यस्थल तक दुलान (दूरी 11-25 कि०मी० के अन्तर्गत)	10.1.1.ब	701 खम्भा	209.78 प्रति संकडा	1470.56	580.85	889.71
द	काटेदार तार बण्डल का कार्यस्थल तक दुलान (दूरी 11-25 कि०मी० के अन्तर्गत)	10.1.3.ब	42 बण्डल	3909.95 प्रति संकडा बण्डल	1642.18	682.58	959.60
य	इंगल आरयन खम्भे का स्थानीय दुलान व प्रति गडदो तक फैलाना	10.2.अ	701 खम्भा	212.23 प्रति संकडा	1487.73	1487.73	0.00
र	काटेदार तार का स्थानीय दुलान व प्रति गडदो तक फैलाने का कार्य	10.2.स	42 बण्डल	897.03 प्रति संकडा बण्डल	376.75	376.75	0.00
ल	इंगल आरयन खम्भे की गडदो 45X30X30 सं०मी० के गडदो का खुदान कार्य सहित	10.2.द	701 खम्भा	897.03 प्रति संकडा	6288.18	6288.18	0.00
व	इंगल आरयन खम्भे की ग्राउण्डिंग कार्य	10.2.र	701 खम्भा	219.87 प्रति खम्भा	154128.87	59851.38	94277.49
स	काटेदार तार की खिचाई का कार्य	10.2.व	2103 मीटर	93.58 प्रति संकडा मीटर	1967.99	1967.99	0.00
6	विचिध प्रजातियों का कल्चर कार्य	1.8.5	21 हे०	742.34 प्र०मी०	15685.64	15685.64	0.00
7	निरीक्षण मार्ग निर्माण (3 मी० चौड़ा)	5.1अ	2.00 कि०मी०	12236.53 प्र०कि०मी०	24473.06	24473.06	0.00
8	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाई (3'X4')	11	1 संख्या	4144.08 प्रति	4144.08	0.00	4144.08
9	झोपड़ी का निर्माण (5X5)	11.1अ	1 संख्या	5315.43 प्रति	5315.43	2057.70	3257.73
10	पीध का मूल्य		8706	7.00 प्रति पीध	60938.92	0.00	60938.92
11	श्रमिकों के लिए पीने का पानी व प्राथमिक चिकित्सा	11.1स	21.13 हे०	187.23 प्र०हे०	3956.17	3956.17	0.00
12	अन्य व्यय			L.S.	5074.55	5074.55	0.00
				योग	1948400.00	1215766.28	732633.72
				अथवा	1948400.00	1215766.00	732634.00

उप निदेशक, रानीपुर टाउनर रिजर्व/
प्रशासकीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाउनर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय चरण) पठारी क्षेत्र

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-
 जी0पी0एस0 रीडिंग :

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
 गडदों की संख्या 8452 सं०
 बोनानाली की संख्या 8452 सं०
 घेरवाड :- 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	अ- गडदों का भरान	6.1अ	8452	1.30 प्र०ग०	10987.60	10987.60	0.00
2	स- बोनानाली की हाफ फिलिंग	6.2	8452	8.43 प्र०ना०	71250.36	71250.36	0.00
3	बीज का मूल्य (एकत्रीकरण/कय)	8.3	8452	8.82 प्र०ना०	74546.64	0.00	74546.64
4	गडदों में रोपण के समय गोबर की खाद (2कि०ग्रा०) का प्रयोग	8.7.अ	8452	4.55 प्र०ग०	38456.60	3972.44	34484.16
5	बोनानाली में बीज बुआन	8.1	8452	2.01 प्र०ना०	16988.52	16988.52	0.00
6	पौध दुलाई (लदाई/उतराई सहित) 25 किमी० तक (3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुमन्य सहित) छोटी थैली	7.1ब	8706	2.59 प्र०ग०	22547.40	8792.62	13754.78
7	सरबोझ द्वारा पौध दुलान (छोटी थैली)	7.5अ	8452	2.12 प्र०ग०	17918.24	17918.24	0.00
8	गडदों में पौध रोपण	8.5अ	8452	4.72 प्र०ग०	39893.44	39893.44	0.00
9	1.20 व्यास का धाबला बगचाई (छोटी थैली पौध)	8.10	8452	5.18 प्र०ग०	43781.36	43781.36	0.00
10	पौधों की प्रथम निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	8452	1.23 प्र०ग०	10395.96	10395.96	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	8452	4.07 प्र०ना०	34399.64	34399.64	0.00
11	पौधों की द्वितीय निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	8452	1.23 प्र०ग०	10395.96	10395.96	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	8452	4.07 प्र०ना०	34399.64	34399.64	0.00
12	पौधों की शीतकालीन निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	8452	1.23 प्र०ग०	10395.96	10395.96	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	8452	4.07 प्र०ना०	34399.64	34399.64	0.00
10	तारवाड की मरम्मत	10.2.ल	21.13	1669.0 प्र०हे०	35265.12	35265.12	0.00
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		468	237.00 प्रतिदिन	110916.00	110916.00	0.00
12	आजारों का कय/मरम्मत, रस्ती, डलिया, चूना आदि का कय (आवश्यकतानुसार)			लभ्यतम	4010.71	0.00	4010.71
				योग-	620948.80	494152.50	126796.29
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	62094.88		
				कुल योग-	683043.67		
				अथवा-	683044.00		


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम


 उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
 प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट


 वन्य जीव प्रतिपालक
 रानीपुर टाईगर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरूआ वन ब्लाक प्रथम अनुरक्षण कार्य (पठारी क्षेत्र)
(बीटिंग अप 10 प्रतिशत)

स्थल :- चुरेहकेशरूआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गड्डों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (२०मी०) 2104 २०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	असफल बोनानालियों में 20 सेमी० मिट्टी गुड़ाई एवं बीज बुआई	12.4.1	845	3.30 प्र०मी०	2789.16	2789.16	0.00
2	असफल बोनानाली हेतु बीज का मूल्य	8.3	845	8.82 प्र०मी०	7454.66	0.00	7454.66
3	मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण हेतु गड्डों का खुदान कार्य 0.30×0.30×0.30मी०	12.1	845	4.48 प्र०मी०	3786.50	3786.50	0.00
4	रोपण हेतु पौध दुलान 3 प्रतिशत अधिक 25 कि०मी० तक छोटी थैली पौध	12.3.1.ब	871	2.59 प्र०पी०	2254.74	1218.78	1941.34
5	सरबोज़ द्वारा पौध दुलान (छोटी थैली)	12.3.5अ	845	2.12 प्र०पी०	1791.82	1791.82	0.00
6	असफल गड्डो में रोपण कार्य	12.4.2अ	845	4.72 प्र०पी०	3989.34	3989.34	0.00
7	रोपित गड्डा पौधों में थावला निर्माण कार्य	12.4.4	845	5.18 प्र०पी०	4378.14	4378.14	0.00
8	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	7607	2.47 प्र०थाला	18788.80	18788.80	0.00
9	बोनानाली की निराई गुड़ाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०मी०	125765.76	125765.76	0.00
10	रोपित पौधों में निराई गुड़ाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.65 प्र०मी०	41837.40	41837.40	0.00
11	विविध प्रजातियों का कल्चर कार्य	1.8.5	35	742.34 प्र००मी०	25981.90	25981.90	0.00
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
13	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				18095.79	0.00	18095.79
				योग-	404802.01	378215.59	27491.79
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	40480.20		
				कुल योग-	445282.21		
				अथवा-	445282.00		

उप निदेशक, राणीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभूसीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
राणीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

**व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक द्वितीय अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)
(बीटिंग अप 10 प्रतिशत)**

स्थल :- चुरेहकेशरुआ	क्षेत्रफल (हे० में)	21.13	हे०
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1	गडदों की संख्या	8452	सं०
योजना :-	बोनानाली की संख्या	8452	सं०
	सुरक्षाखाई (र०मी०)	2104	र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	असफल बोनानालियों में 20 सेमी० मिट्टी गुड़ाई एवं बीज बुआई	12.4.1	845	3.30 प्र०ना०	2789.16	2789.16	0.00
2	असफल बोनानाली हेतु बीज का मूल्य	8.3	845	8.82 प्र०ना०	7454.66	0.00	7454.66
3	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	8452	2.47 प्र०थावा	20876.44	20876.44	0.00
4	बोनानाली की निराई गुड़ाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०ना०	125765.76	125765.76	0.00
5	रोपित पौधों में निराई गुड़ाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.65 प्र०ना०	41837.40	41837.40	0.00
6	निरीक्षण मार्ग मरम्मत	5.2.ब	2	4082.26 प्र०क्रमांक	8164.52	8164.52	0.00
7	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
8	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				10792.34	0.00	10792.34
				योग-	365568.28	347321.28	18247.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	36556.83		
				कुल योग-	402125.11		
				अथवा-	402125.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जी. प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Unit: Dala Cement Works

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक तृतीय अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर कर्मांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पीधों की थावला मरम्मत	12.4.5	8029	2.47 प्र०थाला	19832.62	19832.62	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०ना०	125765.76	125765.76	0.00
3	रोपित पीधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	24088	1.65 प्र०ना०	39745.53	39745.53	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०हे०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
6	ओजारों का क्य/मरम्मत, आदि का क्य (आवश्यकतानुसार)				3115.00	0.00	3115.00
				योग-	356374.43	353259.43	3115.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	35637.44		
				कुल योग-	392011.87		
				अधदा-	392012.00		

उप निदेशक, रानीपुर छाड़गर रिजर्व/
प्रमाणीय वनाधिकारी, चित्रकूट
A

प्रतिपाकक
रानीपुर छाड़गर रिजर्व
चित्रकूट (र०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम



व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक चतुर्थ अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुगुण दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	7607	2.47 प्र०थाला	18788.80	18788.80	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०थाला	125765.76	125765.76	0.00
3	संपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	22820	1.65 प्र०थाला	37653.66	37653.66	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०ह०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3115.00	0.00	3115.00
				योग-	353238.74	350123.74	3115.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	35323.87		
				कुल योग-	388562.61		
				अथवा-	388563.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (र०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक पंचम अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	7184	2.47 प्र०थाला	17744.97	17744.97	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०ना०	125765.76	125765.76	0.00
3	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	21553	1.65 प्र०ना०	35561.79	35561.79	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०हे०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, रस्सी, डलिया, चूना आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3275.00	0.00	3275.00
				योग-	350263.04	346988.04	3275.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	35026.30		
				कुल योग-	385289.35		
				अथवा-	385289.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतियोजक
रानीपुर टाइगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

UltraTech Cement Limited
UltraTech Cement Limited
Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक षष्ठम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.96 प्र०ना०	125765.76	125765.76	0.00
3	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.65 प्र०ना०	41837.40	41837.40	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०द०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, रस्सी, डलिया, चूना आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3275.00	0.00	3275.00
				योग-	338793.68	335518.68	3275.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	33879.37		
				कुल योग-	372673.05		
				अथवा-	372673.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Authorized Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक सप्तम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
 गडदों की संख्या 8452 सं०
 बोनानाली की संख्या 8452 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुदानी दर क्रमिक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सानग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पर्सिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.81 प्र०म०	121962.36	121962.36	0.00
2	रापित पीछों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.60 प्र०म०	40569.60	40569.60	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०म०	20027.52	20027.52	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
5	औजारों का खय/मरम्मत, रस्सी, डलिया, घूना आदि				2875.00	0.00	2875.00
				योग-	333322.48	330447.48	2875.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	33332.25		
				कुल योग-	366654.73		
				अथवा-	366655.00		

उप निदेशक, सनीपुर-टाइगर रिजर्व/
 प्रमाणीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
 सनीपुर टाइगर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम

Authorized Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक अप्टम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.81 प्र०मी०	121962.36	121962.36	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.60 प्र०मी०	40569.60	40569.60	0.00
3	तारवाड की मरम्मत	10.2.ल	10.00	1668.96 प्र०हे०	16689.60	16689.60	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
				योग-	327109.56	327109.56	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	32710.96		
				कुल योग-	359820.52		
				अथवा-	359821.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाइगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक नवम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 21.13 हे०
गडदों की संख्या 8452 सं०
बोनानाली की संख्या 8452 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2104 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमाश	सामग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.81 प्र०ना०	121962.36	121962.36	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.60 प्र०ना०	40569.60	40569.60	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	8.00	1668.96 प्र०हे०	13351.68	13351.68	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
				योग-	323771.64	323771.64	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	32377.16		
				कुल योग-	356148.80		
				अथवा-	356149.00		

उप निदेशक, सनीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय बनावधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
सनीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

कच्चीक बनावधिकारी
मानिकपुर प्रथम

UltraTea
Unit
Authorized Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक दशम अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ	क्षेत्रफल (हे० में)	21.13	हे०
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1	गडदों की संख्या	8452	सं०
योजना :-	वोनानाली की संख्या	8452	सं०
	सुरक्षाखाई (र०मी०)	2104	र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुरूपी दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सानग्री
1	वोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	25356	4.81 प्र०ना०	121962.36	121962.36	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	25356	1.60 प्र०ना०	40569.60	40569.60	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	6.00	1668.96 प्र०हे०	10013.76	10013.76	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (दो सुरक्षा श्रमिक)		624	237.00 प्रतिदिन	147888.00	147888.00	0.00
				योग-	320433.72	320433.72	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	32043.37		
				कुल योग-	352477.09		
				अथवा-	352477.00		

उप निर्देशक, रानीपुर टाइनर रिजर्व/
प्रमाणीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाइनर रिजर्व
चित्रकूट (उ०पी०)

संक्राय चरितेकारी
मानिकपुर प्रथम

Ultra Thin Copy
Unidirectional
Authorized Signatory

वृक्षारोपण कार्य का व्यय सांराश (10 वर्ष अनुरक्षण सहित)

स्थल का नाम : चुरेहकेशरूआ II
विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर
रेज का नाम : मानिकपुर-1
योजना का नाम :
जी०पी०एस० रोडिंग :

क्षेत्रफल (हे०) : 10.81
गड्डों की संख्या : 4324
बोनानाली की संख्या : 4324
परिधि (र०मी०) : 2445

क्र० सं०	कार्य का विवरण	घनराशि
1	2	3
1	अग्रिम मृदा कार्य	1495755.00
2	वृक्षारोपण कार्य	350182.00
3	वृक्षारोपण प्रथम अनुरक्षण कार्य	249598.00
4	वृक्षारोपण द्वितीय अनुरक्षण कार्य	214023.00
5	वृक्षारोपण तृतीय अनुरक्षण कार्य	211098.00
6	वृक्षारोपण चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	209334.00
7	वृक्षारोपण पंचम अनुरक्षण कार्य	207745.00
8	वृक्षारोपण षष्ठम् अनुरक्षण कार्य	201291.00
9	वृक्षारोपण सप्तम् अनुरक्षण कार्य	197997.00
10	वृक्षारोपण अष्टम् अनुरक्षण कार्य	191163.00
11	वृक्षारोपण नवम् अनुरक्षण कार्य	187491.00
12	वृक्षारोपण दशम् अनुरक्षण कार्य	183819.00
	योग :-	3899496.00

उप निदेशक, रानीपुर टाइनर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाइनर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मानिकपुर-प्रथम
रानीपुर टाइनर रिजर्व, चित्रकूट

Ultrafast Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय चरण) पठारी क्षेत्र

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II

रेंज का नाम :- मानिकपुर-1

योजना :-

जी0पी0एस0 रीडिंग :

क्षेत्रफल (हे० में)

10.81 हे०

गडदों की संख्या

4324 सं०

बोनानाली की संख्या

4324 सं०

घेरबाड :-

2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	अ- गडदों का भरान	8.1अ	4324	1.30 प्र०ग०	5621.20	5621.20	0.00
2	स- बोनानाली की हाफ फिलिंग	8.2	4324	8.43 प्र०ना०	36451.32	36451.32	0.00
3	बीज का मूल्य (एकत्रीकरण/कय)	8.3	4324	8.82 प्र०ना०	38137.68	0.00	38137.68
4	गडदों में रोपण के समय गोबर की खाद (2कि०ग्रा०) का प्रयोग	8.7.अ	4324	4.55 प्र०ग०	19674.20	2032.28	17641.92
5	बोनानाली में बीज बुआन	8.1	4324	2.01 प्र०ना०	8691.24	8691.24	0.00
6	पौध दुलाई (लदाई/उतराई सहित) 25 किमी० तक (3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुमन्य सहित) छोटी थैली	7.1ब	4454	2.59 प्र०पी०	11535.13	4498.26	7036.88
7	सरबोझ द्वारा पौध दुलान (छोटी थैली)	7.5अ	4324	2.12 प्र०पी०	9166.88	9166.88	0.00
8	गडदों में पौध रोपण	8.5अ	4324	4.72 प्र०पी०	20409.28	20409.28	0.00
9	1.20 व्यास का धाबला बनवाई (छोटी थैली पौध)	8.10	4324	5.18 प्र०पी०	22398.32	22398.32	0.00
10	पौधों की प्रथम निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	4324	1.23 प्र०पी०	5318.52	5318.52	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	4324	4.07 प्र०ना०	17598.68	17598.68	0.00
11	पौधों की द्वितीय निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	4324	1.23 प्र०पी०	5318.52	5318.52	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	4324	4.07 प्र०ना०	17598.68	17598.68	0.00
12	पौधों की शीतकालीन निराई-गुडाई कार्य						
	अ- गडदों में रोपित पौध की प्रथम निराई-गुडाई	9-1-अ	4324	1.23 प्र०पी०	5318.52	5318.52	0.00
	ब- बोनानाली की प्रथम निराई-गुडाई कार्य	9-1-ब	4324	4.07 प्र०ना०	17598.68	17598.68	0.00
10	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	10.81	1669.0 प्र०ह०	18041.46	18041.46	0.00
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		234	237.00 प्रतिदिन	55458.00	55458.00	0.00
12	औजारों का कय/मरम्मत, रस्सी, डलिया, चूना आदि का कय (आवश्यकतानुसार)			लमसम	4010.71	0.00	4010.71
				योग-	318347.02	251519.83	66827.19
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	31834.70		
				कुल योग-	350181.72		
				अथदा-	350182.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०पी०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Balla Cement Works

व्यय अनुमान पत्र बावत घुरेहकेशरुआ वन ब्लाक अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम चरण) पठारी क्षेत्र

स्थल :- घुरेहकेशरुआ II

क्षेत्रफल :-

10.81 हे०

रेंज का नाम :- मानिकपुर-1

गडदों की संख्या :-

4324 सं०

योजना :-

बोनानालियों की संख्या :-

4324 सं०

जी०पी०एस० रीडिंग :

घेरबाड :-

2445 र०मी०

क्र०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.1	10.81 हे०	62.13 प्र०हे०	671.63	671.63	0.00
2	झाड़ी क्षेत्र की स्थल सफाई	3.3ब	4.00 हे०	408.19 प्र०हे०	1632.76	1632.76	0.00
3	लेण्टाना झाड़ी युक्त क्षेत्र की स्थल सफाई	3.3स	6.81 हे०	4082.85 प्र०हे०	27804.21	27804.21	0.00
3	रेखांकन कार्य						
अ.	गडदे	3.4ब	4324 गडदा	50.23 प्र०स०	2171.95	2171.95	0.00
ब.	बोनानाली	3.4अ	4324 बोनानाली	174.50 प्र०स०	7545.38	7545.38	0.00
4	अग्रिम मृदाकार्य						
अ.	गडदों का खुदान (0.45X0.45X0.45 मी०)	4.3.ब	4324 गडदा	12.26 प्र०ग०	53012.24	53012.24	0.00
ब.	बोनानाली का खुदान (3.00X0.60X0.45 मी०)	4.1ब	4324 बोनानाली	108.83 प्र०ना०	470580.92	470580.92	0.00
5	सुरक्षा हेतु तारबाड कार्य						
अ.	इंगल आरयन खम्भों का कय, मय टक्स (लम्बाई 7 मी०)		815 खम्भा	619.50 प्रति पोल	504892.50	0.00	504892.50
ब.	काटेदार तार का कय (200 मी० प्रति हे०, 5 लड मे)		1.834 टन	84892.50 प्रति टन	155671.62	0.00	155671.62
स	इंगल आरयन खम्भों का कार्यस्थल तक दुलान (दूरी 11-25 कि०मी० के अन्तर्गत)	10.1.1.ब	815 खम्भा	209.78 प्रति सैकडा	1709.71	675.31	1034.40
द	काटेदार तार बण्डल का कार्यस्थल तक दुलान (दूरी 11-25 कि०मी० के अन्तर्गत)	10.1.3.ब	48 बण्डल	3909.95 प्रति सैकडा बण्डल	1876.78	780.10	1096.68
य	इंगल आरयन खम्भों का स्थानीय दुलान व प्रति गडदे तक फेलाना	10.2.अ	815 खम्भा	212.23 प्रति सैकडा	1729.67	1729.67	0.00
र	काटेदार तार का स्थानीय दुलान व प्रति गडदे तक फेलाने का कार्य	10.2.स	48 बण्डल	897.03 प्रति सैकडा बण्डल	430.57	430.57	0.00
ल	इंगल आरयन खम्भों को गडदाई 45X30X30 सें०मी० के गडदों का खुदान कार्य सहित	10.2.द	815 खम्भा	897.03 प्रति सैकडा	7310.79	7310.79	0.00
व	इंगल आरयन खम्भों की ग्राउंटिंग कार्य	10.2.र	815 खम्भा	219.87 प्रति खम्भा	179194.05	69544.70	109609.35
स	काटेदार तार की खिचाई का कार्य	10.2.य	2445 मीटर	93.58 प्रति सैकडा मीटर	2288.03	2288.03	0.00
6	विविध प्रजातियों का कल्चर कार्य	1.8.5	10.81 हे०	742.34 प्र०र०मी०	8024.70	8024.70	0.00
7	निरीक्षण मार्ग निर्माण (3 मी० चौडा)	5.1अ	2.00 किमी०	12236.53 प्र०किमी०	24473.06	24473.06	0.00
8	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाई (3'X4')	11	1 संख्या	4144.08 प्रति	4144.08	0.00	4144.08
9	झोपडी का निर्माण (5X5)	11.1अ	1 संख्या	5315.43 प्रति	5315.43	2057.70	3257.73
10	पौध का मूल्य		4454	7.00 प्रति पौध	31176.04	0.00	31176.04
11	श्रमिकों के लिए पीने का पानी व प्राथमिक चिकित्सा	11.1स	10.81 हे०	187.23 प्र०हे०	2023.96	2023.96	0.00
12	अन्य व्यय			L.S.	2074.55	2074.55	0.00
				योग	1495754.62	684872.22	810882.40
				अथवा	1495755.00	684872.00	810882.00

उप निदेशक, रानीपुर टाउनर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

उप निदेशक, रानीपुर टाउनर रिजर्व
चित्रकूट (उ०पी०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

C:\Users\abc\OneDrive\Desktop\Office\Manikpur-1\Estimate\2025-26\Estimates_30 Year's_Chorehkesherua A-10.81 he. 2025-26

Ultra Thin Client
Unit/Datapoint/works

Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक प्रथम अनुरक्षण कार्य (पठारी क्षेत्र)
(बीटिंग अप 10 प्रतिशत)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
गडदों की संख्या 432 सं०
बोनानाली की संख्या 432 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	असफल बोनानालियों में 20 सेमी० मिट्टी गुड़ाई एवं बीज बुआई	12.4.1	432	3.30 प्र०ना०	1426.92	1426.92	0.00
2	असफल बोनानाली हेतु बीज का मूल्य	8.3	432	8.82 प्र०ना०	3813.77	0.00	3813.77
3	मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण हेतु गडदों का खुदान कार्य 0.30×0.30×0.30मी०	12.1	432	4.48 प्र०ना०	1937.15	1937.15	0.00
4	रोपण हेतु पौध दुलान 3 प्रतिशत अधिक 25 कि०मी० तक छोटी थैली पौध	12.3.1.ब	445	2.59 प्र०पी०	1153.51	623.52	993.18
5	सरबोझ द्वारा पौध दुलान (छोटी थैली)	12.3.5अ	432	2.12 प्र०पी०	916.69	916.69	0.00
6	असफल गडदों में रोपण कार्य	12.4.2अ	432	4.72 प्र०पी०	2040.93	2040.93	0.00
7	रोपित गडदों पौधों में थावला निर्माण कार्य	12.4.4	432	5.18 प्र०पी०	2239.83	2239.83	0.00
8	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	3892	2.47 प्र०था०	9612.25	9612.25	0.00
9	बोनानाली की निराई गुड़ाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०ना०	64341.12	64341.12	0.00
10	रोपित पौधों में निराई गुड़ाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.65 प्र०ना०	21403.80	21403.80	0.00
11	विविध प्रजातियों का कल्चर कार्य	1.8.5	35	742.34 प्र०र०मी०	25981.90	25981.90	0.00
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
13	औजारों का क्य/मरम्मत, आदि का क्य (आवश्यकतानुसार)				18095.79	0.00	18095.79
				योग-	226907.66	204468.11	22902.74
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	22690.77		
				कुल योग-	249598.43		
				अथवा-	249598.00		

उप निदेशक, राणीपुर टाइनर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट
(A)

व्यय जी. प्रथम
राणीपुर टाइनर रिजर्व
चित्रकूट (उ०पी०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

UltraTech Cement Limited
Unit: Nalla Cement Works

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक द्वितीय अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)
(बीटिंग अप 10 प्रतिशत)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
गडदों की संख्या 4324 सं०
बोनानाली की संख्या 4324 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर कमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	असफल बोनानालियों में 20 सेमी० मिट्टी गुड़ाई एवं बीज बुआई	12.4.1	432	3.30 प्र०ना०	1426.92	1426.92	0.00
2	असफल बोनानाली हेतु बीज का मूल्य	8.3	432	8.82 प्र०ना०	3813.77	0.00	3813.77
3	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	4324	2.47 प्र०थाला	10680.28	10680.28	0.00
4	बोनानाली की निराई गुड़ाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०ना०	64341.12	64341.12	0.00
5	रोपित पौधों में निराई गुड़ाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.65 प्र०ना०	21403.80	21403.80	0.00
6	निरीक्षण मार्ग मरम्मत	5.2.ब	2	4082.26 प्र०कमी०	8164.52	8164.52	0.00
7	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
8	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				10792.34	0.00	10792.34
				योग-	194566.75	179960.64	14606.11
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	19456.67		
				कुल योग-	214023.42		
				अथवा-	214023.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट
A

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

UltraTech Cement Limited
Unit: Delhi Cement Plant
Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक तृतीय अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
 गडदों की संख्या 4324 सं०
 बोनानाली की संख्या 4324 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पौधों की थावला मरम्मत	12.4.5	4108	2.47 प्र०थावला	10146.27	10146.27	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०गण०	64341.12	64341.12	0.00
3	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12323	1.65 प्र०गण०	20333.61	20333.61	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०हे०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3115.00	0.00	3115.00
				योग-	191907.52	188792.52	3115.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	19190.75		
				कुल योग-	211098.27		
				अथवा-	211098.00		

N
 उप निदेशक, रानीपुर टाइनर रिजर्व/
 प्रभागीय पनाधिकारी, चित्रकूट
A

RA
 जन्म का प्रमाणिका, ३
 रानीपुर टाइनर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

Q
 क्षेत्रीय पनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम

UltraTech Cement Limited
 Unit: Datta Cement Works
 Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक चतुर्थ अनुसक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
 गडदों की संख्या 4324 सं०
 बोनानाली की संख्या 4324 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पीधों की धावला मरम्मत	12.4.5	3892	2.47 प्र०धाला	9612.25	9612.25	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०ना०	64341.12	64341.12	0.00
3	रोपित पीधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	11675	1.65 प्र०ना०	19263.42	19263.42	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०ह०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3115.00	0.00	3115.00
				योग-	190303.31	187188.31	3115.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	19030.33		
				कुल योग-	209333.64		
				अथवा-	209334.00		

उप निदेशक, राणीपुर टाइनर रिजर्व/
 प्रभुगीय वनाधिकारी, चित्रकूट

व्यय जीव प्रसिमाक
 राणीपुर टाइनर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम

UltraTech Cement
 Unit Dada, India 2013
 Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक पंचम अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
 गडदों की संख्या 4324 सं०
 बोनानाली की संख्या 4324 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	सफल पौधों की धावला मरम्मत	12.4.5	3675	2.47 प्र०थाला	9078.24	9078.24	0.00
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०ना०	64341.12	64341.12	0.00
3	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	11026	1.65 प्र०ना०	18193.23	18193.23	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०हे०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
6	औजारों का क्य/मरम्मत, रस्सी, डलिया, चूना आदि का क्य (आवश्यकतानुसार)				3275.00	0.00	3275.00
				योग-	188859.11	185584.11	3275.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	18885.91		
				कुल योग-	207745.02		
				अथवा-	207745.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाइनगर रिजर्व/
 प्रभागीय पनाधिकारी, चित्रकूट

व्यय लेन अधिकारी
 रानीपुर टाइनगर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रभारी
 मानिकपुर प्रथम

Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक षष्टम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
गडदों की संख्या 4324 सं०
बोनानाली की संख्या 4324 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रमांश	सामग्री
2	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.96 प्र०ना०	64341.12	64341.12	0.00
3	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.65 प्र०ना०	21403.80	21403.80	0.00
4	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०ह०	20027.52	20027.52	0.00
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
6	औजारों का कय/मरम्मत, रस्सी, डलिया, घूना आदि का कय (आवश्यकतानुसार)				3275.00	0.00	3275.00
				योग-	182991.44	179716.44	3275.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	18299.14		
				कुल योग-	201290.58		
				अथवा-	201291.00		


उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट



वन्य जीव प्रतिनिधि,
रानीपुर टाइगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Ultra Text Cement Limited
Unit: Ultra Cement Works

Authorized Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक सप्तम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
 गडदों की संख्या 4324 सं०
 बोनानाली की संख्या 4324 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.81 प्र०ना०	62395.32	62395.32	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.60 प्र०ना०	20755.20	20755.20	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	12.00	1668.96 प्र०ह०	20027.52	20027.52	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
5	औजारों का कय/मरम्मत, रस्ती, डलिया, घूना आदि				2875.00	0.00	2875.00
				योग-	179997.04	177122.04	2875.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	17999.70		
				कुल योग-	197996.74		
				अथवा-	197997.00		


 उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
 प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट



 वन्य जीव प्रतिभासक
 रानीपुर टाइगर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम


 Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक अष्टम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ १
 रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
 योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
 गडदों की संख्या 4324 सं०
 बोनानाली की संख्या 4324 सं०
 सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूची दर क्रमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमांश	सामग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.81 प्र०मी०	62395.32	62395.32	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.60 प्र०मी०	20755.20	20755.20	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	10.00	1668.96 प्र०हे०	16689.60	16689.60	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
				योग-	173784.12	173784.12	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	17378.41		
				कुल योग-	191162.53		
				अथवा-	191163.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाइनगर रिजर्व/
 प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
 रानीपुर टाइनगर रिजर्व
 चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मानिकपुर प्रथम

Uttarakhand Government
 Forest Department
 Forest Management Works
 Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक नवम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
गडदों की संख्या 4324 सं०
बोनानाली की संख्या 4324 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुपूर्वा दर कमांक	मात्रा	दर	घनराशि	श्रमाश	सामग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.81 प्र०ना०	62395.32	62395.32	0.00
2	रोपित पीधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.60 प्र०ना०	20755.20	20755.20	0.00
3	तारबाड की मरम्मत	10.2.ल	8.00	1668.96 प्र०हे०	13351.68	13351.68	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक कः पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
				योग-	170446.20	170446.20	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	17044.62		
				कुल योग-	187490.82		
				अथवा-	187491.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

व्यय ज्ञः प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Ultra Tech Cement Ltd.
Unit: D & C Cement Works
Authorised Signatory

व्यय अनुमान पत्र बावत चुरेहकेशरुआ वन ब्लाक दशम् अनुरक्षण (पठारी क्षेत्र)

स्थल :- चुरेहकेशरुआ II
रेंज का नाम :- मानिकपुर-1
योजना :-

क्षेत्रफल (हे० में) 10.81 हे०
गडदों की संख्या 4324 सं०
बोनानाली की संख्या 4324 सं०
सुरक्षाखाई (र०मी०) 2445 र०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुसूचा दर क्रमांक	मात्रा	दर	धनराशि	श्रनांश	सानग्री
1	बोनानाली की निराई गुडाई एवं स्पेसिंग (तीन बार)	13.1.ब	12972	4.81 प्र०मी०	62395.32	62395.32	0.00
2	रोपित पौधों में निराई गुडाई (तीन बार)	13.1.अ	12972	1.60 प्र०मी०	20755.20	20755.20	0.00
3	तारबाड की नरन्मत	10.2.ल	6.00	1668.96 प्र०हे०	10013.76	10013.76	0.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (एक सुरक्षा श्रमिक)		312	237.00 प्रतिदिन	73944.00	73944.00	0.00
				योग-	167108.28	167108.28	0.00
				मजदूरी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	16710.83		
				कुल योग-	183819.11		
				अथवा-	183819.00		

उप निदेशक, रानीपुर टाईगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

वन्य जीव प्रतिपालक
रानीपुर टाईगर रिजर्व
चित्रकूट (उ०प्र०)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर प्रथम

Authorized Signatory