

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



बालोद वनमंडल बालोद वर्ष 2020-21

कार्य का नाम	:- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य (Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for widening & upgradation to 2 Lane of Lohara Rengadabari Junapani Chowki Road, area 1.07 ha. regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24943/2017
कार्य स्थल	:- खसरा नं. 11/01 (नांरगी वन क्षेत्र कामता)
प्रस्तावित रकबा	:- 11.060 हेक्टर (Patch 1 - 09.21 Hg Patch 2 - 01.85 Hg .
लागत राशि	:- 104.05 लाख
योजना अवधि	:- 2020-21 से 2029-30

प्रस्तावना

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) कार्य का नाम | - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य
(Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980 proposed for widening & upgradation to 2 Lane of Lohara Rengadabari Junapani Chowki Road, area 1.07 ha. regarding.
पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24943/2017 |
| (2) कार्य स्थल | - खसरा नं. 11/01 (नांरगी वन क्षेत्र कामता) |
| (3) प्रस्तावित रकबा | - 11.060 हेक्टेयर |
| (4) विकासखण्ड का नाम | - डौण्डी |
| (5) तहसील | - डौण्डी |
| (6) जिला | - बालोद |
| (7) विधानसभा क्षेत्र | - डौण्डीलोहारा |
| (8) संसदीय क्षेत्र | - कांकेर (उत्तर बस्तर) |
| (9) लाभान्वित होने वाले ग्राम - | कामता, औराटोला |

145

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव
वन परिक्षेत्र - डौण्डी, उप परिक्षेत्र - डौण्डी
उप वनमण्डल - दल्लीराजहरा, वनमण्डल - बालोद

कुल क्षेत्रफल - 11.060 हेक्टेयर
रोपण अंतराल 3 x 3 mtr. 11.060 हेक्टेयर

रोपण योग्य क्षेत्र 100% 11.060 हेक्टेयर
60 x 60 x 60 1000 पौधे/हेक्टेयर कुल पौधे 11060
कुल पौधा संख्या 1000 पौधे/हेक्टेयर महायोग 11060
परिक्षेत्र का नाम - डौण्डी

रोपण स्थल का नाम - नारगी वन क्षेत्र कागला
कक्षा क्रमांक - खसरा नं. 11/01
कुल एकड़ा - 11.060 हे
रोपण हेतु कार्य योग्य एकड़ा 11.060 हेक्टेयर

मजदूरी
दर

295.00 प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2020-21)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मादि.	राशि/ इकाई	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी चौड़ी लाईन कटाई सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर के एमएल फाईल तैयार करते हुए सीमा में खुदा लगाना	11.060 हे	Hact	0.85	250.75 मा दिवस/हे.	9.40	2773.29
1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन सन्धि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	11.060 हे		0.25	73.75 मा दिवस/हे.	2.76 मादि.	815.68
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								3588.97
2 (A)		फेन्सिंग कार्य Patch No - 01 (9.21 हे.)						
2.1		क्षेत्र की फेन्सिंग हेतु जीपीएस ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पेरीमीटर) के आधार पर फेन्सिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया						
2.1.1	RES SOR 307	एगल आयरन पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मुरुम में गड़दा खुदाई साइज - 0.04X0.04X0.04 = 0.064 Cmt X 827 = 52.928 Cmt	52.928	Cmt.	154.70	RS/Cmt.		8187.96
2.1.2	RES SOR 413 (C)	एगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड़दों में 14.8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एमएम मिट्टी) 827x0.04x0.04x0.10 = 13.23 Cmt	13.23	Cmt.	2454.40	Rs/Cmt.		32471.71
2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट काफ़ीट ब्लॉक में एगल आयरन पोल निर्धारित साइज का लगाना (एगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुड़ा होना चाहिये तथा 10 mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा angle iron pole में Red Oxide Zinc Chromasate Primer की एक लेयर लगी हो) साइज - 50 x 50 x 6mm लम्बाई - 2.40 मीटर 827 x 2.40 = 1984.8 वर्ग मीटर @4.50 Kg. प्रति वर्ग मीटर	8931.60	kg	69.50	Rs/kg		620746.20
2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड़दों में 12.4 सी.सी. द्वारा एगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएम मिट्टी) 827 x 0.40 x 0.40 x 0.30 = 39.68 Cmt. (-) एगल आयरन पोल साइज 827 x 0.30 x 0.06 x 0.06 = 0.893 Cmt. Net -	38.79	Cmt.	3787.50	Rs/Cmt		146943.63
2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की 50 x 50 mm छेद वाली 4 mm diameter वाली जीआई तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली एगल आयरन पोल में 2 mm diameter वाली जीआई तार/जीआई स्टेपल/जीआई यू नेल्स/स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाइट करना।	4341.00	Sqm.	331.00	Rs/Sqm		1436871.00
2.1.6	PWD SOR 1335 (a)	एगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 827 x 2.10 x 0.20 = 347.34 Sqm.	347.34	Sqm.	108.80	Rs/Sqm		37790.59

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.7	PWD SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना $2068 \times 2.10 \times 2 = 8683/10 = 868.35 \text{ Sqm.}$	868.35	Sqm.	108.80	Rs/Sqm		94476.48
2(A) फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								2377487.57
2 (B)		फेन्सिंग कार्य Patch No- 02 (1.85 हे.)						
2.1		एंगल आयरन पोल एवं चैनलिक फेन्सिंग कार्य क्षेत्र की फेन्सिंग हेतु जी पी एस ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पेरीमीटर) के आधार पर फेन्सिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (map source) सॉफ्टवेयर से जी पी एस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।						
2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मुरुम में गड़दा खुदाई साइज - $0.04 \times 0.04 \times 0.04 = 0.064 \text{ Cmt X286} = 18.304 \text{ Cmt}$	18.304	Cmt.	154.70	Rs/Cmt.		2831.62
2.1.2	RES SOR 413 (C)	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड़दों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एमएम गिट्टी) $286 \times 0.04 \times 0.04 \times 0.10 = 4.608 \text{ Cmt}$	4.576	Cmt.	2454.40	Rs/Cmt.		11231.33
2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट काक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साइज का लगाना (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुड़ा होना चाहिये तथा 10 mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा angle iron pole में Red Oxide Zinc Chromasate Primer की एक लेयर लगी हो) साइज - $50 \times 50 \times 6 \text{ mm}$ लम्बाई - 2.40 मीटर $286 \times 2.40 = 686.4 \text{ वर्ग मीटर}$ @4.50 Kg. प्रति वर्ग मीटर	3088.80	kg	69.50	Rs/kg		214671.60
2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड़दों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएम गिट्टी) $286 \times 0.40 \times 0.40 \times 0.30 = 13.728 \text{ Cmt.}$ (-) एंगल आयरन पोल साइज $286 \times 0.30 \times 0.06 \times 0.06 = 0.308 \text{ Cmt.}$ Net -	13.42	Cmt.	3787.50	Rs/Cmt		50828.25
2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की $50 \times 50 \text{ mm}$ छेद वाली 4 mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2 mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू नेल्स/स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाइट करना।	1510.00	Sqm.	331.00	Rs/Sqm		496831.00
2.1.6	PWD SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना $286 \times 2.10 \times 0.20 = 120.12 \text{ Sqm.}$	120.12	Sqm.	108.80	Rs/Sqm		13069.05
2.1.7	PWD SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना $715 \times 2.10 \times 2 = 3020/10 = 300 \text{ Sqm.}$	300	Sqm.	108.80	Rs/Sqm		32640.00
2.1.8	Special Rate	ट्रैकेवल प्लान्ट से चैनलिक जाली/एंगल आयरन पोल सीमेंट/ईट/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						57843.80
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						3214.69
फेन्सिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-								61058.49
2(B) फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								883161.34
2(A) + 2 (B) फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								3260648.91
प्रति रनींग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								1171.63
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								294814.54
3		जड़ गंजार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	Special Rate	दूध ड्रेसिंग - 20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपीरास प्रजाति के जीवित दूध एवं पोलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	11.060 हे.	Hact	5.00	1475 मादि/हे.	61	16313.50

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	PCCF Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 सेमी गोलाई तक की अनुपयोगी कचरिस देने वाली प्रजाति की आडी-टेडी विकृत अधिम पौधों की कटाई एवं तुलों की ड्रेनिंग तथा सफाई	6.636	Hact	5.00	1475 मादि / हे	36	9788.10
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - फाई सघन क्षेत्र - वन क्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैली से खोदकर निकालना एवं गूथे हूये भिरो को खींचकर निकालना, निकालने के पर्याप्त ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सूखने के उपरान्त सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	4.424	Hact	30.00	8850.00 मादि / एकड़	146	39152.40
जलमंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								65254.00
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30 X 45 सेमी पोलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट)	12719	Plants	52.00	रुपये / पौधे		661388.00
नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								661388.00
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - एम बी प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ बनाना - खुला क्षेत्र 25 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अंतर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रैक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रवधानित किया गया है। परन्तु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदनुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहां पर कन्दूर ट्रेच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	6.636	Hact	10000.00	रुपये / हे.		66360.00
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF 1.4.3	3 X 3 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	11060	Pits	3.50	1032.50 मादि / हजार	42	11419.45
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								11419.45
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	L.S.					1106.00
5.4		गड्डों की खुदाई						
5.4.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3 X 3 मीटर की अन्तराल में 60 X 60 X 60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50 % कड़ी मिट्टी एवं 50 % नरम मुरुमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	11060	Pits	12.00	3540.00 मादि / एकड़	1457	391524.00
5.4.2	Market Rate	गड्डों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन 60x60x60=0.216Cmtx12138=2621.80Cmt/2	1194.48	Cum	250.00	रुपये / घ.मी.		298620.00
गड्डों खुदाई कार्य पर व्यय :-								702669.45
रोपण उपचार पर व्यय :-								769029.45
6		मू-जल संरक्षण कार्य (25 प्रतिशत)						
6.1		कन्दूर ट्रेच का निर्माण						
6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A फेम की सहायता से कन्दूर लाईन डालना एवं ट्रेच खुदाई हेतु सीन निर्धारित करना (20M.int/h.x100m@500m/hact) टीप :- स्थल की भौगोलिक संवरना के अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	1375	mt	0.15	44.25 मादि / से.मी.	2.27	619.91
6.1.2	Special Rate PCCF 4.15.2.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खती 45 सेमी X 45 सेमी माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फलाना एवं मेढ बनाना। (30 सेमी X 30 सेमी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मादिवस का डेढ़ गुना दर = 0.25 मादि. का दर आकलन किया गया है)	1375	mt	0.25	73.75 मादि / से.मी.	379	101959.37

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि	राशि/ इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2		नालो का उपचार यथा लूज बोल्टर चेक डेम, मिट्टी बाह्य गैबियन एवं पक्का स्थाई डेम संरचनाओं का निर्माण (नालो में ऊपर से नीचे तक का उपचार) " नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हो क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे " - लूज बोल्टर चेक डेम, गैबियन संरचना, मिट्टी का बाह्य, पक्का स्थायी चेक डेम, डबरी निर्माण	11.060		L.S.	L.S.	441	118620.71
		टीप :- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया जावेगा, कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन से संरचना सल्लि विशेष हेतु उपयुक्त होगा तदनुसार ही संरचनाओं का ध्यान कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
मू-जल सक्षरण कार्य पर व्यय :-								221200.00
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 5 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान						
7.1	Special Rate	मू-तल में पानी की जाच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	2		4000	प्रति बोर		8848.00
7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट केसिंग सहित	2		100000	प्रति बोर		221200.00
7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	2		350000	प्रति पंप		774200.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-								1004248.00
8		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि यानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उत्थान आदि विषयों पर वन कर्मचारीयों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	11.060	Hect.	5000.00	रुपये/हे		55300.00
8.2		आस्था मूलक कार्य - संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अनुसार	11.060	Hect.	5000.00	रुपये/हे		55300.00
8.3		अग्नि सुरक्षा						
8.3.1	PCCF Rate 5.4.5& 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की रीक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी/हे की मान से)	884.80	Mtr.	2.50	737.50 मादि/कि.मी.	20	655.54
8.4		अन्य व्यय						
8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	11.060 हे		L.S.	L.S.		9058.14
8.4.2		निरीक्षण पथ पर निर्माण	L.S.					3871.00
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-								124184.68
कुल योग व्यय :-								6109542.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								552399.81

टीप :- कृषारोपण स्थल में पहुचमार्ग होने के कारण स्थल दो भागों Patech 01 रकबा 921 हे तथा Patech 02 रकबा 185 हे में विभाजित है। फलस्वरूप पहुच मार्ग के दोनों तरफ फेसिंग कार्य लिया गया है, जिसके कारण फेसिंग कार्य में नाम्ने से 23.72 लाख रुपये अधिक प्राक्यानित है।

वन प्रभिक्षेत्र अधिकारी
क्षेत्री प्रभिक्षेत्र

उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा

वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनलिसिस करना।	11060.00	No.	0.50	रुपये/ नग		5530.00
1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वाणिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समितिके सदस्यों का प्रशिक्षण	11060.00	No.	5000.00	रुपये/ हे.		55300.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								60830.00
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (05 प्रतिशत)	35.945	Rm	600.00	रुपये/ रमी		21567.00
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	6.636	Hect	4000.00	रुपये/ हे.		26544.00
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई - स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र में)	6.636	Hect	2500.00	रुपये/ हे.		16590.00
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निदाई :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निदाई 02 बार	6.636	Hect	20.00	5900/ HC.	1200	39152.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								82286.00
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
4.1	Special Rate	30 X 45 सेमी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 06 से 08 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	12719	Plant	13.00	रुपये/ पौधा		165347.00
4.2	Special Rate	30 X 45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मूल पौधा प्रतिस्थापना हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1217	Plant	52.00	रुपये/ पौधा		63284.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								228610.00

क्र.	कार्य क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
	5.1	पौधा परिवहन						
	5.1.1	Spp. Rate 30 x 30 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीघ तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	12719	पौधे	15	प्रति पौधा		190785.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								190785.00
	5.2	पौधा रोपण						
	5.2.1	Spp. Rate पौधा रोपण कार्य 60 x 60 x 60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.20 रोपण + 0.85 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	11060	पौधे	4 मा.दि./ सैकड़ा	1180.00	4000	130508.00
रोपण कार्य पर व्यय :-								130508.00
	5.3	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1	गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						
	5.3.1.1	Local Rate 60 से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु गोबर खाद का कय परिवहन सहित (01/04 भाग भरना) 0.60 x 0.60 x 0.60 = 0.216 M3 का (1/4) = 0.054 M3	592.24	Cum	850	रुपये/घ.मी.		507654.00
	5.3.2	डी.ए.पी रासायनिक खाद						
	5.3.2.1	Local Rate 60 x 60 x 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (सागौन रोपण) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	553.00	kg	30	रुपये/किलो		16590.00
	5.3.3	नीम खली का क्रय						
	5.3.3.1	Local Rate 60 x 60 x 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग हेतु	1659.00	kg	25	रुपये/किलो		41475.00
	5.3.4	Local Rate कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 03 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग	33.18	Ltr	600	प्रति ली.		19908.00
	5.3.5	रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	5.3.5.1	Local Rate एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	1820.70	kg	28	रुपये/किलो		50979.60
	5.3.6	Special Rate पौधों की अच्छी बढत के मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर होर्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग	11060	Plants	5	रुपये/पौधे		55300.00
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								687379.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
				मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4		निंदाई कार्य					
5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी । (अर्धचन्द्रकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	11060	Plant	2	590/-	243
5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई - 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी । रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा । (02 मा.दि प्रति सैकडा)	11060	Plant	2	590/-	243
5.4.3	Special Rate	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी । खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू-सतह पर बने कंपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	11060	Plant	1.20	354/-	146
निंदाई पर व्यय :-							169660.40
रोपण क्षेत्र के उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							1178332.40
6		पानी सिंचाई कार्य					
6.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 x 3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।					
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	536.90	1820
5.4.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	L.S.	-	-	-	3318.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-							62699.14
7		अन्य कल्चरल आपरेशन					
		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - संघन क्षेत्र- वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species Removal की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	4.424	Hect	10	2950.00	400

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे श्रमिकों की परिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा।	1	12	26.00	मा.दि./माह	312	50898.12
8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य - संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	11.06	Hect	5000	मा.दि./हे.		55300.00
8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य	11.06					5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								111728.12
9		सामाग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		सामाग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						87960.18
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								87960.18
योग व्यय :-								1847064.24
प्रति हे. व्यय :-								167004.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
डोण्डी परिक्षेत्र

उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा

वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2022-23)

153

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क्र.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	11.060	Hect	1000.00	रुपये/हे.		11060.00
1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	11.060	Plants	0.75	रुपये/पौधा		8295.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								19355.00
2		फेसिंग कार्य						
2.1	Special Rate	फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.12	Rm	600.00	रुपये/र.मी.		41472.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-								41472.00
3		रोपणी में पौधों तैयारी कार्य पर व्यय						
3.1	Special Rate	30 x 45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौधा प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयार एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	12166	Plants	13.00	रुपये/पौधे		15815.80
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय :-								15815.80
4		रोपण क्षेत्र उपचार						
4.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (05 प्रतिशत)						
4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खुदाई 60 X 60 x 60 से. मी. साईज नरम मिट्टी में।	1106	Pits	10.50	3097.50	127.47	34258.35
4.1.2	Special Rate	पौधा का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25 X 30 से.मी.)	1106	Plants	15.00	रुपये/पौधे		16590.00
4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 03 एफ.एल प्रति पौधा की मान से उपयोग	3.318	Ltr	600.00	रुपये /ली		1990.80
4.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60 x 60 x 60 से.मी. साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	1106	Plants	3.55	1047.25 प्रति सैकड़ा	43	11582.59
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								64421.74
5	5.1	रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद कृय एन.पी.के 50 ग्राम प्रति पौधा निदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	1659	kg	28.00	रुपये/किलो		46452.00

क्र.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.2		वर्गी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6636	kg	8.00	रुपये/किलो		53088.00
								99540.00
5.2		निदाई कार्य						
5.2.1	Special Rate	1. प्रथम निदाई /गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जायेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, गूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा । (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद उपयोग सहित)	11060	Plants	2.00	590 /सैकड़ा	243	65254.00
5.3.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2. द्वितीय निदाई /गुड़ाई 01 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जायेगी एवं थाला बनाया जावेगा । (02 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	11060	Plants	2.00	590 /सैकड़ा	243	65254.00
5.2.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जायेगी । (थाला बनवाया जावेगा)	11060	Plants	1.20	354 /सैकड़ा	146	39152.40
निदाई कार्य पर कुल व्यय :-								169660.40
6	6.1	Local Rate	दो बार ट्रैक्टर से अन्तर जुताई	6.636	Plants	4000.00	रुपये/पौधे	26544.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								360166.14
7		जल संवर्धन संरचनाओं के रखरखाव कार्य						
7.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्टर बण्ड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	11.060	Hc	3000.00	रुपये/पौधे		33180.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								33180.00
8		पानी सिंचाई कार्य						
8.1		पौधा की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पम्प की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 ग 3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
8.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Times	1.820	536.90 मा.दि./सैकड़ा	199	53443.02
8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Times	1.820	536.90 मा.दि./सैकड़ा		59381.14
8.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	L.S.					3318.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								116142.16

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9		अन्य कल्चरल आपरेशन						
9.1		Invasive Alien Species Removal - संघन क्षेत्र- वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species Removal की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुथे हुए मिर्चों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	4.424	Hect	3.00	885.00 मा.दि./हे.		3915.24
9.2		एकलीकरण कार्य						
9.2.1	PCCF Noms 1.2.3	जीवित दूठों से निकले मल्टीपल शूटों से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	11.060	Hect	3.00	885 मा.दि./हे.	36.4	9788.10
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								13703.34
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26.00	मा.दि/हे.	312	50898.12
10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12
11		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
11.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 10 %						65626.17
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								65626.17
योग व्यय :-								721891.73
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								65270.50

वन परिक्षेत्र अधिकारी
डोण्डी परिक्षेत्र

उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा

वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)

156

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु


क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
1	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								8295.00
2	2.1	फेसिंग कार्य						
	Special Rate	फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.125	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
3	3.1	रोपणी में पौधों तैयारी कार्य पर व्यय						
	Special Rate	रोपणी व्यय :- औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयार कार्य प्रथम वर्ष (पॉलीथीन साईज 20 x 30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	608	Plants	15.00	रुपये / पौधा		9120.00
4	4.1	रोपण क्षेत्र उपचार						
	PCCF Norms 1.5.1.2	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी में गड़ढा खुदाई कार्य साईज - 45 x45 x45 cm.	553	Nos.	5.00	1475 रुपये / सैकड़ा	30.35	8156.75
5	5.1	निंदाई						
	5.1.1	Special Rate 1. प्रथम निंदाई / गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाना बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	11060	Plants	2.00	590/- मा.दि / सै	243	65254.00
	5.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई / गुड़ाई 01 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (02मा.दि. प्रति सैकड़ा)	11060	Plants	2.00	590/- मा.दि / सै	243	65254.00
	5.2.1	Market Rate वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	5530	k.g.	8.00	रु / किलो		44240.00
	5.2.2	Market Rate रासायनिक खाद कय एन.पी.के. बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	12138	k.g.	28.00	रु / किलो		30968.00
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								205716.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								213872.75

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि	
					मा.दि.	राशि / ईकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6									
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य(15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्टर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य ।	11.06	Hect	3000.00	रुपये/हे.	33180.00	
7			पानी सिंचाई कार्य						
	7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 x 3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	7.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Times	1.820	मा.दि./सैकडा	199	53443.03
	7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Times	1.820	मा.दि./सैकडा		59381.14
	7.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	1.5					3318.00
पानी सिंचाई पर व्यय :-								116142.17	
8			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि /माह	312	50898.12
	8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत /निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00

क्र.	कार्य क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु.)		कुल मा.दि.	कुल रकम
					मा.दि.	रकम / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								56428.12
		सामग्री / मजदूरी दरों में आकरिमक वृद्धि						
9.1		सामग्री दरों में आकरिमक वृद्धि आदि 15 %						71778.29
								71778.29
								550295.83
								49755.50


 वन परिशेन अधिकारी
 डौण्डी परिशेन


 उप वनमंडलाधिकारी
 दल्लीराजहरा


 वन मंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल बालोद

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2024-25)

155

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क.		कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
1	2	3	4			मा.दि.	राशि / ईकाई		
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	5	6	7	8	9	10
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :-									8295.00
2			फेसिंग कार्य						
	2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.13	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-									41475.00
			पानी सिंचाई कार्य						
	3.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 x 3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	3.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से मई तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6.00	Times	1.820	मा.दि. / सैकड़ा	132.54	35628.68
	3.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS					1659.00
पानी सिंचाई पर व्यय :-									37287.68
4			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate	रोपणी व्यय :- औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयार कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलीथीन साईज 20 x 30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	608	Plants	7.00	रुपये / पौधा		4256.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									4256.00
4			रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	553	Plants	5.00	रुपये / पौधा		2765.00
	4.1.1	Special Rate	औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहित	553	Plants	3.00	885 मा.दि. / सैकड़ा	18.2	4894.05
	4.1.2	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग	1.659	k.g.	600.00	रु / किलो		995.40

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	553	Plants	2.00	590 मा.दि. / सैकड़ा	12	3262.70
4.1.4	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई कार्य	553	Plants	2.00	590 मा.दि. / सैकड़ा	12	3262.70
4.1.5	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई कार्य	553	Plants	1.20	354 मा.दि. / सैकड़ा	7	1957.62
4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय ए.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से	82.95	k.g.	28.00	रु / किलो		2322.60
4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	331.80	k.g.	8.00	रु / किलो		2654.40
रोपण क्षेत्र उपचार :-								22114.47
5		जल संवर्धन						
5.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	11.060	Hect	2000.00	रुपये/हे.		22120.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								22120.00
6		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12
6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12
7		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
7.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20 %						38393.68
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								38393.68
योग व्यय :-								230372.05
प्रति हे. व्यय :-								20829.30

वन परिक्षेत्र अधिकारी
डोण्डी परिक्षेत्र

उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा

वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2025-26)

(16)

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि (रु)
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :-								8295.00
2		फेसिंग कार्य						
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.125	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-								41475.00
4		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		निंदाई						
3.1.1	Special Rate	प्रथम निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर व्यास में रोपित पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	553	Plants	2.00	590 मा.दि. / सैकड़ा	12	3262.70
3.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2 द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	553	Plants	2.00	590 मा.दि. / सैकड़ा	12	3262.70
3.2		रासायनिक खाद क्रय ए.पी.के. (निंदाई के समय)						
3.2.1	Local Rate	ए.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय औषधी प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 50 ग्राम मान से	27.65	Kg	28.00	रु / किलो		774.20
3.2.2	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	110.60	Kg	8.00	रु / किलो		884.80
निंदाई पर व्यय :-								8184.40
4		जल संवर्धन						
4.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	11.060	Hect	2000.00	रुपये/हे.		22120.00
5		कटाई सफाई कार्य						
5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	11.060	Hect	3.00	885 मा.दि./हे.		9788.10

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि (रु)
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								9788.10
6		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12
6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12
7		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
7.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 25 %						36570.99
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								36570.99
योग व्यय :-								182861.61
प्रति हे. व्यय :-								16533.60


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 डोण्डी परिक्षेत्र


 उप वनमंडलाधिकारी
 दल्लीराजहरा


 वन मंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल बालोद

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)


दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क्र.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
2	2	फेसिंग कार्य						अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :- 8295.00
	2.1	फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.12	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
3		जल संवर्धन						फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :- 41475.00
	3.1	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	11.060	Hect	2000.00	रुपये/हे.		22120.00
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						जल संवर्धन कार्य पर व्यय :- 22120.00
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						56428.12

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 30 %						38495.43
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								38495.43
योग व्यय :-								166813.55
प्रति हे. व्यय :-								15082.60


वन परिक्षेत्र अधिकारी
डौणडी परिक्षेत्र


उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा


वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

165


दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क्र.	कार्य क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :-								8295.00
2	2	फेंसिंग कार्य						
	2.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.125	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
3								
	3.1	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	11.060	Hect	2000.00	रुपये / हे.		22120.00
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा.दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12
5		सामग्री / मजदूरी दरों में						
	5.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35 %						44911.34
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								44911.34
योग व्यय :-								173229.46
प्रति हे. व्यय :-								15662.70


वन परिक्षेत्र अधिकारी
झौण्डी परिक्षेत्र


उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा


वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2028-29)

(167)
दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि (रु)
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि / ईकाई	8	9
1		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	11060	Plants	0.75	रुपये / पौधा		8295.00
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :-								8295.00
2		फेसिंग कार्य						
2.1	Special Rate	फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	69.125	Rm	600.00	रुपये / र.मी.		41475.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-								41475.00
3		जल संवर्धन						
3.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	11.060	Hect	3000.00	रुपये / हे.		33180.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								33180.00
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा । श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा ।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12

क.	कार्य दर क	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि (रु)
					मा.दि.	राशि / ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		सामग्री / मजदूरी दरों में						
	5.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 40 %						55751.24
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								55751.24
योग व्यय :-								195129.36
प्रति हे. व्यय :-								17642.80


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 डौण्डी परिक्षेत्र


 उप वनमंडलाधिकारी
 दल्लीराजहरा


 वन मंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल बालोद

दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)

169

दैनिक मजदूरी :- 295.00 रु

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन						
1	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	11.060	Plants	0.75	रुपये/पौधा		8295.00
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :-								8295.00
2		भू-जल संरक्षण कार्य						
	2.1	Special Rate जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	11.060	Hect	1000.00	रुपये/हे.		11060.00
3	3.1	Special Rate दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत स्वरथ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वरथ पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वरथ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	11.060	Hect	25.00	7375 मा.दि./हे.	303	81567.50
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य :-								81567.50
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 05 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26.00	मा.दि / माह	312	50898.12

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर (रु)		कुल मा. दि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								56428.12
5		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		सामग्री / मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 45 %						70806.12
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								70806.12
योग व्यय :-								228156.74
प्रति हे. व्यय :-								20629.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
डौण्डो परिक्षेत्र

उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा

वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

गोशवारा

क्र.	वर्ष	रकबा (हे.)	प्रति हे. दर	राशि	प्रति पौधा व्यय
1	प्रथम वर्ष (2020-21)	11.060	552399.82	6109542.00	552.40
2	द्वितीय वर्ष (2021-22)	11.060	167004.00	1847064.24	167.00
3	तृतीय वर्ष (2022-23)	11.060	65270.50	721891.73	65.27
4	चतुर्थ वर्ष (2023-24)	11.060	49755.50	550295.83	49.76
5	पंचम वर्ष (2024-25)	11.060	20829.30	230372.05	20.83
6	षष्ठम वर्ष (2025-26)	11.060	16533.60	182861.61	16.53
7	सप्तम वर्ष (2026-27)	11.060	15082.60	166813.55	15.08
8	अष्टम वर्ष (2027-28)	11.060	15662.70	173229.46	15.66
9	नवम वर्ष (2028-29)	11.060	17642.80	195129.36	17.64
10	दशम वर्ष (2029-30)	11.060	20629.00	228156.74	20.63
महायोग :-		11.060	940809.82	10405356.57	940.81

अक्षरी एक करोड़ चार लाख पांच हजार तीन सौ संतावन रुपये मात्र/-

:- वृक्षारोपण स्थल में पहुंचमार्ग होने के कारण स्थल दो भागों Pateh 01 रकबा 9.21 हे. तथा Pateh 02 रकबा 1.85 हे. में विभाजित है। फलस्वरूप पहुंच मार्ग के दोनो तरफ फेसिंग कार्य लिया गया है, जिसके कारण प्रथम वर्ष में फेसिंग कार्य मार्स से 23.72 लाख रुपये अधिक प्रावधानित है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
डौण्डी परिक्षेत्र


उप वनमंडलाधिकारी
दल्लीराजहरा


वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद