

प्रपत्र-52

**Name of Work:- Construction of Rauli(Byasi) - Kuneth Motor Road Stage-I under PMGSY
(ID) Baijro Hqrs-Satpuli, Pauri Garhwal.**

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	22.00	0.900	0.900	0.100	1.782	Cum.	237.10	422.51
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	22.00	0.900	0.900	0.030	0.535	Cum.	352.30	188.34
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	22.00	0.900	0.900	0.900	16.038	Cum.	8178.70	131169.99
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कट कराना	Reinforcement of R.C.C. Pillars (1.50%)				18.885	Qtl.	5694.77	107544.28
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	22x4	0.900		0.800	63.360	Sqm.	169.70	10752.19
		22x1	0.900	0.900		17.820	Sqm.	169.70	3024.05
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	22.00	5.00 Cm.			110.00	Cm.	0.60	66.00
8	पानी की ढुलाई आदि	22.00					Qtl.	57.25	1259.50
	कुल योग								254426.87

[Signature]
52

[Signature]
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस. कार्य (सि.अ.) विजरो
मुख्यालय सतपुली

[Signature]
अधीक्षक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस. कार्य (सि.अ.) विजरो
मुख्यालय सतपुली

DFO

[Signature]
प्रमाणित वनाधिकारी
पुष्पलाल वन प्रभाग
पौड़ी