



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 606 / 250

दिनांक 11/04/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:- जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुये लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(Online No, FP/UK/ROAD/20732/2016)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के पत्रांक सं0 2208/FP/UK/ROAD/20732/2016 देहरादून दिनांक 16.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
5	As per the norms of Indian road Congress : 52-2019 Row may be kept as 9m but the tree felling be allowed only in 5.2m on alignment and 6.1m on curves/turns. Therefore, trees enumerated on the Row will not be required to be felled. State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1m width on turns and 5.2m for rest of the alignment.	According to hill road manual of PWD the right of way will be taken as 9.00mtr, The cutting of straight reach be 6.00Mtr while in curve it will be 6.00 to 6.90mtr (Manual attached)
6	State Govt may upload a clear and legible copy of the administrative approval muck disposal plan, geologist report and tree enumeration list as copy uploaded is not legible.	Administrative approval] muck disposal plan, geologist report and tree enumeration list पार्क में साफ कापी आपलोड कर दी गयी है। (संलग्न छायाप्रति)

भवदीय,

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

op

S. No.	Item	As per IRC:SP-20 (Rural Roads Manual) / Hill Road Manual IRC:SP-48	As Adopted by PWD for PWD Works	
			New Construction	Improvement of Existing Roads (Tolerances that can be considered)
3.	Widening at Curves	Widening of Pavement and Roadway Upto 20m radius - 0.9 m 21 - 60m radius - 0.6 m More than 60 m radius - Nil	Widening of Pavement and Roadway Upto 20m radius - 0.9 m 21 - 60m radius - 0.6 m More than 60 m radius - Nil	For existing roads, widening pavement and roadway can be unless there is evidence of safe hazard.
4.	Width of Bridges	5.5 m Rural Roads Manual SP: 20 4.25 m clear width between kerbs Hill Roads Manual SP:48	Through roads 4.25 m Link roads 4.25 m	For existing bridges, widening may be undertaken at the time of replacing the old and distressed bridges unless there is evidence of safety hazard. Need to provide cautionary sign posts.
5.	Roadway width of culverts and causeways	6m in SP-20 (virtually 6.90 m including parapet and drain) 5.95 m in Hill Road Manual for ODR 5.20 m in Hill Road Manual for VR	(a) Through Roads: 5.5 m (including parapet and drain) (b) Link Roads: 5.5 m (including parapet and drain) Notes (i) In hard rock stretches, roadway width may be reduced by 0.5 m (ii) The width indicated is for roads in straight. These are to be increased on horizontal curves.	For existing culverts, widening may be undertaken at the time of replacing the old and dilapidated/distressed culverts and causeways unless there is evidence of safety hazard. Need to provide cautionary sign posts

Original Copy Attached

समस्त साक्षरता
निर्देश लोडिंग
कर्ता

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या / आर०सी०यू० / सड़क / कुमरौ / 2016

J.B.(1)
15/01/16

कार्य का नाम-

जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जसन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.250 किमी० सड़क सरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता
वि०ख० लो०नि०
कपकोट

जनवरी 2016

जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.250 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना :-

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट के अधीन पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 31-01-2016 को ई० बलराम, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण- स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2. स्थिति :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन, बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 23.00 हैमी० 6-8 में स्थित पाली में श्री जमन सिंह के मकान से प्रारम्भ होता है एवं बागेश्वर कपकोट शाना तेजम मोटर मार्ग के किमी० 23 से 3.250 किमी० की लम्बाई पर लीमा में श्री जमन राम के मकान के पास जुड़ जाता है।

3. भूगर्भीय स्थिति :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमाउँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में तेजम समूह के गंगोलीहाट (देववन) फारमेशन की चट्टानों दृष्टिगोचर होती हैं जो सफेद सिल्टोज, डोलोमाइट, ट्यूफाइट एवं मारबल के साथ इन्टरबैण्डेड हैं। इन चट्टानों पर किया गया भू-गर्भीय अध्ययन निम्नवत है।

1. 100-200	पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम	उत्तर पश्चिम	15° दक्षिण पश्चिम दक्षिण	नति
2. 110-290	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम		24° दक्षिण पश्चिम	नति
3. 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम		45° दक्षिण पश्चिम	नति
4. 80-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम	दक्षिण पश्चिम	74° दक्षिण पूर्व दक्षिण	नति
5. 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम		70° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइंट लेन
6. 140-320	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम		45° उत्तर पूर्व	ज्वाइंट लेन
7. 90-270	पूर्व - पश्चिम		90° वर्टिकल	ज्वाइंट लेन
8. 20-200	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम		50° दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट लेन
9. 100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम	उत्तर पश्चिम	66° उत्तर पूर्व उत्तर	ज्वाइंट लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 15° से 74° के मध्य के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 4 से अधिक ज्वाइंट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4. स्थाईत्व का विचार :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन के स्थल के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 03 सूखे तथा 01 पेरिनियल नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग निजी नाप एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:24 के राइज, 1:60 के राइज, 1:40 के राइज, 1:20 के राइज एवं 1:24 के फाल में प्रस्तावित है।
7. संरेखन का अधिकांश भाग कृषि भूमि से होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टाने डोलोमाइट की हैं।
9. इस संरेखन में 03 हियर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
10. सड़क संरेखन के भाग में स्थित पेरिनियल नाले की चौड़ाई 15 मी० है।

6. सुझाव :-

उपरोक्त सड़क संरेखन भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नालों पर स्कपर / डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. पेरिनियल नाले के ऊपर कलवर्ट के साथ काजवे का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
6. गांव के आस-पास निर्माण के समय विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. पानी की नहर को संरक्षित किया जाय।
8. हियरपिन बैण्ड्स को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
9. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्ग के निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

7. निष्कर्ष :-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पाली जमन सिंह के मकान के पास से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का 3.250 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:-

सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जो इसी संरेखन के आस पास से होकर 4 एच०पी० बैण्ड्स के प्रस्तावित होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

Photo Copy Made

सहायक अभियन्ता
मि०००० लो०नि०

(डा० आर०सी० उपाध्याय)

(डा० सुचैतानिक)
भू-वैज्ञानिक
रिवाड़ी-भू, रानीधारा टापू
फलोडा 263601 (उत्तराखण्ड)

4. स्थाईत्व का विचार :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन के स्थल के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 03 सूखे तथा 01 पेरिनियल नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग निजी नाप एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:24 के राइज, 1:60 के राइज, 1:40 के राइज, 1:20 के राइज एवं 1:24 के फाल में प्रस्तावित है।
7. संरेखन का अधिकांश भाग कृषि भूमि से होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टाने डोलोमाइट की हैं।
9. इस संरेखन में 03 हियर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
10. सड़क संरेखण के भाग में स्थित पेरिनियल नाले की चौड़ाई 15 मी० है।

6. सुझाव :-

उपरोक्त सड़क संरेखन भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नालो पर स्कपर / डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. पेरिनियल नाले के ऊपर कलवर्ट के साथ काजवे का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
6. गांव के आस-पास निर्माण के समय विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. पानी की नहर को संरक्षित किया जाय।
8. हियरपिन बैण्डस् को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
9. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्ग के निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

7. निष्कर्ष :-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पाली जमन सिंह के मकान के पास से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का 3.250 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:-

सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जो इसी संरेखन के आस पास से होकर 4 एच०पी० बैण्डस् के प्रस्तावित होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रुपोजेक्ट

सहायक अभियन्ता
नि०४० ले०नि०
कपकोट

(डा० आर०सी० उपाध्याय)
(डा० सुवैश्वामिक)
भू-वैज्ञानिक

हिवादी-न्यू, रानीधारा टापू
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2010-11 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 624/ रा.यो.आ./ मुरा./ 2008 दिनांक 24.03.2008 तथा शासनादेश संख्या 1715/ III (2)/ 10-02 (बजट 2010 दिनांक 09.04.2010 में निहित प्राविधानों के तहत अविशाली अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के पत्रांक 244/ जिला योजना/ 10-11 दिनांक 14.07.2010 द्वारा जिला सड़क सलाहकार एवं सार्वजनिक सागिति की बैठक दिनांक 19.07.2010 को आयोजित की गयी थी जिसने समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मार्गों के नव निर्माण/ पुनर्निर्माण एवं डागरीकरण तथा पुल-पुलियों के निर्माण हेतु 610.44 लाख के कार्य अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार अधिशारी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि. बागेश्वर 1 मोटर मार्गों के नव निर्माण, पुनर्निर्माण/ डागरीकरण तथा पुल-पुलियों के निर्माण हेतु रु० 610.44 लाख के कार्य कार्यों के लिए प्रारम्भिक आगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट एवं शासनादेश संख्या 205/ xxvii (1)/ 20 दिनांक 25.03.2009, शासनादेश संख्या 1715/ III (2)/ 10-02 (बजट)/ 2010 दिनांक 09.04.2010 में नि. प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आगणन की जांच उपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित कुल कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाये कि स्वीकृत कार्यों के लिए अलग-अलग विस्तृत आगणन गठित कर एवं उरा पर रक्षा अधिकारी से प्राप्ति स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा आयुक्त धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय "वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्यय के अनुदान संख्या 22 के विषयक- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिच्य- 04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत- 800- 2 व्यय-91 जिला योजना- 00- 24 बृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/ xxvii (1)/ 2009 दिनांक 25.03.2009 उल्लिखित निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 72 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1715/ (2)/ 10-02 (बजट)/ 2010 दिनांक 09.04.2010 में दी गयी अन्य सभी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाये कार्यों की वित्तीय प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(डी.एस.गर्वाल)
जिला अधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय जिला अधिकारी, बागेश्वर

दिनांक अगस्त, 17, 2010

संख्या 929 / जिला योजना / 2010-11

प्रतिलिपि कार्यों की सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
- 3- सचिव, नियोजन, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, (लेखा प्रथम) ओबेरॉय मोटर्स विलिंग, भाजरा, देहरादून।
- 5- मुख्य अभियंता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 6- संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
- 7- निदेशक, एनआईसी राज्य इकाई, देहरादून।
- 8- आयुक्त, कुमायूँ मंडल, नैनीताल।
- 9- मुख्य अभियंता, कुमायूँ क्षेत्र, लोनिवि, अल्मोड़ा।
- 10- निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून।
- 11- संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मंडल, देहरादून।
- 12- बरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 13- अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 14- अधिशारी अभियंता, प्रान्तीय खंड लोनिवि, बागेश्वर।
- 15- अधिशारी अभियंता, निर्माण खंड, लोनिवि, बागेश्वर।
- 16- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, बागेश्वर।

10-10
16-20
15/9/10

जिला अधिकारी
बागेश्वर

संस्तकन - 1 सूची

प्रमुख अभियंता

50	सुधारीकरण के अन्तर्गत सरन से बघर पैदल मार्ग में सी0सी0 का कार्य	1.00	X	7.17	
51	सुधारीकरण के अन्तर्गत कगेडीदेवी-रयाकोट मोटर मार्ग से नन्तोला को जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 का कार्य।	0.600	X	7.17	P
52	सुन्दरदुर्गा पैदल मार्ग में पैदल पुलिया का निर्माण।	1 No.	X		P
53	खातो गणेश में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1 No.	X		P
54	सुधारीकरण में गैरखेत झुलापूल से लखनर तक सी.सी. मार्ग का कार्य	0.500	X	1.00	P
55	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कपकोट में घाट का निर्माण कार्य।	1 Job.	X	1.00	P
56	नाचनी चेताबगड़ मोटर मार्ग का विस्तार चेताबगड़ तक पहाड़ कटान का कार्य (केवल नाप भूमि में)	2.500	X		P
57	सामा से सामा गांव तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.500	X		P
58	सुधारीकरण के अन्तर्गत उडियारी से सिरसात तक पैदल मार्ग व सी.सी. का कार्य।	0.500	X		P
59	सुधारीकरण के अन्तर्गत पोथिन चौराहा से व भगवती मंदिर तक पैदल मार्ग व सी.सी. कार्य।	1.00	X		P
60	स्तोम-खलीधार मार्ग से चौड़ा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	X	0.00	P
61	कपकोट में अधिशासी अभियंता आवास का निर्माण (प्रथम किस्ती)	1 Job.	X	1.00	P
62	भराडी बाजार में टैक्सी स्टैंड का निर्माण।	1 Job.	X	1.00	P
63	लीती लिंक मोटर मार्ग का विस्तार 3.50.10 पहाड़ कटान का कार्य (केवल नाप भूमि में।)	3.00	X		P
64	झोपड़ा- शिखर मोटर मार्ग का विस्तार खाली तक। (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	6.00	X	0.00	P
65	दोफाड़-धरमघर मोटर मार्ग से छिपाछेव तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	X	0.00	P
66	हरसाली गिर्गहट से किरीला घूरा तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	X		P
67	कपकोट-भराडी-सामा मोटर मार्ग से भुमराडा भुलेर तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	8.00	X		P
68	पारसी जमन सिंह के मकान से पाली तक हर जीम तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	X		P
69	तज्जकंड से शुभागड़ पहियाखर में मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	X		P
70	जारती से धरमघर मोटर मार्ग में मिलाव (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	5.00	X	0.00	P
71	हिरावाडी घाटी रोड से पगराडी गुरुशुदा तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	8.00	X		P
72	गयू-भुलेर मोटर मार्ग के हिरावाघाट से परगंडा भैरवाडी परगंडा मिलाव (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	6.00	X		P
	विधान सभा कपकोट का योग	79.40	X	2	20.1
		Plus 5.00			

कुल योग - (कुल रुपये 84 र 40 केवल चौकीला बाजार मात्र)

AS

सत्य प्रतिकृति

Pharmacy

मध्यक अभियन्ता

प्रपत्र- 2.15(1)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क स	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
(1) रेकावा		चीड़	-	-	24	03	04	02	-	-	-	-	38
		बैरज	-	02	04	06	03	-	-	-	-	15	
		हरड	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	
		कटोरा	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	
(2) पलीडुंगरा		चीड़	-	-	01	03	02	-	-	-	-	06	
		बैरज	-	-	03	03	-	-	-	-	-	06	
		क्वैराला	-	02	-	-	-	-	-	-	-	02	
		हरड	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	
		पीपल	-	-	-	-	-	02	-	-	-	02	
		जामुन	-	01	-	01	-	-	-	-	-	02	
		सामान	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	
		कुल	-	-	07	32	21	10	04	01	02	-	75

तहसीलदार / उपजिलाधिकारी (राजि अधिकारी)

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०
कपकोट

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रष्णगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 16.03.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वनभूमि तथा नापभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित पेड़

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

30/-

राजि ३

(continued)

— Dr. S. S. S. S.

६०/-

प्रभागीय वनाधिकारीनामिका
नामिका
नामिका

2/2

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

photo copy sheet
22

सहायक अभियन्ता
दि० २४/०९/०९
कपवस्त

प्रपत्र- 2.15(2)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

तहसीलदार

८०

(राजि अधिकारी)

३०/-

(प्रभागीय वनाधिकारी)

ह०/-

(सरपंच)

photo copy the

सहायक अभियन्ता
वि०ख० लो०नि०
कपकोट

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(3)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

६०/-

तहसीलदार

— ३५ —
वै. व. वा. वा. वा.

हो - 1
(राजि अधिकारी)
पत्रिका के नाम पर

—/02

(प्रभागीय वनाधिकारी)

प्रदेश कमिशनर
सहायक अभियन्ता
नि.सं.० लो.नि.०
कपकोट

१५/११/२०१८

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(4)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	रेबो	चीड़	-	-	24	08	04	02	-	-	-	-	38
2	(सिविल)	बाज	-	02	04	06	03	-	-	-	-	-	15
		हड़	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
		कटेज	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01
	पाली डुआ	चीड़	-	-	01	03	02	-	-	-	-	-	06
	(सिविल)	बाज	-	-	03	03	-	-	-	-	-	-	06
		पीपल	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	02
		कबूतर	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	02
		हरड़	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
		जामुन	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	02
		सादेन	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		-	04	35	21	10	04	01	-	-	-	75

ह0/-

वनाधिकारी
(राजि अधिकारी)

ह0/-

ह0/-

ह0/-

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोगिता एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

महायक अभियन्ता
नि०ख० ले०नि०
कपकोट

प्रपत्र- 2.15(4)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	रेमो	चीड़	-	-	24	08	04	02	-	-	-	-	38
2	(सिविल)	बाज	-	02	04	06	03	-	-	-	-	-	15
		हड	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
		कटेज	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01
	पाली डगर	चीड़	-	-	01	03	02	-	-	-	-	-	06
	(सिविल)	बाज	-	-	03	03	-	-	-	-	-	-	06
		पीपल	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	02
		कटेज	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	02
		हड	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
		जामुन	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	02
		साद	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		-	04	35	21	10	04	01	-	-	-	75

[Signature]

ह0/-

वनाधिकारी

(राजि अधिकारी)

[Signature]
जनपद बागेश्वर
वन विभाग
कपकोट

[Signature]
मराठी


[Signature]
ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद बागेश्वर
वन विभाग
कपकोट
(प्रभागीय वनाधिकारी)

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

[Signature]
महायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०
कपकोट

विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के सहायक पाल/पाया
सिंह के भवन से पाली होते हुए लीमालक जोरगर्ग में उभावित
होने वाले वृक्षों का आवंटन 7 की-वॉर्ड में

क्र. सं.	जन क्षेत्र का नाम	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष गोलार्ध व्यास	वृक्ष उंचाई	वृक्ष क्षेत्र	निधारित आयतन	कुल आयतन	₹/वृक्ष	घनराशि	
(1)	रेवाण सिविल	चीड़	20-30	II	24	0.184	4.416	471.00	11304.00	
			30-40	III	08	0.694	5.552	1873.00	6984.00	
			40-50	III	04	1.502	6.008	4325.00	17300.00	
			50-60	III	02	2.663	5.326	7673.00	15346.00	
		बोंज	10-20	II	02	0	0	154.00	308.00	
			20-30	II	04	0.320	1.280	747.00	2988.00	
			30-40	II	06	0.809	4.854	1492.00	8952.00	
			40-50	II	03	1.519	4.557	2105.00	6315.00	
		हरड	40-50	III	01	1.104	1.104	2105.00	2105.00	
		करैज	60-70	III	01	2.322	2.322	5973.00	5973.00	
		2- पाली दुगरा (सिविल)	चीड़	20-30	II	01	0.184	0.184	471.00	471.00
				30-40	III	03	0.694	2.082	1873.00	5619.00
40-50	III			02	1.502	3.004	4525.00	9050.00		
बोंज	20-30			II	03	0.320	0.960	747.00	2241.00	
	30-40		III	03	0.809	2.427	1492.00	4476.00		
पीपल	50-60		III	02	1.770	3.540	3484.00	8968.00		
फवैराह	20-30		III	02	0.255	0.510	747.00	1494.00		
हरड	20-30		III	01	0.255	0.255	747.00	747.00		
आमुन	10-20		III	01	0	0	248.00	248.00		
	30-40		III	01	0.510	0.510	1036.00	1036.00		
साहन	10-20		III	01	0	0	218.00	218.00		
योग			-	-	75	-	48.89	-	110143.00	


 सहायक अभियन्ता
 जिला योजना
 कपकोट

सहायक अभियन्ता
 जिला योजना
 कपकोट

2.19

प्रपत्र- 49

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

MUCK DESPOSAL PLAN

1 Material received from hill side cutting (Total Length-2.00 Km)

1	XS 0/00-0/20	1650.00	Cum	1/2*500*6*1.10
2	XS 0/20-0/40	4725.00	Cum	1/2*500*6*3.15
3	XS 0/40-1/20	1650.00	Cum	1/2*500*6*1.10
4	XS 1/20-1/40	4725.00	Cum	1/2*500*6*3.15
5	XS 1/40-2/20	4725.00	Cum	1/2*500*6*3.15
6	XS 2/20-2/40	3150.00	Cum	1/2*500*6*2.10
7	XS 2/40-3/20	3150.00	Cum	1/2*500*6*2.10

Total 23775.00 Cum
 25% For swell factor 5943.75 Cum
GTOTAL 29718.75 Cum

2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below

S No.	ITEM	QUANTITY (Cum)
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	1200.00
2	R.R. Stone Masonary laid in dry	1100.00
3	Hand Packed Stone Filling	700.00
4	Wire Construction	11831.89
5	Parapet Construction	300.00
6	Granular Sub-base/Base/Surface	3281.25
7	Muck utilized at site for road leveling undulation	2000.00
8	RR stone masonry for construction of Dumping yard	390.00
	Total nuck	20803.14

3 Balance material (muck) to be deposited in muck desposal site.= 8915.61 Cum

4 Cost of cartage of balance muck upto dumping site 8915.61 @. 52.50 468069.53

5 Location and capacity of muck dumping yard.

(a) Construction of Gabian including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

Location	Size of dumping yard. Taking ht 1m	Qty. (in cum)	Type Of Land	Capacity Of Dumping Yard
km 1H.M (0-2)	1*1*48	48	nap land	633.60 Cum
KM 1H.M (6-8)	1*1*48	48	nap land	1797.12 Cum
KM 2 H.M(4-6)	1*1*48	48	nap land	2396.16 Cum
KM3 H.M (4-6)	1*1*48	48	Van Panchayat	2980.80 Cum
KM3 H.M (6-8)	1*1*48	48	Van Panchayat	1192.32 Cum
	Total	240	Total	9000.00 Cum
			Say	9000.00 Cum

(b) Total cost of construction of dumpig yard (Gabian) 240No@ 9297.00 per cum.= 2231280.00

(C) Re-clamation Plan- Taking 20% of item No. 5(b) i.e. Rs 2231280.00= Rs. 446256.00

6. Total Cost of muck desposal plan(4+5 (b)+(c)

3145605.53

Say (In Lac)

31.46

7. Dumpig site selected in khud side of the proposed motor road.After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this Department.

हिमालय (प्र.)
प्रशासकीय कर्मचारी
बागेश्वर जं. प्रभाग
म. बागेश्वर

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
खण्ड लोड नि 0 वि
(बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
खण्ड लोड नि 0 वि
(बागेश्वर)

E.E.
अधिशामी अधिकारी

2.19

प्रपत्र- 49

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

भारत सरकार के पत्रांक 11/मिस०/618/2010/उ०प्र०,राज०, उत्तराखण्ड/11/58 दिनांक 16.04.14 साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

MUCK DISPOSAL PLAN

1. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied	29718.75 cum. As per item no. 1 of enclosed muck disposal plan.
2. Quantity of muck to be utilized in the project activities.	20803.14cum muck will be utilized As per item no. 2 of enclosed muck disposal plan.
3. Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan.	8915.61 cum, As per item no. 3 of enclosed muck disposal plan.
4. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 468069.53 As per item no. 4 of enclosed muck disposal plan.
5. Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	State Govt. land , Van Panchayat land and R.F. . (Private land not available)Muck dumping site proposed in khud side of the road in each km. for which 0.010 hect. extra area is being included in the land schedule.
6. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rollig down of the muck.	Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site Rs. 2231280.00 is being made as per item no. 5(b) of enclosed muck disposal .Hence total provisions for muck disposal will be made Rs. 3145605.53 As per item no. 6 of enclosed muck disposal plan.,
7 Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species	Dumping site selected in khud side of the proposed motor road.After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both site plantation fund to be deposited by this Department.
Re-clamation Plan- Taking 20% of item No. 5(a) i.e. Rs 2231280.0 = Rs. 446256.00	Taking 20% of item No. 5(a) i.e. Rs 2231280.00= Rs. 446256.00

Note- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be meintioned.

Enclosed - Muck disposal plan.

Undertaking

I undertaking that -

1. Muck management plan will be implemented by the user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3. Dumping site is located in reserved forest.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

E.E.

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

महायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०
कपकोट

(हिमाशु बपरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Analysis of rate

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

S.N	CODE	ITEM	RATE	UNIT
1	1-8'	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	9,297.00	no
2	3-7	Removal of Unsuitable Soil with Disposal upto 1000 m Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 1000 m lead but excluding compaction ground supporting embankment subgrade replacement by suitable soil, which shall be paid separately as per Clause 303.5.2 as per Technical Specification Clause 302.3.11 .	52.50	Cum

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

EE

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

(दिमांशु बसरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
कपकोट

Detail Measurement For Muck Disposal

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

SN	ITEM OF WORK	No.			L	B	H/D	QTY	Unit
1	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders								
1	km 1H.M (0-2)	1	1	1.00	48.00			48.00	No
2	KM 1H.M (6-8)	1	1	1.00	48.00			48.00	No
3	KM 2 H.M(4-6)	1	1	1.00	48.00			48.00	No
4	KM3 H.M (4-6)	1	1	1.00	48.00			48.00	No
5	KM3 H.M (6-8)	1	1	1.00	48.00			48.00	No
						Total		240.00	No

[Signature]
J.E

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

[Signature]
(हिमांशु बागरी)
प्रमाणित कर्ताधिकारी
बागेश्वर जन प्रभाग
बागेश्वर

[Signature]
सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
कपकोट

Summary									
परियोजना का नाम:—जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।									
Name of Block:Kapkot (Bageshwar)								Total Length: 2 KM	
S.NO.	Chainage of Wire Crates	No.			Size of catchment area of Gabian				
					L	B	H	Quantity	Unit
1	km 1H.M (0-2)	1	x	2	48.00	2.20	3.00	633.60	cum
2	KM 1H.M (6-8)	1	x	4	48.00	2.60	3.60	1797.12	cum
3	KM 2 H.M(4-6)	1	x	6	48.00	2.60	3.20	2396.16	cum
4	KM3 H.M (4-6)	1	x	5	48.00	3.45	3.60	2980.80	cum
5	KM3 H.M (6-8)	1	x	2	48.00	3.45	3.60	1192.32	cum
					Total			9000.00	cum
					say			9000.00	cum

Quantity of material disposal to dumping

8915.61

TOTAL MUCK

8915.61

Carrying capacity of wire crates

9000.00

Balance

0.00

(हिमांशु बारी)
प्रमाणित वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

J.E

A.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाणित मे
सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
कपकोट

Muck Received From Hill Site Cutting(As per Detail Estimate)

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Name of Block: Kapkot (Bageshwar)

Length- 2.00 km

Sr.No	Item	Muck obtained in hill side cutting includig swell factor	Muck consumed at site approx(70%)	Remaining muck to be disposed (30%)	Unit
1	km 1H.M (0-2)	2062.50	1443.75	618.75	cum
2	KM 1H.M (6-8)	5906.25	4134.38	1771.87	cum
3	KM 2 H.M(4-6)	7968.75	5578.13	2390.62	cum
4	KM3 H.M (4-6)	9843.75	6890.63	2953.12	cum
5	KM3 H.M (6-8)	3937.50	2756.25	1181.25	cum
	Total	29718.75	20803.14	8915.61	cum
	Say			8915.61	cum

[Signature]
JE

[Signature]
JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

[Signature]
(हिमांशु बगरी)
प्रभारीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

[Signature]
सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि० वि०
कपकोट

BILL OF QUANTITY FOR MUCK DISPOSAL

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Name of Block:Kapkot (Bageshwar)

Length: 4.00KM

Sl No	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	240.00	No	9297.00	2231280.00
2	Removal of Unsuitable Soil with Disposal,Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 1000m,lead but excluding compaction ground supporting embankment subgrade replacement by suitable soil, which shall be paid separately as per Clause 303.5.2 as per Technical Specification Clause 302.3.11	8915.61	cum	52.50	468069.53
3	Re-clamation Plan- Taking 20% of item No. 1 i.e. Rs 120861= Rs. 241722.00				446256.00
Total					3145605.53
		Say (In Lac)			31.46

(हिमांशु तामर)

JE

AE

EE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट