

कार्यालय उप वन संरक्षक, सिरौही

अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य

नाम कार्य-

वन मण्डल-सिरौही

वीएफपीएमसी का नाम-

रेंज- सिरौही

श्रमिक दर- 252

योजना का नाम-

बी.एस.आर. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

बजट

क्षेत्रफल- 4 है.

पंचायत समिति

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	श्रम	सामग्री	कुल
1	खाई फेंसिंग: साइज 1.2 मी. गहरी, ऊपर 1.5 मी. चौड़ी, पैदें पर 0.9 मी. चौड़ी (मय खुदाई, मिट्टी बाहर निकालना, अन्दर की तरफ डोला बनाना, ड्रेसिंग करना, ले आउट एवं अलाइनमेंट) आयतन 1.44 घ.मी. / र.मी.)			0		
	कठोर चिकनी मिट्टी में एवं कठोर चिकनी मिट्टी में जिसमें 20 प्रतिशत तक बोल्टर / मुरड / कंकड हो	540	227.81	123017.4		123017.4
2	पौध तैयारी व्यय	3960	3.93	15562.8		15562.8
3	कठोर चिकनी मिट्टी में जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर / मुरड / कंकड हो साइज (0.50 + 0.40)m/2 X (0.50 + 0.40) m/2X 0.45m कठोर चिकनी मिट्टी में / कठोर चिकनी में जिसमें मिट्टी 20 प्रतिशत बोल्टर / मुरड / कंकड हो	1600	19.68	31488		31488
4	सुरक्षा श्रमिक	52	252	13104		13104
5	विविध				1795.59	1795.59
	योग			183172.2	1795.59	184967.79
6	प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत					18496.779
	कुल योग					203465
वृक्षारोपण वर्ष						
1	पौधो का संधारण	3960	2.11		8355.6	8355.6
2	कठोर चिकनी मिट्टी में जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर / मुरड / कंकड हो साइज (0.50 + 0.40)m/2 X (0.50 + 0.40) m/2X 0.45m कठोर चिकनी मिट्टी में / कठोर चिकनी में जिसमें मिट्टी 20 प्रतिशत बोल्टर / मुरड / कंकड हो	2000	19.68	39360		39360
3	ऊंट गाडी द्वारा पौधो का नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक परिवहन 1 से 5 किमी तक	3600	2.30	8280		8280
4	वृक्षारोपण करना (मय पौधो का खड्डे तक स्थानीय परिवहन, कीटनाशक उपचार) समतल में	3600	4.65	16740		16740
5	पौधो को उर्वरक एवं कीटनाशक देना (उर्वरक एवं कीटनाशक पर व्यय राशि अलग होगी)	3600	0.50	1800		1800
6	45 सेमी. त्रिज्या का धरातल से 15 सेमी ऊंचा अर्द्धचन्द्राकार थावंला बनाना (सभी प्रकार की मृदा में)	3600	3.42	12312		12312
7	निराई दो बार	7200	1.72	12384		12384
8	गुड़ाई दो बार	7200	2.75	19800		19800
9	श्रमिक द्वारा सुरक्षा एवं निगरानी कार्य	312	252	78624		78624
10	साइन बोर्ड कय				2500	2500
11	खाद कय				500	500

12	पौध तैयारी व्यय (3600 का 10 प्रतिशत)	360	3.93	1414.8		1414.8
13	विविध				3940.22	3940.22
	योग			190714.8	15295.82	206010.62
14	प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत					20601.062
	कुल योग					226611.68

प्रथम वर्ष संधारण (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का संधारण	360	2.11	759.6		759.6
2	ऊंट गाडी द्वारा पौधों का नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक परिवहन 1 से 5 किमी तक	360	2.30	828		828
3	वृक्षारोपण करना (मय पौधों का खड्डे तक स्थानीय परिवहन, कीटनाशक उपचार) समतल में	360	4.65	1674		1674
4	पौधों को उर्वरक एवं कीटनाशक देना (उर्वरक एवं कीटनाशक पर व्यय राशि अलग होगी)	360	0.5	180		180
5	45 सेमी. त्रिज्या का घरातल से 15 सेमी ऊंचा अर्द्धचन्द्राकार थावंला बनाना (सभी प्रकार की मृदा में)	360	3.42	1231.2		1231.2
6	निराई दो बार	7200	1.72	12384		12384
7	गुड़ाई दो बार	7200	2.75	19800		19800
8	श्रमिक द्वारा सुरक्षा एवं निगरानी कार्य	78.00	252	19656		19656
9	अन्य विविध कार्य पर व्यय				2071.35	2071.35
	योग			56512.8	2071.35	58584.15
10	प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत					5858.42
	कुल योग					64442.6

तृतीय वर्ष से द्वादश वर्ष संधारण कार्य (कुल 10 वर्ष)						
1	फेंसिंग संधारण पर व्यय	170	113.9	19363		19363
2	अन्य विविध कार्य पर व्यय				1215.18	1215.18
	योग			19363	1215.18	20578.18
3	प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत					2057.818
	कुल योग					22636.00

वर्ष वार व्यय लागत का गोश्वारा		कुल राशि रुपये में	
1	अग्रिम कार्य	203465	
2	वृक्षारोपण वर्ष	226611.68	
3	संधारण प्रथम वर्ष (द्वितीय वर्ष)	64442.6	
4	संधारण तृतीय वर्ष से द्वादश वर्ष तक (कुल 10 वर्ष)	226360	
	कुल योग	720878.8	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्राक्कलन जोधपुर वृत्त की विभागीय बी.एस.आर. की प्रचलित दरों एवं बाजार दर के अनुरूप बनाया गया है।


गणना सही पायी गयी

तकनीकी सही पाया


अनुमोदन



सहायक लेखाधिकारी
ग्रेड प्रथम



सहायक वन संरक्षक
सिरोही



क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिरोही



उप-वन संरक्षक
(सिरोही)
उप-सिरोही संरक्षक
सिरोही