

प्राक्कलन बावत:- तिलवाड़ा नगर पंचायत पम्पिंग पेयजल योजना हेतु रतनपुर क0सं0-7 के 2.468 है0 में पिल्लर निर्माण।

Range-South Jakholi										Year-2021-22		
Sr.No.	Description of work	NO						Quantity	Unit	P.W.D. Item No.	Unit Cost (in Rs.)	Amount (in Rs.)
					L							
1	2							5	6	7	8	9
1	पिल्लर निर्माण एवं बुनियाद खुदान कार्य	1	X	1/2	1.00	0.50	0.70	0.175	cum	1-2	396.30	69.35
2	आर० सी०सी० पिल्लर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	X	1	L.S.						500.00	
3	आर० सी०सी० 1:2:4 पिल्लर निर्माण	1	X	1	1.00	0.50	0.10	0.050	cum			
		1	X	1	0.30	0.30	1.20	0.108	cum			
Total								0.158	cum	11-4-3-2	8162.50	1289.68
4	आर० सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना।	1	X	1	0.158X78.50X1%=0.124			0.124	Per qt			1116.00
5	पिल्लर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य	1	X	4	0.30		1.20	1.44	sqm			
		1	x	1	0.30	0.30		0.09				
Total								1.53		12-3	224.10	342.87
6	पिल्लर पर सफेदी कार्य व पिल्लर संख्या लिखना	L.S									1000.00	
7	पानी की दुलाई आदि	L.S									700.00	
Total											5,017.90	
Or Say											5,000.00	

उप वनि संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज