

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी

दूरभाष क्रमांक-07564-235304 ई-मेल eeptd.budni@mp.gov.in

बुदनी दिनांक 21 / 04 / 2023

क्र. २५1 / टी.एस./2023-24
प्रति,

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन,
भोपाल म.प्र.

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खेरी से डोंगलापानी वाया इंडलावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण संभाग बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एम.पी.वी.047/2022 बी.एच.ओ. दिनांक 19/04/23

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार चाही गयी जानकारी का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. रथल पर स्थित नाले पर एक पूर्व निर्मित जर्जर अवस्था में स्टॉप डेम/बैराज निर्मित है जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। इस स्टॉप डेम के अपस्ट्रीम साइड में बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है, (प्रतिलिपि संलग्न)।

उक्त मार्ग खेरी से डोंगलापानी वाया इंडलावा तक 20 किलोमीटर का मार्ग बनाना प्रस्तावित है जो कि इंडलावा होते हुए गुजरेगा यह प्रस्ताव (पार्ट-1) लाइकुई वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि का है जिसके प्रारंभिक भाग में ग्राम डोंगलापानी है जहाँ पर आबादी निवासरत् है, इसी प्रकार (पार्ट-2) में ग्राम खेरी ग्रामीण क्षेत्र में आता है जिसका प्रस्ताव पृथक से भेजा जा रहा है।

उक्त मार्ग में पहाड़ी उँचे स्थानों की कटिंग, लेबलिंग एवं आसान ग्रेडिएन्ट बनाने में 96000 घनमीटर मिट्टी/ऑडिनरी रॉक की खुदाई होगी खुदी हुई मिट्टी का उपयोग उसी स्थान पर मार्ग निर्माण, लेबलिंग एवं साइड स्लोप में किया जावेगा।

उक्त मार्ग की विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट एवं उपयोगिता पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है पुनः रथल निरीक्षण हेतु वन मण्डलाधिकारी महोदय सीहोर को लेख किया जा रहा है।

त्र- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी
जिला सीहोर म.प्र.

पत्र क्र. 73/अनु. लि. 23/मे. सं. 12/5/23

जिला अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन अनुविभाग नरकल्लागंज
जिला-सीहोर, म.प्र.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम डोगलापानी
में नाला पर बना बैराज (स्वयं डेम) काफी

पुराना एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है, वर्तमान में

उसमें पानी का स्तरोत्तर नहीं किया जाता है।

यदि ला. नि. वि. द्वारा इस बैराज को बर्बर
क्षति पहुँचाये अप्रसूचित लाइट में वॉल्व कलवर्ट
का निर्माण किया जाता है तो इस विभाग को

कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी ला. नि. वि.
उपसंभाग नरकल्लागंज के माँगे जाने पर उनके पत्र क्र.

151/अनु. लि. 1 नरकल्लागंज दिनांक 03/03/23 के संदर्भ में

दिया जा रहा है।

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
नरकल्लागंज, जिला-सीहोर

Kheri to Donglapani Road Length 20 Km.

Muck Calculation

1.	Excavation in Soil	$2 \times 12000 \times 2.50 \times 0.40 = 24000 \text{ cum}$
2.	Excavation in Ordinary Rock	$1 \times 4000 \times 6.00 \times 3.00 = 72000 \text{ cum}$
Total		96000 cum

Reutilization of Excavated Material for embankment construction, levelling & making the slope = 84000 cum.

Rest is Top Organic Soil dump near by.

**Executive Engineer
PWD Division Budni**