


परियोजना का नाम:- खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी०)
प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा
सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	40	0.30	0.30	0.30	1.08	cum	180.00	194.40
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	40	0.30	0.30	0.90	3.24	cum	5000.00	16200.00
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना।	40	4.50			180.00	kg	57.00	10260.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य।	40	1.28			51.20	sqm	90.00	4608.00
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना।					500.00	LS	1 Job	500.00
7	पानी की ढुलाई आदि।					1000.00	LS	1 Job	1000.00
								योग	32762.40
								या	32500.00

आर०सी०सी० पिलर लगाने हेतु प्रति किमी० लागत = रु० 32500.00 मात्र।
मार्ग के 3.500 किमी० लम्बाई (वन भूमि हेतु) में आर०सी०सी० पिलर लगाने हेतु कुल लागत
= (3.500 x 32500.00) = ₹113750.00 मात्र।
(₹ एक लाख तेरह हजार सात सौ पचास मात्र)


कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट


सहायक अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट


अधिशारी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट