

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या / आर०सी०यू० / सड़क / कुमायूँ / 2017

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चुलेरसीम-मालूधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 7.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

AE EST
8/5/17

Photo Shy

8/4/17

ch. sh.

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

मई, 2017

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चुलेरसीम-मालूधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 7.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना: पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट के अधीन चुलेरसीम-मालूधार मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 05/05/2017 को ई० दीप चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता एवं नवीन चन्द्र टन्टा, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण -स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू-भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2. स्थिति:- प्रस्तावित सड़क संरेखन चौखुटिया-बछुवावाण मोटर मार्ग के किमी० 10.00 में स्थित चुलेरसीम से प्रारम्भ होता है एवं 6.00 किमी० की लम्बाई के पश्चात् मालूधार पर समाप्त होता है।

3. भूगर्भीय स्थिति:- प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमायूँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित भू-भाग में बेरीनाग तथा देववन फारमेशन की चट्टानें हैं जो कीन एवं ग्रे रंग की थिन बैडेड एवं मेसिव क्वार्ट्जाइट तथा कैल्क ट्यूफा की हैं। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

(1) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	44°	उत्तर पूर्व	नति
(2) 150-330	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	54°	उत्तर पूर्व	नति
(3) 140-320	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	50°	उत्तर पूर्व	नति
(4) 150-330	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	56°	उत्तर पूर्व	नति
(5) 150-330	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	48°	उत्तर पूर्व	नति
(6) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	46°	उत्तर पूर्व	नति
(7) 050-230	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	76°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(8) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	40°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(9) 130-310	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	15°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(10) 150-330	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	90°	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
((11) 070-250	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	82°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(12) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	35°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(13) 060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	80°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(14) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	24°	उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(15) 110-290	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	44°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(16) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	18°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(17) 060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	85°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(18) 060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	90°	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 44° से 56° के मध्य उत्तर पूर्व दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 4 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णन:- प्रस्तावित सड़क संरेखन चौखुटिया-बहुवावाण मोटर मार्ग के किमी 0 10 में स्थित चुलेरसीम से प्रारम्भ होता है। यह सड़क संरेखन पहाड़ी के उत्तर पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य से मध्यम श्रेणी के पहाड़ी ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। सड़क संरेखन रामगंगा के समानान्तर चुलेरसीम (मुख्य) गाँव के ब्रीचे की ओर स्थित खेतों के आस-पास तथा रास्ते के आस पास से होकर मालूधार की पहाड़ी पर समाप्त होता है। पहाड़ी ढलान पर सड़क का ग्रेडिएण्ट 0.000-0.100 किमी 0 तक 1:17 के फाल, 0.100-0.150 किमी 0 तक लेवल, 0.150-0.325 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 0.325-0.425 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 0.425-0.625 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 0.625-0.875 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 0.875-1.000 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 1.000-1.050 किमी 0 तक लेवल, 1.050-1.475 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 1.475-1.525 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 1.525-1.675 किमी 0 तक 1:14 के राइज, 1.675-2.550 किमी 0 तक 1:17 के राइज, 2.550-2.625 किमी 0 तक लेवल, 2.625-2.875 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 2.875-2.925 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 2.925-3.300 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 3.300-3.375 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 3.375-3.425 किमी 0 तक लेवल, 3.425-3.600 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 3.600-4.100 किमी 0 तक 1:120 के राइज, 4.100-4.175 किमी 0 तक 1:40 के फॉल, 4.175-4.250 किमी 0 तक लेवल, 4.250-4.425 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 4.425-4.475 किमी 0 तक 1:17 के राइज, 4.475-4.775 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 4.775-5.125 किमी 0 तक 1:17 के राइज, 5.125-5.900 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 5.900-5.950 किमी 0 तक 1:40 के राइज एवं 5.950-6.000 किमी 0 तक 1:24 के राइज में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन के भाग में 4 हेयर पिन बैण्ड्स किमी 0 1.500, किमी 0 2.900, किमी 0 4.750 तथा किमी 0 4.925 पर प्रस्तावित हैं। यह सड़क संरेखन अन्त में मालूधार पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण संरेखन पर 13 सूखे नाले एवं 2 पेरिनियल नाले विद्यमान हैं। यह सम्पूर्ण संरेखन निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की भूगर्भीय स्टेडीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत,
डेब्रिज
क्वार्ट्जाइट
कैल्क द्यूफा
क्वार्ट्जाइट

5. स्थाईत्व का विचार:

प्रस्तावित सड़क संरेखन के स्थल की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 13 सूखे एवं 2 पेरिनियल नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।

प्रीमियर इंजीनियर (सिविल)
लोकोनिवि 0 द्वाराहाट (अम्बेड़ा)

- संरचना का अधिकांश भाग निजी नाप भूमि एवं निजी बंदर भूमि पर प्रस्तावित है।
- यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
- सड़क संरचना का ग्रेडिएन्ट 1:17 के फाल, 1:20 के राइज, 1:40 के राइज, 1:24 के राइज, 1:14 के राइज, 1:17 के राइज, 1:20 के राइज, 1:40 के फाल एवं लेवल में प्रस्तावित है।
- संरचना का कुछ भाग कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।
- इस संरचना में स्थित अधिकांश चट्टानें क्वार्ट्जाइट की हैं।
- इस सड़क संरचना में 4 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं।
- संरचना के भाग में पानी के स्रोत नहीं हैं।
- संरचना का भाग राम गंगा के ऊपर से गुजरता है तथा रामगंगा के तल की चौड़ाई 23 मी० है।

6. सुझाव:

उपरोक्त सड़क संरचना के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नाले पर स्कपर / डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. रामगंगा के ऊपर 36 मी० विस्तार के स्टील गार्डर पुल का निर्माण किया जाय।
3. चुलेरसीम, पेरिनियल ग्राड (चैनेज 1.025-1.050) के ऊपर 10 मी० विस्तार के आर०सी०सी० पुल का निर्माण किया जाय।
4. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
5. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
6. हेयर पिन बैण्ड्स को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
7. अन्य आवश्यक उपाय जो सड़क निर्माण में आवश्यक हों अवश्य किये जाय।
8. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
9. गाँव के आस पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
10. किमी० 0.200 से 0.625 के मध्य के भाग में नदी की ओर वायरक्रेटेड चेक डैम्स के निर्माण के पश्चात् मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।
11. यह सड़क संरचना 6.00 किमी० की लम्बाई पर मालूधार से जुड़ जाता है।
12. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का अनुपालन किया जाय।

7. निष्कर्ष:

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए चुलेरसीम से मालूधार मोटर मार्ग का 7.00 किमी० के स्थान पर 6.000 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी: सड़क संरचना स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। संरचना के भाग में हेयर पिन बैण्ड्स के अधिक होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

Phsrochry. A. H. S. S. S.

अ. व. व. व.

सहायक अभियंता
पि०एम०जी०एस०बी०एम०
लोअनि०वि० माराहाड (अल्मोडा)

(डा० आर० सी० उपाध्याय)

(डा० आर० सी० उपाध्याय)


भू-वैज्ञानिक


हिमाद्री-भू, माराहाड टाप
अल्मोडा 263801 (उत्तराखण्ड)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीड़ा मालूधार वाया चुलेरियासिम मोटर मार्ग में भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई 07.00 किमी० स्वीकृत थी। पूर्व में समरेखन 06 किमी० लम्बाई में विस्तारित था, उक्त लम्बाई तक भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उक्त समरेखन में बांज वृक्षों की संख्या अधिक प्रभावित होने के कारण उक्त प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई अन्तिम छोर से कम करते हुए इसे 4.075 किमी० तक संशोधित कर दिया गया है। शेष समरेखन पूर्ववत ही है। अतः पूर्व में हुए भूगर्भीय सर्वेक्षण को ही यथावत रखा गया है। उक्त लम्बाई के कम करने पर पी०एम०जी०एस०वाई० के मानक के अनुसार दोनों हैबिटेशन (मालूधार एवं चुलेरियासेम) की संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।


(J-E)


सहस्यक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, द्वाराहाट।


अधिशारी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, द्वाराहाट।