

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये 3.008है0 में 5.100कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग पर प्रत्येक 50मी0 पर 0.60 x 0.60 x 0.60 घन सेमी0 के आर0सी0सी0 सीमा पिलर निर्माण कार्य करना।

वन क्षेत्र-

क.स.	कार्य का विवरण	मार्ग की लम्बाई	इकाई	मार्ग के दोनों ओर लगने वाले पिलरों की संख्या प्रत्येक 100 मी0 पर	इकाई	दर	धनराशि
1	जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तानान्तरण व प्रस्तावित परियोजना के लिये 3.008है0 में 5.100कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग पर प्रत्येक 50मी0 पर 0.60 x 0.60 x 0.60 घन सेमी0 के आर0सी0सी0 सीमा पिलर निर्माण कार्य करना।	5.100	KM	102	न0	5256.00	536112.00
कुल योग							536112.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
पूनीष शिण्डर रैल देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	1 x 1	0.8	0.8	0.45	0.288	Cu.m	336.70	96.97
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	1 x 1	Rate L.S			4	Kg	8.99	320.00
3	बुनियाद में सी0सी0 1:3:6 डालना	1 x 1	0.80	0.80	0.10	0.064	Cu.m	6374.50	407.97
4	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0 सी0सी0 पिलर की बुनियाद निर्माण	1 x 1	0.80	0.80	0.35	0.224	Cu.m	7343.80	1645.01
5	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना	ल0 स0				0.22	Qtl	6145.29	1351.96
6	आर0 आर0 1:6 मसाले में पिलर की चिनाई कार्य	1 x 1	0.60	0.60	0.50	0.18	Cu.m	3769.30	678.47
7	पिलर के टाप में सी0सी0 1:2:4 डालना	1 x 1	0.60	0.60	0.10	0.04	Cu.m	7343.80	264.38
8	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	1 x 4	0.60	0.60		1.44			
		1 x 1	0.60	0.60		0.36			
		Total				1.80	Sq.m	206.20	371.16
9	पिलर पर चूना पुताई करना	मद सं0 8 के अनुसार				1.80	Sq.m	20.60	19.80
10	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	ल0 स0							100.00
कुल योग								5255.72	
या प्रति पिलर लागत रू0								5256.00	

प्रभागीय कन्नाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन-क्षेत्राधिकारी
पूर्वी-सिन्धु रेंज देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग