

गैंग 1,2,3 एवं जाखन 1, 2 खनन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा खनन क्षेत्र में सीमांकन पिलरों का निर्माण का प्राक्कलन

सं०	कार्य का विवरण	नपत मी०में				मात्रा	दर	धनराशि
		सं०	ल०	चौ०	ऊँ०			
1	2	3	4			5	6	7
1	आर० सी० सी० पिलरों का निर्माण 1.2.4 सीमेन्ट मसाले में लो०नि०वि० की मद सं० -62351 1-5-3	500	0.75	0.3	1.5	168.75	5147.6	868657.50
2	पिलरों हेतु बुनियाद खुदान लो०नि०वि० की मद सं०- 62216 1-2-6-1	500	0.75	0.3	0.75	84.375	60	5062.50
3	आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण हेतु सरिया क्रय करना लो०नि०वि० की मद सं०- 62396 1-5-22-1		1 cubic meter --- 80kg			168.75	59.20 /kg	799200.00
4	सरोवन	0						
5	पिलरों का कार्य स्थल तक ढुलान	500				500	LS	20000
6	पिलरों को गाड़ना	500				500	10 per piller	5000
7	पिलरों में रंग करना व नम्बर लिखना	500				500	70 per piller	35000
8	अन्य आकस्मिं व्यय (ऑजार मरम्मत, रस्सी, चूना आदि व्यय करना)						LS	20000
							Total	1752920.00
							Or Say	1750000.00

(प्र० ल० दाव०)
प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून