

व्यय का प्राक्कलन
वैकल्पिक वृक्षारोपण आर.एफ. 14 पश्चिम बोबदा, 30.00 हेक्टेयर, वन परिक्षेत्र बोरपानी सामान्य
वित्तीय वर्ष 2016-17 प्रथम वर्ष भूमि तैयारी मजदूरी दर रु. 263.46 प्रति मानव दिवस

अनु.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर मा.दि.	इकाई	दर	कुल मा. दि.	कुल राशि रुपये में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टे.)	30	0.45	प्रति हे.	118.557	13	3556.71	मुख्यालय जाब दर
2	क्षेत्र सफाई अन्तर्गत 20 से.मी. से कम गोलाई की बहुमूल्य प्रजाति की आड़ी तेड़ी पौध को काटने का कार्य	20	4.00	प्रति हे.	1053.84	77	21076.80	मुख्यालय जाब दर
क्षेत्र घेराव - आर.सी.सी. पोल (1.80 मी. लम्बा, 2.50 मी. दूरी पर) एवं दो लाइन काँटेदार तार के सहारे 3360 मीटर								
1.	आर.सी.सी. पोल (1.80 मी लम्बा.) क्रय, (20 प्रतिशत अतिरिक्त सपोर्ट हेतु)	1232	-	प्रति नग	300.00	1344	369600.00	लघु उद्योग निगम
2.	काँटेदार तार क्रय (5 पंक्ति हेतु)	2400	-	प्रति किग्रा	90.00	785	216000.00	लघु उद्योग निगम
3.	वाइडिंग वायर क्रय	90	-	प्रति किग्रा	80.00	26	7200.00	बाजार दर
4.	30 X 30 X 45 सेमी के गड्ढे खुदाई	1232	3.8	प्रति सैकड़ा	1001.15	45	12334.14	मुख्यालय जाब दर
5.	1:3:6 सीमेन्ट कांक्रीट, 20 & 40 mm मेटल, से सीमेन्ट पोल फिक्स करना, सामग्री सहित	50.00	-	प्रति घ.मी.	5977.00	1087	298850.00	पी.डब्ल्यू.डी.सी.एस. आर.
6.	पोल में चेनलिंग एवं तार फिक्स करना	3360	0.16	प्रति र.मी.	42.15	515	141636.10	मुख्यालय जाब दर
वन वर्द्धन कार्य (सैम्पल प्लॉट के अनुसार)								
4	(1) लैंटाना उन्मूलन सघन	3	22.00	प्रति हे.	5796.12	63	17388.36	मुख्यालय जाब दर
	(2) लैंटाना उन्मूलन विरल	8	8.00	प्रति हे.	2107.68	61	16861.44	मुख्यालय जाब दर
5	(अ) रोपण हेतु गड्ढा स्टेकिंग कार्य	30000	2.5	प्रति हजार	658.65	72	19759.50	मुख्यालय जाब दर
6	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई 30X30X30 से.मी. अंतराल 2X2 मीटर	12000	3	प्रति सैकड़ा	790.38	345	94845.60	मुख्यालय जाब दर
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई 45X45X45 से.मी. अंतराल 4X4 मीटर	18000	5	प्रति सैकड़ा	1317.30	862	237114.00	मुख्यालय जाब दर
8	गोबर खाद क्रय आयतन का 5 प्रतिशत	53	0	घ.मी.	800.00	154	42400.00	बाजार मूल्य
9	गड्ढों में कीटनाशक, गोबर खाद, उपजाऊ मिटटी का मिश्रण तैयार कर भरना	30000	1.5	प्रति सैकड़ा	395.19	431	118557.00	मुख्यालय जाब दर
10	पौधा क्रय (10प्रतिशत अतिरिक्त पौधों सहित)	33000		प्रति पौधा	10.00	1200	330000.00	अनु. विस्तार दर
11	सिंचाई व्यवस्था : माचक नदी द्वारा डीजल पंप क्रय, पाईप क्रय एवं डीजल क्रय	L.S.	L.S.	L.S.	200000.00		200000.00	बाजार मूल्य
12	पहुंच मार्ग एवं निरीक्षण पथ निर्माण	2	35	प्रति किमी	9221.10	67	18442.20	अनुमानित
13	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक 9 माह	9	26	प्रति माह	6849.96	224	61649.64	
कुलयोग :-							7372	2227271.49
व्यय रुपये प्रति हेक्टेयर							74242.38	

(अनिल.के.सिंह)
वृक्षारोपण अधिकारी
सामान्य वनमंडल हरदा

(डी.एस.चौहान)
उपवनमंडल अधिकारी
हरदा (दक्षिण) सामान्य

(पंकज चौहान)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बोरपानी सामान्य