

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के. व्ही/डी.सी. धरमजयगढ़ - रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के तहत व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध उच्च तकनीक सिंचित क्षतिपूर्ति मिश्रित वृक्षारोपण योजना

परियोजना अवधि 2018-19 से 2027-28

(1) कार्य का नाम	—	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
(2) बजट मद	—	राज्य कैम्पा मद
(3) रथल का नाम	—	जेवरा
(4) कदा कं	—	OA 149, नारंगी वन
(5) वन प्रबंधन समिति	—	पकरिया
(6) विधानसभा क्षेत्र	—	पामगढ़
(7) परिसर	—	पकरिया
(8) पडसठवृत्त	—	अकलतरा
(9) रौपण हेतु प्रस्तावित रकबा—	30.000 हे०	
(10) योग पौधा संख्या	—	30834 पौधा
(11) प्राक्कलित राशि	—	2,17,88,100.00
(12) प्रति हे० व्यय राशि	—	7,26,270.00

बलौदा वन परिक्षेत्र
जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

भाग-1 सामान्य विवरण

1.	रोपण स्थल का कार्यवृत्त	:	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
2.	कुल क्षेत्रफल घेराव	:	30.000 हे.
3.	रोपण हेतु प्रस्तावित	:	30.000 हे.
3.	स्थल का नाम	:	OA 149, जेवरा नांरगी वन
4.	वन क्षेत्र का घनत्व	:	0.1-0.3
5.	भू-क्षरण की स्थिति	:	सामान्य
6.	ढाल	:	सामान्य
7.	मृदासंरचना	:	रेतीली डुमट, लाल
8.	प्रकार	:	क्लेई दोमट, मुरुम मिश्रित
9.	संरचना	:	कड़ी
10.	आर्द्रता	:	शुष्क
11.	गहराई	:	सामान्य
12.	ह्यूमस	:	नही
13.	वन का प्रकार	:	उत्तरी ऊष्ण कटिबंधीय शुष्कपर्णपाती
14.	अधिकतम तापमान	:	42°C
15.	अधिकतम औसतन वर्षा	:	1260 मि.मी.

भाग -2 सहभागी समूह का विवरण

1.	वन प्रबंधन समिति	:	पकरिया
2.	सहभागी समीक्षा एवं समाधान	:	ग्राम संसाधन का समग्र विकास।
3.	सूक्ष्म प्रबंध योजना	:	तैयार किया जाना है।
4.	अग्नि सुरक्षा	:	नियमित फायर लाईन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य प्रस्तावित।

भाग -3 प्रस्तावित उपचार

क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों का कट बेक कर अच्छे कापिस प्राप्त किया जाएगा तथा जीवित टूटों का ड्रेसिंग कर कापिस पुनरोत्पादन प्राप्त कर क्षेत्र के वन शस्य में वृद्धि करना।


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं एच.सी.शर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी, बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण नारंगी वन भूमि कक्ष के OA 149, जेवरा रकबा- 30.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/यानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


(एच.सी.शर्मा)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सुनिल कुमार बच्चन, उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण भारगी वन भूमि कक्ष क्रं OA 149, जेवरा रकबा- 30.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण नीचे की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वार्निकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


(सुनिल कुमार बच्चन)
उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जांजगीर चोंपा वनमण्डल के बलीदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत नारंगी वन भूमि कक्ष क्रं OA149, जेवरा कुल रकबा 116.240 हेक्टेयर में से क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु रकबा 30.000 हेक्टेयर रकबा सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपलब्ध तथा उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित तथा पूर्व में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलीदा परिक्षेत्र


उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा उपवनमण्डल


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा वनमण्डल

वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव

1. परियोजना क्षेत्र विवरण :-

वनमण्डल	-	जांजगीर-चांपा वनमंडल
वृक्षारोपण	-	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
अवधि	-	वर्ष 2018-19 से 2027-28
स्थल का नाम	-	नारंगी वन भूमि कक्ष कं OA149, जेवरा
योजना नाम	-	राज्य कैम्पा मद

2. प्रस्तावना :-

765 कै.व्ही.डी.सी. घरमजयगढ़ - रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत पारोपण लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली शासकीय वनभूमि के विरुद्ध चयनित क्षेत्र में क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना कैम्पा मद कें अंतर्गत नारंगी वन भूमि कक्ष कं OA149, जेवरा कुल रकबा 116.240 हे० में से 30.000 हे० रकबा में वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रजाति-

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शिशु आम, जामुन, काला सिरस, खम्हार, सागौन, शीशम आदि प्रजाति के बोधे किया जाना प्रस्तावित है।

4. सुरक्षा -

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जैविक दबाव अत्यधिक है, ग्राम के निकट बनों का अभाव है, क्षेत्र का निस्तार में प्रयोग हो रहा है, लकड़ी के खूंटों को कम प्रयास में ही उखाड़ने से घेरी की संभावना अधिक है। इस वनमंडल में उत्पादन कार्य नहीं होने से खूंटे अन्य वनमंडलों से प्राप्त किया जाना होगा। अतः उस क्षेत्र में बारबेड वायर से आर.सी.सी. फेंसिंग पोल्स प्रस्तावित है।

5. परियोजना क्षेत्र का मुख्य घटक :-

परियोजना क्षेत्र 30.000 हे० में क्षेत्र की सफाई के साथ सी.बी.ओ कार्य, फेंसिंग कार्य, अग्नि सुरक्षा तथा वन क्षेत्र की सुरक्षा जनभागीदारी से करने हेतु ग्राम वन समिति पकड़िया से करवाना प्रस्तावित है। ग्राम वन समिति को सक्रिय करने आस्थामूलक कार्य का प्रावधान।

7. भू-जल संवर्धन कार्य:- क्षेत्र में भू-जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है।

8 अग्नि सुरक्षा कार्य:-

प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के चारों ओर 3 मी. की चौड़ाई में अग्नि पट्टी बनाई जायेगी तथा रोपण क्षेत्र के अंदर 3 मीटर चौड़ी क्रास लाईन बनाई जायेगी जिससे रोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव होगी।

9. क्षेत्र सुरक्षा कार्य:-

रोपण क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति के माध्यम से क्षेत्र सुरक्षा कार्य किया जायेगा। क्षेत्र का सतत भ्रमण समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा एवं क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10. वन प्रबंधन समिति की भूमिका:-

प्रस्तावित क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति पंक्ति है। अतः रोपण की सुरक्षा में वन प्रबंधन समिति भूमिका महत्वपूर्ण है। समूह के माध्यम से सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य किया जायेगा तथा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली लाभ से वन प्रबंधन समिति लाभान्वित होगी। लाभ का समुचित बंटवारा समिति सदस्यों में होगा।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

प्रस्तावित क्षेत्र में रोपण के पश्चात् प्रति वर्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जायेगा जिससे पौधों की बढ़त एवं वन क्षेत्र में मूल्यवान प्रजातियों की वृद्धि ज्ञात हो सकेगी।

12. क्षेत्र उपचार से भविष्य में प्राप्त होने वाले वनोपज:-

रोपण पश्चात् क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में घास प्राप्त होगा जो प्रस्तावित वन प्रबंधन समिति को निशुल्क प्रदाय किया जायेगा। रोपण क्षेत्र में भविष्य में प्राप्त होने वाला ईमारती एवं जलाऊ का भी समुचित बंटवारा शासन के निर्देश अनुसार समूह को किया जायेगा।

13. परियोजना व्यय :- 1,98,07,350.00 रु.

14. बजट हेतु प्रस्तावित योजना :-

यह क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित है इस कार्य के लिए बजट का प्रावधान क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद से प्रस्तावित है। रोपण पश्चात् सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. प्रतिफल :- परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित उपचारों को अपना कर सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना को सफल बनाया जायेगा। जिसे क्षेत्र में हरियाली विद्यमान रखा जाकर पर्यावरण संतुलन बनाने में सहयोग मिलेगा।

16. परिशिष्ट :-

- 1- क्षेत्र का मूलभूत जानकारी
2. परियोजना घटक का विवरण
3. उपयुक्तता प्रमाण पत्र
4. परियोजना प्राक्कलन
5. नक्शा
6. जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप
7. गूगल मैप



उपवनमण्डलाधिकारी,
जांजगीर चांपा, उपवनमण्डल, चांपा



वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा, वन परिक्षेत्र

DGPS Survey coordinate of Proposed Compensatory Afforestation Land


खण्ड का नाम- जेवर, काठ कमलक- OA 149 नारसी धन भूमि

वन परिसर :- बलीदा

क्षेत्र का कुल रकबा :- 116.240 हे०

कुछरीपण हेतु प्रस्तावित उमका :- 30.00 हेक्टेयर

Sl.No	Pillar ID	Patch	Easting	Northing	Latitude "N"	Longitude "E"
1	P-450	9	640440.797	2416844.969	21°51'30.111568"	82°21'32.64542"
2	P-451	9	639922.065	2416830.704	21°51'30.56007"	82°21'36.51474"
3	P-452	9	640098.340	2416837.407	21°51'31.14906"	82°21'34.21866"
4	P-453	9	640053.851	2416835.011	21°51'31.77644"	82°21'36.88009"
5	P-454	9	639929.225	2416832.116	21°51'32.43883"	82°21'35.20131"
6	P-455	9	639930.765	2416819.043	21°51'39.32596"	82°21'35.18645"
7	P-456	9	639933.448	2416799.148	21°51'36.72872"	82°21'35.01138"
8	P-457	9	639930.667	2416871.672	21°51'54.54886"	82°21'34.32440"
9	P-458	9	639876.889	2416829.568	21°51'53.17573"	82°21'32.95636"
10	P-459	9	639876.080	2416797.678	21°51'52.89477"	82°21'31.13813"
11	P-460	9	639886.526	2416525.161	21°51'49.80759"	82°21'30.35571"
12	P-461	9	639786.562	2416456.494	21°51'47.58042"	82°21'29.77830"
13	P-462	9	639817.394	2416444.542	21°51'47.16002"	82°21'32.52792"
14	P-463	9	639839.382	2416426.924	21°51'46.56862"	82°21'35.74054"
15	P-464	9	639943.839	2416314.685	21°51'42.91386"	82°21'35.17138"
16	P-465	9	639915.829	2416332.420	21°51'33.05986"	82°21'34.19911"
17	P-466	9	639894.833	2416252.894	21°51'41.93954"	82°21'32.22910"
18	P-467	9	639741.880	2416193.324	21°51'39.03499"	82°21'38.23356"
19	P-468	9	638701.020	2416129.678	21°51'36.95291"	82°21'39.79655"
20	P-469	9	639611.818	2416079.357	21°51'35.30172"	82°21'31.54843"
21	P-470	9	639852.544	2415958.346	21°51'31.38017"	82°21'31.39208"
22	P-471	9	639938.272	2415949.381	21°51'31.04701"	82°21'34.86799"
23	P-472	9	639886.262	2415964.579	21°51'31.33619"	82°21'35.56985"
24	P-473	9	639960.801	2416089.011	21°51'34.02286"	82°21'36.72034"
25	P-474	9	639896.940	2416003.216	21°51'35.35427"	82°21'36.43519"
26 *	P-475	9	640018.962	2416107.287	21°51'36.15045"	82°21'36.78432"
27	P-476	9	640075.135	2416116.823	21°51'36.43684"	82°21'33.09927"
28	P-477	9	640130.888	2416169.868	21°51'35.16213"	82°21'31.64407"
29	P-478	9	640087.777	2416211.501	21°51'36.92832"	82°21'30.90378"
30	P-479	9	640134.050	2416205.769	21°51'32.09814"	82°21'31.09470"
31	P-480	9	640196.441	2416361.807	21°51'44.39209"	82°21'32.06796"
32	P-481	9	640189.209	2416455.927	21°51'43.44574"	82°21'33.90378"
33	P-482	9	640237.011	2416599.380	21°51'50.81393"	82°21'35.40313"
34	P-483	9	640285.941	2416683.196	21°51'54.80958"	82°21'37.13247"
35	P-484	9	640307.152	2416713.079	21°51'55.68059"	82°21'37.95012"
36	P-485	9	640380.799	2416708.226	21°51'55.59908"	82°21'38.51318"
37	P-486	9	640415.583	2416776.312	21°51'57.79987"	82°21'31.75598"


 उपबन्धनकारी
 जालगीर-बाँपा उपबन्धनक्षेत्र


 वन परिसर अधिकारी
 बलीदा वन परिसर


 उपबन्धनकारी
 जालगीर-बाँपा वनक्षेत्र

परियोजना लागत
राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव

आवेदक संस्थान :- गोवा तमनार ट्रान्स्फॉर्मेशन प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा 765 फे.फी डबल सर्किट चरमजावगड-राधगड(तमनार) पुल विद्युत पारोपण लाईन निर्माण हेतु व्यपवर्तित वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण

जड़ संसार युक्त क्षेत्र	0	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	30,000	हेक्टेयर
रोपण अंतराल	4.500 हे० → 3 x 2	गड्डे का आकार	45x45x45	1667	पीधे/हेक्टेयर	कुल पीधे
रोपण अंतराल	19.500 हे० → 3 x 3	गड्डे का आकार	60x60x60	1111	पीधे/हेक्टेयर	कुल पीधे
रोपण अंतराल	6.000 हे० → 6 x 6	गड्डे का आकार	60x60x60	278	पीधे/हेक्टेयर	कुल पीधे
कुल पीधा संख्या				3056	पीधे/हेक्टेयर	महायोग
जैवरा				परिशेष्ठ का नाम		

रोपण स्थल का नाम	जैवरा	मजदूरी दर	270.00 प्रति दिवस
कहा कमाल	ओ.ए. 149	अतिरिक्त 10% राशि 2018-19 से	
कुल रकमा	30.000 हेक्टेयर	27.00, पीधे मजदूरी दर 207.00 गादि	297.00
रोपण हेतु कार्य योग्य रकमा	30.000 हेक्टेयर		

प्रथम वर्ष (2018-19)

क्र.	कार्य क्र. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई साफ़ करना, जी.पी.एस. से साथ कर के.एम.एस. माईल रोड पर कच्ची सुर. सीमा में खुला करना।	30.000	Mtr.	0.83	मा.दि.वस/ह.	25.3
1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन सीमाई उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार घन को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	30.000		0.25	मा.दि.वस/ह.	7.5
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							980.2
2		फेन्सिंग कार्य					
2.1		बार.सी.सी. पोल एवं कांटावर फेन्सिंग कार्य क्षेत्र की फेन्सिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा लाईन (पैरीमीटर) के आधार पर फेन्सिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस ट्रेकिंग से जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाई हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फेन्सिंग पोस्ट क्रय करना 2 मीटर लंबाई 3x3 मीटर अंतराल पर + प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद सर्पेट हेतु दो स्टूनर पोस्ट + 300 रबेय मीटर पर 1 मीटर चौ. मान से प्रत्येक पोस्ट पर दो सर्पेट = कुल पोल की संख्या।	1281	Pole	225	Rx/Pole	288025
2.1.2	GEM Rate	कांटावर क्रय करना - कांटावर तार सी.एस.आई.डी. आईएम कोड न (11B/B-5) वास्तविक लम्बाई हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा की लम्बाई के आधार पर कांटावर की मात्रा निम्नानुसार किया जाये। (पैरीमीटरx7 लाईन)/10.4 = किलोग्राम	2120	Kg	65	Rx/Kg	137800
2.1.3	RES 411 (9)	बार.सी.सी. पोल की फिक्सिंग सामग्री :- पोल फिक्सिंग हेतु सीमेंट कांस्टेंट की आवश्यकता 1.35 क्वॉड्रैट हेतु 40 एस.एस. मेटल पी लिए (30x 30 x 40) = 0.1 10x8.40)=0.032 घ.मी./पोल	40.992	cum	2754.30	Rx/Cum	112900
2.1.4	PCCF Rate 1.6.3	फेन्सिंग हेतु तड़क बुवाई कार्य :- 30 x 30 x 45 से.मी. आकार के गड्डे जिसमें सिमेंट पोल फिक्सिंग स्टूनर पोल सहित = 35 नम 1.35 सिमेंट कांस्टेंट 20 एस.एस. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी.) कांटावर सहा लाईन में मुनस/बाइंडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना एवं नीचे की दो लाईन में कटिले बाड़ी से आवश्यकता से अनुरोध वाली लम्बाई सहित। (85 मीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में)	3148	Meter	0.25	मा.दि.वस/मी.	787.25

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
2.2		फेन्सिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Net Rate 1%	टुकड़वाल फाईट से काटातार का गजदूरी को माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री कि राशि का 5 प्रतिशत)						6800
2.2.2	Shop Rate 1%	टुकड़वाल फाईट से फेन्सिंग पोस्ट का गजदूरी को माध्यम से कार्यस्थल तक दुराई कर गड्डी तक फैलाई (सामग्री कि राशि का 5 प्रतिशत)						14411
2.2.3	Net Rate	आरसीसी पोत में काटातार की बचाई हेतु जो आड़ तार की व्यवस्था एवं पोत की पोताई हेतु पेट, बरा आदि की व्यवस्था।	1281	Pole	15	Rs/Pole		19215
2.2.4		कच्चे अर्द्ध छोटि जालवरी से पोतों की बचाव हेतु फेन्सिंग के लिये 50 सेमी चौड़ाई में प्लास्टिक वेरा लगाकर जो आड़ तार से बंधाई जाये (पेट में उपलब्ध इंडिया मार्ट का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (50 68 मीटर = 32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 380 वर्ग फीट = 8/- फीट दर से अनुमान रु 2100 प्रति हेक्टेयर)	30,000		2094	हेक्टेयर		62820
फेन्सिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-								
फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								77238
प्रति स्लीप मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय								348
प्रति हेक्टेयर व्यय								35788
3								
3.1	Net Rate 1% Shop Rate	हूट ड्रेनिंग-20 सेमी से अधिक गोलाई वर्ग के क्षेत्रों में प्रकृति में जोधित हूट एवं पोलार्ड का प्रतिकर्षण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साइज 21-30 सेमी	170	00%	2.5	राशि/से0	4.25	1262
		साइज 30-40 सेमी	134	00%	3	राशि/से0	4.02	1194
		साइज 40-50 सेमी	58	00%	4	राशि/से0	2.34	965
		साइज 50-60 सेमी	23	00%	5	राशि/से0	1.15	342
		साइज 60-90 सेमी	12	00%	6	राशि/से0	0.72	214
जड़मंदार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								3677
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	6	7
4		रोपणों में पोधा टीकारी (हरीली एवं गहवा से प्राप्त की जावनी) :-						
4.1	Special Rate	30x45 सेमी. पॉलीथिन में शीर्ष तथा मध्य विभाग के विभिन्न एवं फलदार पौधों की टीकारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष टीकारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअर्ली सहित)	26830	Plants	52	रुपये/पौधे		1395160
4.2	Special Rate	20x30 सेमी. पॉलीथिन में शाश्वत पौध टीकारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष टीकारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअर्ली सहित)	8630	Plants	15	रुपये/पौधे		129450
नर्सरी में पोधा टीकारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								1524610
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						

क्र.	कार्य क्र. 30.	कार्य विवरण	माप माप	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
5.1	Special Rate	रिक्त कट्टी भूमि में गहरी जोताई कार्य - एच.बी.प्लंक से 2 बार गहरी जुताई कर अवशिष्ट प्रजाति को जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मैड बनाना-कुल क्षेत्र 80 प्रतिशत टीप- रोपण हेतु संयमित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम बलान वाले क्षेत्र में ही ट्रंकटर से गहरी जोताई किया जायेगा इस हेतु कुल संयमित क्षेत्र में 50 प्रतिशत में जोताई प्रभावित किया गया है। परंतु जहां 10 प्रतिशत से कम बलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है सवानुसार जोताई क्षेत्र एकत्र निर्धारित किया जाये। जहां 10 प्रतिशत से अधिक बलान हो वहां पर कन्दूर ट्रैव आदि संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।	18	Hect	10000	रुपये / हे		180000
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	POCF 1.4.2	3X2 मी अंतराल में खारीय रोपण हेतु	7502	Pits	3	मा.दि / हजार	23	6831
5.2.2	POCF 1.4.3	3X3 मी अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	21065	Pits	3.5	मा.दि / हजार	78	22572
5.2.3	Special Rate	6X6 मी अंतराल में कलदार टाल ट्री रोपण हेतु	1568	Pits	4.5	मा.दि / हजार	8	2376
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					21779
5.4		गड्ढों की खुदाई						6575
5.4.1	POCF 1.5.2.3	गड्ढे खुदाई कार्य- खारीय रोपण अंतराल 3X2 मीटर हेतु संयमित क्षेत्र 10 हेक्टेयर में गजदूरों से 45X45X45 से.मी. आकार का	7502	Pits	6	मा.दि / सैकड़ा	450	123650
5.4.2	POCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3X3 मीटर की अंतराल में 80X 80 X से.मी. साइज के कट्टी मिट्टी में (क्षेत्र में 50% कट्टी मिट्टी एवं 50% चरम भुलसी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	21065	Pits	12	मा.दि / सैकड़ा	2600	772200
5.4.3	POCF 1.5.2.3	कलदार टालट्री रोपण हेतु अंतराल 6X6 मीटर पर आकार 80X80X80 से.मी. के कट्टी मिट्टी में	1668	Pits	12	मा.दि / सैकड़ा	200	59400
								गड्ढे खुदाई कार्य पर खर्च :-
								968250
								रोपण उपचार पर खर्च
6		बू-जल संरक्षण कार्य-(25 प्रतिशत)						1183604
6.1		कन्दूर ट्रैव का निर्माण						
6.1.1	POCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A क्रम की सहायता से कन्दूर लाईन सावधान एवं ट्रैव खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20cm.mile x 100cm/50mm/Hect) टीप- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसार सी.सी.टी.वी. की लम्बाई का निर्धारण किया जायेगा।	3750	m	0.15	मा.दि / से.मी.	6	1782
6.1.2	Special Rate POCF 4.15.2.3 (0.00)	कट्टी मिट्टी में सतह गहरी 45 से.मी. X 45 से.मी. गड्ढा का खुदाई कर प्रायः मिट्टी को फैलाना एवं मैड बनाना। (30 से.मी. X 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.18 मा.दि/से.मी. का रेट पुनः दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है)	3750	m	0.25	मा.दि / से.मी.	937.5	228438
6.2		नालों में घेस डेथ एवं गैरविवन संरचनाओं का निर्माण (नालों में उपर से नीचे तक का उपचार) "नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हो क्षेत्र के अनुसार बनवाई जाये"						
6.2.1		लुज बीस्टन रोस डेम का निर्माण	LS					20500
6.2.2		गैरविवन संरचना का निर्माण	LS					20500
6.2.3		मिट्टी बंध का निर्माण	LS					15500
6.2.4		पक्का स्थायी रोस डेम का निर्माण	LS					28500

क्र.	कार्य वर्ष क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	रु.कि./इकाई		
6.2.3		उपरी विवरण कारवार 30X30X1.5 मी. का 1 चंग (मू-तल में पानी बिछाई करने हेतु संयंत्रों) प्रति 20 हेक्टेयर में एक (उपरी की मात्रा से)	1	चंग	150000	प्रति उपरी		150000
मू-जल संरक्षण कार्य पर खर्च :-								507219.5
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सेक्टर पंप की मात्रा से						
7.1	विशेष दर	मू-तल में पानी की मात्रा हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	2		4000	प्रति बार		8000
7.2	विशेष दर	बोरवेल खुदाई कार्य जनरलीट जेसिम सहित	2		100000	प्रति बार		200000
7.3	विशेष दर	सेक्टर पंप जम्मा विद्युत संचित पंप वा डीजल पंप की स्थापना मध्य रातको उपकरण व माट्रिंग आदि	2		350000	प्रति पंप		700000
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								908000
8		अन्य कम्पनल आपरेशन						
9		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुरक्षा बरतई नियंत्रण यंत्रों पर निर्भरता कम करने के उपाय, सुविधा जांचों, एवं प्राचीनी के सांख्यिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर इन वर्गकारियों अधिकारियों एवं तत्त प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रतिक्षण	LS					18000
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	PCCF Rate 5.4.58 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र का 25-25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर सोई अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण कराना। (80 मी./हे. की मात्रा से)	2400		2.5	मा.दि./कि.मी.	0	1782
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय, भूगल मी, स्थल फोटोग्राफ, स्थापित प्रोसेकट विमल एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/संकीर्ण हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता प्रदिर् क्त आयोजन	LS					295250
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					28990
अन्य आकस्मिक व्यय का योग								544022
कुल योग खर्च :-								5253673
प्रथम वर्ष का गोशवारा								
1		क्षेत्र संरक्षण एवं परीक्षण का निमाय	98012		प्रति हे. व्यय			927
2		जेसिम कार्य	722738.25		---			25758
3		जल संयंत्र क्षेत्र का उपचार	3676.86		---			123
4		सेपली में पौधा लगाने	1524610		---			80820
5		सेपण क्षेत्र का उपचार	1183604		---			29453
6		मू-जल संरक्षण कार्य	507219.5		---			16907
7		सिंचाई सुविधा विकास एवं प्रबंधन	908000		---			30267
8		अन्य कम्पनल आपरेशन	0		---			0
9		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	544022		---			11467
योग :-			5253673		प्रति हे. व्यय			175122

द्वितीय वर्ष (2019-20)

क्र.	कार्य क्र. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	3.1	Special Rate अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में संबंधित पौधों की कटाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मार्च अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए आठ एनालिसिस करवाया।						19500
2		फॉसिंग कार्य						18500
	2.1	डोमिनैन्ट मैनेजमेंट कार्य (5 प्रतिशत)	5%					38627
3		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार						
	3.1	घास उत्पन्न एवं उपचार						
	3.1.1	Special Rate ट्रैक्टर द्वारा जलाने की गई घास	18.000	Hect	4000	रुपये / हे.		72000
	3.1.2	Special Rate घास बीज बोवाई :- स्थानीय जनता के उपयोगी घास बीज संकलन एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	18.000	Hect	2500	रुपये / हे.		45000
	3.1.3	Special Rate खरपतवार निवारण :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निवारण 02 बार (20 मानक दिक्कत प्रति हेक्टेयर)	18.000	Hect	20	रु.दि / मीटर	300	108020
		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पन्न एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						223920
4		रोपणी में पौधा रोवाई कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate 30x45 से.मी. पौलीपाट में सीम तथा मध्य विज्ञान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की रोपणी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम सहित)	26830	Plants	13	रुपये / पौधा		348750
	4.2	Special Rate 20x30 से.मी. पौलीपाट में सामान्य पौध रोपणी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम सहित)	8630	Plants	7	रुपये / पौधा		60410
		रोपणी में पौधा रोवाई कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय						409200
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
	5.1	पौधा परिवहन						
	5.1.1	Special Rate 30x45 से.मी. पौलीपाट में मिश्रित एवं फलदार पौधों तथा मध्य विज्ञान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुँचाना	26830		15	रुपये / पौधा		402450
	5.1.2	Special Rate 20x30 से.मी. पौलीपाट में सामान्य प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुँचाना	8630		5	रुपये / पौधा		43150
		पौधा परिवहन पर व्यय :-						445600
	5.2	पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate पौधा रोपण कार्य 80x80x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित) 0.20 रोपण + 0.85 गड्ढा बनाई प्रति मानक दिक्कत	29166	Plants	4	मा.दि / रोपण	1167	346596
	5.2.2	Special Rate सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तर्विष्ट में ट्रेंच की छोटी भई मिट्टी को ट्रेंच में ही 1 मीटर लम्बाई में बाँधकर भरना एवं पौधों का रोपण करना। अवकाश 80x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	1668	Plants	3	मा.दि / रोपण	20	14820
		रोपण कार्य पर व्यय :-						361449
	5.2.3	Special Rate सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तर्विष्ट में ट्रेंच की छोटी भई मिट्टी को ट्रेंच में ही 1 मीटर लम्बाई में बाँधकर भरना एवं पौधों का रोपण करना। अवकाश 40x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	834	Plants	3	मा.दि / रोपण	25	7425
		रोपण एवं निवारण के समय उपयोग हेतु खाद व्यय						7425
	5.3	गोबर खाद/शक्ति द्वारा उत्पन्नित कार्बनिक खाद						

क्र.	कार्य एवं क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल मूल्य
					मा.दि.	रकम/प्र.मी.		
5.3.1.1	Local Rate	80 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदाय पीछ रोपण हेतु गोबरखाद का क्रम परिचालन सहित (1/4 भाग मरदा) $0.80 \times 0.80 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4) = 0.054 M ³ x 23333	1260	cum	850	रकम/प्र.मी.		1871000
5.3.1.2	Local Rate	45 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में सागौन पीछों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रम परिचालन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) = 0.023 M ³ x 7502	171	cum	850	रकम/प्र.मी.		145350
5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60x60x80 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पीछा (मिश्रित एवं फलदाय) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1750	Kg	30	रकम/किलो.		52498
5.3.2.2	Local Rate	45x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पीछा (सागौन रोपण) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	375	Kg	30	रकम/किलो.		11252
5.3.3		नीम खली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	60x60x80 से.मी. एवं 45x45x45 आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पीछा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	4625	Kg	25	रकम/किलो.		115625
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक इलोरोबाबरीकोस 3-एम.एल. प्रति पीछा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	93	LTR	600	रकम/लि.		55501
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. निदाई के समय						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदाय पीछों में प्रति पीछा 80 ग्राम प्रति निदाई फेदवार उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	4625	Kg	28	रकम/किलो.		129500
5.3.6	Special Rate	पीछों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त परिचालन के आधार पर चीन कैल्शियम एवं बायोफर्टिलाइजर का उपयोग।	30834	Plants	3	प्रति पीछे		134170
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर क्रय -								1734897
5.4		निदाई कार्य						
5.4.1	PCPR 4.11.1.2	प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन पर्यंत एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पीछा अंतराल में	29166	Plants	12	मा.दि/रीकडा	350	103950
	PCPR 4.11.1.4	प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन पर्यंत एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पीछा अंतराल में	1668	Plants	1	मा.दि/रीकडा	33	9801
5.4.2	PCPR 4.11.2.3	द्वितीय निदाई 1 मीटर चौड़ी गड्ढों में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पीछा अंतराल में	29166	Plants	2	मा.दि/रीकडा	383	123151
	PCPR 4.11.2.4	द्वितीय निदाई 1 मीटर चौड़ी गड्ढों में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 X 6 मीटर पीछा अंतराल में	1668	Plants	4	मा.दि/रीकडा	67	19899
5.4.3	PCPR 4.11.3.2	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पीछा अंतराल में	29166	Plants	12	मा.दि/रीकडा	350	103950
	PCPR 4.11.3.4	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पीछा अंतराल में	1668	Plants	2	मा.दि/रीकडा	33	9801
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	वर्ग क्र.	कार्य विवरण	कर्म. मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की रोपण पश्चात् तक सामान्य से माने तक निम्नलिखित कार्य को पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई योजना में की आवश्यकता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 अमिक पानी की छार बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हरिहर धर्म, कार्य मन्त्री रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण जांचों के अनुसार दो अमिकों के द्वारा 3x3मीटर की अन्तःखन पर लगभग 1 हेक्टेयर में रॉपिट 1100 पीछी में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाता सम्मिल हो पाया या तदनुसार प्रति पीछी एक बार सिंचाई हेतु 100 मात्रा दिवस एवं की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह सम्मिल से अन्तःखन तक पन्ध्र दिवस की अन्तःखन में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	day	0.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 30834 पीछी)	136	99792
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्ध्र दिवस की अन्तःखन में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	0.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 30834 पीछी)	536	99792
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्ध्र दिवस की अन्तःखन में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	day	0.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 30834 पीछी)	505	149985
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फ्लोरेसिबल पाईप आदि पर आवश्यक कार्य	1.5					75000
8		अन्य कलेक्टर अपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा अमेक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अमिक माह अप्रैल से मई तक 04 अमिक प्रति माह। नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रकल्प समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिसका अन्तर्गत वन प्रकल्प समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अमिकों को रोपण क्षेत्र में सलन किया जावे। अमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति द्वारा पर किया जाकर अतिरिक्त पचास राशि का उपयोग वन प्रकल्प समिति द्वारा वन राज्य विकास बोर्ड हेतु कार्य किया जावेगा।	1	12	76	मा.दि / मा.दि	424	185328
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	हातियुक्त सुसज्जित क्षेत्र में सम्मिलित कर्मचारियों सुरक्षा अमिकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	1x					57455
9.2.2		अन्य आकस्मिक व्यय, ट्रेनिंग पैप, स्थल फोटोग्राफ्स, संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड अगाना, साईनबोर्ड, प्लेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीबीटर हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जानकारी विवरण का आर्वाइज	1x					170250
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	2%					86745
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	13%					112252
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						413033
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						198997
		योग व्यय :-						4688778
		प्रति हेक्टेयर व्यय						156293

तृतीय वर्ष स्वरखात कार्य (2020-21)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कटौत मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल वर्ग मी.
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		बीज सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	Special Rate	अनुभवम एवं सुसामान्य 1- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कटाई एवं रोपाई वृद्धि मापन का कार्य सह अंकुरण एवं जलपरी / फसपरी में कटौत हुए डाटा पुनर्निर्माण करना।					6000
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	6000
2		फिटिंग कार्य						
	2.1		फिटिंग, मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	1.5				77274
							फिटिंग स्वरखात एवं मरम्मत पर कुल व्यय	77274
3		जल संचार क्षेत्र का उपचार						
							वाहनद्वारा क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-	8
4		रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण क्षेत्र व्यय - गिलेण, लेवाय एवं माडुल अदि बेल प्रजाति के पौधों की रोपाई (पौलीखीन साईज 20X30 से.मी.)	1542	Plants	2.1	रुपये / पौधे	35466
							रोपण कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय	35466
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
	5.1		मृदाप्रत्यारोपण कार्य (6 प्रतिशत)					
	5.1.1	Special Rate	मृदाप्रत्यारोपण हेतु बेल प्रजाति के पौधों का परिवहन (पौलीखीन साईज 20X30 से.मी.)	1542	Plants	5.5	रुपये / पौधे	8461
	5.1.2	Local Rate	कीटनाशक कण्टेनर/बायोकॉस्ट 3 एम.एल प्रति पौधों की मात्रा के अनुसार	93	Ltr	600	रुपये / लिटर	55801
	5.1.3	PCCP 4.1.2.2	मृदा पौधों से बने खाली स्थान पर बेल प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु मजदूर खोपाई 45 X 45 X 45 सेमी साईज करन मिट्टी में।	1542	Pls	6	मा.दि / सेकंड	93
	5.1.4	PCCP 4.1.2.2	मृदा पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 45X45X45 सेमी साईज के गड्ढों में गिलेण, लेवाय, माडुल अदि बेल प्रजाति के पौधों का रोपण।	1542	Plants	2.25	मा.दि / सेकंड	35
							मृदाप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय	101998.2
5.2		सांसायनिक खाद एवं पी.के का जल						
	5.2.1	Local Rate	सांसायनिक खाद एवं एन.पी.के 30- पाग प्रती पौधा निचाई की समय तीन बार उपयोग हेतु (रोपित एवं अजीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	1542	Kg	20	रुपये / किलो	43176
	5.3		निचाई कार्य					
	5.3.1	PCCP 4.1.1.2	प्रथम निचाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खाद में की जायेगी। (अर्धचंद्राकार खाद सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	29166	Plants	1.2	मा.दि / सेकंड	350
		PCCP 4.1.1.4	प्रथम निचाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खाद में की जायेगी। (अर्धचंद्राकार खाद सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	1668	Plants	2	मा.दि / सेकंड	33
	5.3.2	PCCP 4.1.2.2	द्वितीय निचाई - मीटर बीड़ी पट्टी में रोपण की 45 दिन बाद की जायेगी। सांसायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	29166	Plants	2	मा.दि / सेकंड	583
		PCCP 4.1.2.4	द्वितीय निचाई - मीटर बीड़ी पट्टी में रोपण की 45 दिन बाद की जायेगी। सांसायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	1668	Plants	4	मा.दि / सेकंड	67
	5.3.3	PCCP 4.1.1.2	तृतीय निचाई - एक मीटर खाद में रोपण की 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	29166	Plants	1.2	मा.दि / सेकंड	350
		PCCP 4.1.1.4	तृतीय निचाई - एक मीटर खाद में रोपण की 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	1668	Plants	2	मा.दि / सेकंड	33
	5.3.4	Special Rate	पी.पी.टी. मेष पर रोपाई किए जा रहे इलाके पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आयरन/कालानुसार पोषक तत्व संतुष्ट एवं गुंजाई कर निचाई कार्य।	150		6	मा.दि / सेकंड	9
							निचाई कार्य पर व्यय :-	427235
5.4	Local Rate	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	13.5	Hrs	4000	रुपये / ईंधन		54000
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-	622099.2

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल मं.दि.
					मा.दि.	राशि / इकाई		
6		मू. जल संरक्षण कार्य			6	7	8	9
6.1	Special Rate	जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) साफ्ट ट्रेम की पुनर्स्थापना एवं आवश्यकता अनुसार सफाई, मैकेनिक, बोल्सर् बंद, आदि संरचनाओं का सुपुर्वांकन कार्य।	15%					76083
जल संचयन कार्य पर व्यय								76083
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछे की टोपिंग परफॉर्म ग्रास कवच से नाले तक नियमित रूप से पीछे से आवश्यकता अनुसार पानी सिंचाई संयंत्र की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 3 शक्ति घंटे की भार बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछे तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हरिष चक्र क्षेत्र वाली संस्था 2022 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण अंतर्गत के अनुसार दो सक्वि के द्वारा 183मीटर की लंबाई पर संचालन। 1 हेक्टेयर में प्रति 1100 पीछे में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्मन के साथ या उपरानुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 मानव दिवस बनती आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	ग्रास कवच से जलपरी तक पम्पह दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 30834 पीछे)	336	99792
7.1.2	Special Rate	ग्रास कवच से जलपरी तक पम्पह दिवस की अवधि में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 30834 पीछे)	336	99792
7.1.3	Special Rate	ग्रास पट्ट से जल तक जल दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 30834 पीछे)	505	149595
7.2		पम्प का रखरखाव एवं फ्लोविजेशन बढ़ाने आदि पर आवश्यकता कार्य	1.5					17500
सिंचाई पर कुल व्यय								377069
8		अन्य कलशरल आपरेशन						
8.1		एकलीकरण कार्य						
8.1.1		जीवित जूले से निकले मल्टीपल जूले से से एक से दो रखरखाव कार्य को रखते हेतु अन्य फर्जजोड व विकृत वायुमंडल की कटौती एवं सफाई कार्य	7.5	hour	6	मा.दि./ हेक्टर	45	12365
अन्य कलशरल आपरेशन की लहल कविक का एकलीकरण कार्य पर व्यय								12365
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा समिति प्रत्येक सप्ताह हेतु एक शक्ति ग्रास जल से नाले तक 04 शक्ति प्रति माह — नोट — सुरक्षा का मतलब वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए नियमों के अनुसार सुरक्षा रॉड का सुरक्षा समिति के कर्मों में किया जाकर कर्मों द्वारा निर्धारित सुरक्षा अधिकारों को संचालन में रखेगा किया जाएगा। शक्ति की सुनिश्चित रॉड का सुरक्षा समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त जल रॉड से उपयोग का प्रबंधन समिति स्तर पर प्राप्त किया जावे हेतु बना दिया जाएगा।	2	12	36	मा.दि./ माह	624	185328
9.2		अन्य आकस्मिक कार्य (गुमल मेष, रखरखाव, जलपरी, जलपरी जोकेज निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री सेट्स लगाए, सफाई, पेंट आदि लगाए जाय, निरीक्षण/प्रोबोवाइल हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रकार प्रकार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	1.5					110245
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								295573
		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					10376
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					27799.2
वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								38175.2
योग व्यय :-								1541404
अंतिम हेक्टेयर व्यय								51380.1

राज्य वर्ष रखरखाव कार्य (2021-22)

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मापन		कुल मात्रा	कुल लागत
					मापन	एकक/विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		केंद्र सर्वेक्षण एवं परीक्षण नियोग						
1.1	Special Rate	अनुभवदम एवं मूल्यंकन - रोपण क्षेत्र में वीथी की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए सादा एनालिसिस करना।						24255
वीथी की वृद्धि मापन पर व्यय:-								24255
2		फॉरेम कार्य						
3		खस नहर क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में वीथी तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
5.1		निर्वाह कार्य						
5.1.1	PCCF 4.11.1.2	प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन पर्याप्त एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अवरोधकार काल सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर वीथी अंतराल में	29166	Plants	1.2	मा.दि/सैकड़ा	350	117050
	PCCF 4.11.1.4	प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन पर्याप्त एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अवरोधकार काल सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर वीथी अंतराल में	1668	Plants	2	मा.दि/सैकड़ा	33	9681
5.1.2	PCCF 4.11.2.2	द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर वीथी अंतराल में (2 मा.दि प्रति सैकड़ा)	29166	Plants	2	मा.दि/सैकड़ा	583	173153
	M.13 4.11.2.4	द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 X 6 मीटर वीथी अंतराल में (2 मा.दि प्रति सैकड़ा)	1668	Plants	4	मा.दि/सैकड़ा	67	9999
5.2		रासायनिक खाद डाले जाने की वृद्धि सीमा में 30 ग्राम प्रति वीथी निर्वाह की समय की बार उपयोग	83	Kg	33	अग्र/किलो		3338
निर्वाह कार्य पर कुल व्यय :-								209136
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								309136
6		पू. जल संरक्षण कार्य						
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कल्याण उपकरण						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सैक्टर हेतु एवं श्रमिक मह. अप्रैल के माघ तक 04 श्रमिक प्रति खस नोट :- सुरक्षा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का भुगतान समिति की खाते में किया जाकर उन्को द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक शक्ति का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त व्यय शक्ति का उपयोग जन प्रबंधन समिति स्तर पर सारा विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि/मास	624	189328
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त नैप, सयत फोटोवापक, संशोधित प्रोजेक्ट नियोग एवं स्टेशनरी शमारी बोर्ड लगाना, सड़कबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/चौकीदार इत का नियोग, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन	13					118655
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								308983
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					234
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	10%					81558
वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								61892
योग व्यय :-								696176
प्रति हेक्टेयर व्यय								25206

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2022-23)

क्र.	कार्य	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	कुल	कुल लागत
------	-------	-------------	--------------	------	-----	----------

क्र. सं.		क्र. सं.		क्र. सं.		म.दि.	श.दि./इकाई	म.दि.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1.1	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की जमाई एवं पोताई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करती हुए जेटा एनालिसिस करना।	1.8						6000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-									6000
2		फसिंग कार्य							
3.1		फसिंग मरम्मत करवी (20 प्रतिशत)							77774
फसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय									77774
3		जड़ नकार क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		भू जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संचयन संरक्षण कार्य का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)							76083
जल संवर्धन कार्य पर व्यय									76083
7		धानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कल्चरल आपरेशन							
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा आगक प्रत्येक सप्ताह हेतु एक आगक मात्रा अप्रैल से मार्च तक 04 आगक प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसकी अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा बमों का भुगतान समिति के सदस्यों में किया जाकर उनकी द्वारा निर्धारित सुरक्षा आगकों की रोपण क्षेत्र में संचालन किया जायेगा। आगकों की पारिश्रमिक बमों का भुगतान समिति सार पर किया जाकर अधिकृत बमों बमों का उपयोग वन प्रबंधन समिति सार पर काम विकास कार्य हेतु काम किया जायेगा।	2	12	24	म.दि./माह	624	188328	
9.2		अन्य आकस्मिक कार्य (सुरक्षा बम, जल पोटाभाषण, नक्षत्रित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, नोट आदि लगाना जानक, निरीक्षण/बीबीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रदान प्रसार जलसंकलन सिस्टर का आचलन	1.5						140876
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									326204
10		सागरी/वजपुरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1		सागरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						7513
10.2		वजपुरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%						83397.6
वर वृद्धि पर कतिरिजत व्यय									90911
योग बराबर :-									576471
प्रति हेक्टेयर व्यय									19216

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)

क्र.	क्र. सं.	कार्य विवरण	कार्य माह	इकाई	म.दि.	श.दि./इकाई	कुल म.दि.	कुल श.दि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की जमाई एवं पोताई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करती हुए जेटा एनालिसिस करना।	1.5					4000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								4000
2		फसिंग कार्य						
3		जड़ नकार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		भू जल संरक्षण कार्य						
7		धानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1		कटाई कमाई कार्य						

8.1.1	Special Rate	जावित गृहों से निकले मलमल गृहों में से एक या दो स्वयं कार्यवाही को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत जाति की कटौत एवं सफाई कार्य	500		12	मा.दि./दि.	96	10692
अन्य कलचरल अपरेशन की राहत मिलाने कार्य पर व्यय								
9		सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य						10692
9.1	Special Rate	सुरक्षा शक्ति प्रत्येक सेक्टर हेतु एक शक्ति माह ज्वेल से माह तक 04 शक्ति प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का सुगठन समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा शक्तियों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। शक्तियों की पारिश्रमिक शक्ति का सुगठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत शक्ति वन उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर घान विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	24	मा.दि./माह	624	133328
9.2		अन्य आवश्यक कार्य, (सुरक्षा माह स्थित कोलोनाम, सरोवित कोलोनाम निर्माण एवं स्टेशनरी प्रभावी बोर्ड अमान, स्टेशनरी, गेट आदि अमान, जाला, विरिक्त/कोलोनाम गेट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता सितार का आयोजन	15					245090
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						430998
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					35540
45% वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग व्यय :-								
प्रति हेक्टर पर व्यय								

सामग्री वर्ष रखरखाव कार्य (2024-25)

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.	मा.दि./इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	1	5	6	7	8	9
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में खोजी गई जमीन एवं सोलाई वृद्धि सामग्री का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करती हुए बाटा एंगलिरित करण।	15					4000
खोजी की वृद्धि सामग्री पर व्यय :-								
2		कॉन्सिडर कार्य						4000
2.1		कॉन्सिडर सम्मान कार्य (15 प्रतिमाह)	15					77274
कॉन्सिडर रखरखाव एवं सम्मान पर कुल व्यय								
3		जल संयंत्र क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में चौड़ा रोपणी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		सू जल संचालन कार्य						
6.1		जल संचालन उपकरणों का रखरखाव कार्य (25 प्रतिमाह)	15					76083
जल संचालन कार्य पर व्यय								
7		धानी सिंचाई कार्य						76082.93
8		अन्य कलचरल अपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा शक्ति प्रत्येक सेक्टर हेतु एक शक्ति माह ज्वेल से माह तक 04 शक्ति प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का सुगठन समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा शक्तियों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। शक्तियों की पारिश्रमिक शक्ति का सुगठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत शक्ति वन उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर घान विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	24	मा.दि./माह	624	133328

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय: (गृहण में स्थित कोलीकाल, संकोचित कोलेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री खोई लगाना, बाईनबोर्ड, गेट आदि लगाना जाना, विरीक्षण/कोकोचन इट या निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता सिडिर या अधीक्षण	1.5					250148
10			सुलझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय >				133478
10.1	सामग्री/गजपुटी दरी में आकस्मिक वृद्धि						
	गजपुटी की दरी में आकस्मिक वृद्धि	47%					83397.6
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							83397.6
योग व्यय >							676227
प्रति हेक्टेयर व्यय							22541

अष्टम वर्षे रखरखाव कार्य (2025-26)

अन्तर्गत वर्ष रखरखाव कार्य (2025-26)									
क्र.	कार्य का क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	दिवस	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं जलसिंचना विभाग							
	1.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- संपन्न क्षेत्र में स्थापित पंपों की जांचवाई एवं मोटरों की दुरुि संधन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करके हुए जाटा एनालिसिस करना।	15						21000
2		जलिंग कार्य			पंपों की दुरुि माधन पर व्यय:-				48000
3		जल भंडार क्षेत्र का उपचार							
4		संपन्न में मौसमी जल संधन कार्य पर व्यय							
5		संपन्न क्षेत्र उपचार							
6		सू जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		जल कलपनत आपरेशन							
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
	9.1	Special Rate सुखा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अधिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अधिक प्रति माह नोट :- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के सदस्यों ने किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अधिक की संख्या क्षेत्र में संचालन किया जावेगा। अधिक की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त मजदूरी का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर सार्वजनिक कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	3	12	26	संग्रहण		205623	
	9.2	जल आकस्मिक व्यय, (सुखा क्षेत्र, स्वतंत्र प्रयोगशाला, हस्तक्षेप प्रयोगशाला) विभाग एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साइनबोर्ड, गेट काटिंग लगाना जल, निरीक्षण/बीबीएम इल का निर्माण, प्रशिक्षण प्रभाव प्रसार जानकारी विविध का आयोजन	13						275872
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									481497
		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
	9.2.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%						102810
वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									102810
योग व्यय :-									588307
प्रति हेक्टेयर व्यय									19610

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2025-27)

नवम वष एखरखत कार्य (2026-27)								
क्र.	संग्रह दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	ग्रा.दि.		कुल म.दि.	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवाते हुए बाटा एंथेसिस करना।	LS					3500
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय-								3500
2		फौसिंग कार्य						
	2.1	फौसिंग सम्पन्नता कार्य (20 प्रतिशत)	LS					77274
फौसिंग रखरखाव एवं सम्पन्नता पर कुल व्यय								77274
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		मृ. जल संरक्षण कार्य						
	6.1	जल संवर्धन संग्रहनाली का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)	LS					50722
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								50722
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कलक्टर आपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकर्षिक कार्य						
	9.1	सुरक्षा क्षमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक क्षमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्षमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का सुगताम समिति के खाते में किया जाकर उनकी द्वारा निर्धारित सुरक्षा क्षमिक को रोपण क्षेत्र में सलग्न किया जावेगा। क्षमिकों की कारिश्मिक शक्ति का सुगताम समिति चर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति चर पर घात बिकला कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	अन्य	208757	
	9.2	अन्य आकर्षिक व्यय (मूलतः मेष स्थल कोटेशनस संगठित प्रोजेक्ट निष्ठाण एवं स्टेशनरी सामग्री बीड लगाना, साईनबोर्ड, पीट जाडि लगाया जाना, विरीकम/वीवीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	LS					375045
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								584702
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकर्षिक वृद्धि						
	10.1	मजदूरी की दरों में आकर्षिक वृद्धि	30%					104379
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								104379
योग व्यय :-								820577
प्रति हेक्टेयर व्यय								27353

दसम वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	ग्रा.दि.		कुल म.दि.	कुल राशि
					ग्रा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवाते हुए बाटा एंथेसिस करना।	LS					4000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								4000
2		फौसिंग कार्य						
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						

क्र.	कार्य पर. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्र	इकाई			कुल म.वि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
6		यू. जल संरक्षण कार्य						
7		फायी सिंकाई कार्य						
8		अन्य कलचरल आपरेशन						
8.1	Special Rate	दस वार्षिक विनिग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सामग्रियां कामुला में पड़त स्वरूप पीछे के गोलवाई एवं प्रति हेक्टेयर पीछे की गणना कर औरत गोलवाई के दस गुना अन्वयान पर स्वस्थ पीछे को पीकले हुए निकुत एवं कमजोर पीछे की कटाई की जावेगी। इससे स्वरूप पीछे को बढने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	30.000	हाल	25	मा.दि/हेक्टेयर	750	222750
अन्य कलचरल आपरेशन के तहत सपित पीछे में दस वार्षिक विनिग कार्य:-								222750
9		सुरक्षा एवं अन्य आकरमिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा आकरमिक प्रत्येक सेशन हेतु एक आकरमिक मात्र अप्रैल से मार्च तक 04 वार्षिक प्रति मात्र :- नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर धनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा शक्ति को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक शक्ति का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	20	मा.दि/मात्र	624	189328
9.2		अन्य आकरमिक कार्य, (गुमल मेष, बराल फोर्टीफायर, संशोधित प्रोटेक्टर निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीकीटिंग हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	LS					332800
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								518128
10		सामग्री/मजदूरी एवं नै. आकरमिक वृद्धि						
	10.1	मजदूरी की दर में आकरमिक वृद्धि	30%					92664
दर वृद्धि पर अतिरिक्त लाग								92664
योग व्यय :-								837542
प्रति हेक्टेयर व्यय								27918

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र	वर्ष	आकलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय	प्रति बीघा व्यय
1	आगत वर्ष सेउ लेवारी कार्य (फॉन्डिंग सहित) (2018-2019)	फॉन्डिंग	उपचार	योग		
		352758	4480834	3533673	175122	35.87
2	द्वितीय वर्ष (2019-2020)			8688728	156293	218.43
3	तृतीय वर्ष (2020-2021)			1841404	51280.1	71.78
4	चतुर्थ वर्ष (2021-2022)			696176	23238	32.13
5	पंचम वर्ष (2022-2023)			575471	19218	26.61
6	षष्ठम वर्ष (2023-2024)			481230	16341	22.21
7	सातम वर्ष (2024-2025)			676322	22341	31.21
8	आठम वर्ष (2025-2026)			588302	19610	27.16
9	नवम वर्ष (2026-2027)			830577	27353	37.88
10	दशम वर्ष (2027-2028)			817542	27918	38.66
	योग			16168388	538679.51	743.94
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			779599	25967	
	आव्यवहारिक कार्य हेतु 2.5% राशि			404086	134873	
	वृक्षारोपण क्षेत्र की अनुमति एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			888019	26934	-
	महायोग			21788109	726270	-
नोट राशि-दो तिमाही सत्र के तहत अक्षरी हजार एक सौ रुपये मात्र						


उपविभाग्यलक्षिकारी
जांजगीर-बाँपा उपविभाग्यलक्ष


वन परिक्षेत्र अधिकारी
अकलतारा वन परिक्षेत्र


उपविभाग्यलक्षिकारी
जांजगीर-बाँपा उपविभाग्यलक्ष

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के. व्ही/डी.सी. धरमजयगढ़ - रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के तहत व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध उच्च तकनीक सिंचित क्षतिपूर्ति मिश्रित वृक्षारोपण योजना

परियोजना अवधि 2018-19 से 2027-28

(1) कार्य का नाम	-	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
(2) बजट मद	-	राज्य कैम्पा मद
(3) स्थल का नाम	-	कटघरी
(4) कक्ष क	-	PF 133, संरक्षित वन
(5) वन प्रबंधन समिति	-	कटघरी
(6) विधानसभा क्षेत्र	-	पामगढ़
(7) परिसर	-	कटघरी
(8) प0स0वृत्त	-	अकलतरा
(9) रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा-	20.000 हे0	
(10) योग पौधा संख्या	-	20556 पौधा
(11) प्राक्कलित राशि	-	1,45,25,400.00
(12) प्रति हे0 व्यय राशि	-	7,26,270.00

बलौदा वन परिक्षेत्र
जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

भाग-1 सामान्य विवरण

1.	रोपण स्थल का कार्यवृत्त	:	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
2.	कुल क्षेत्रफल घेराव	:	20,000 हे.
3.	रोपण हेतु प्रस्तावित	:	20,000 हे.
3.	स्थल का नाम	:	PF133, कटघरी संरक्षित वन
4.	वन क्षेत्र का घनत्व	:	0.1-0.3
5.	भू-क्षरण की स्थिति	:	सामान्य
6.	ढाल	:	सामान्य
7.	मृदासंरचना	:	रेतीली चुनट, लाल
8.	प्रकार	:	क्लेई दोमट, मुरुम मिश्रित
9.	संरचना	:	कड़ी
10.	आर्द्रता	:	शुष्क
11.	गहराई	:	सामान्य
12.	ह्यूमस	:	नही
13.	वन का प्रकार	:	उत्तरी ऊष्ण कटिबंधीय शुष्कपर्णपाती
14.	अधिकतम तापमान	:	42°C
15.	अधिकतम औसतन वर्षा	:	1260 मि.मी.

भाग -2 सहभागी समूह का विवरण

1.	वन प्रबंधन समिति	:	कटघरी
2.	सहभागी समीक्षा एवं समाधान	:	ग्राम संसाधन का समग्र विकास।
3.	सूक्ष्म प्रबंध योजना	:	तैयार किया जाना है।
4.	अग्नि सुरक्षा	:	नियमित फायर लाईन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य प्रस्तावित।


भाग -3 प्रस्तावित उपचार

क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों का कट ब्रेक कर अच्छे कापिस प्राप्त किया जाएगा तथा जीवित टूटों का ड्रेसिंग कर कापिस पुनरोत्पादन प्राप्त कर क्षेत्र के वन शस्य में वृद्धि करना।


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं एच.सी.शर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी, बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं PF 133, कटघरी रकबा— 20.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


(एच.सी.शर्मा)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सुनिल कुमार बच्चन, उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण संरक्षित वन भूमि ब्लॉक का PF 133, कटघरी रकबा- 20.000 हे० में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वैज्ञानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।




(सुनिल कुमार बच्चन)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जांजगीर चोंपा वनमण्डल के बलौदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं PF 133, कटघरी कुल रकबा 241.040 हेक्टेयर में से क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु रकबा - 20.000 हेक्टेयर रकबा सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपलब्ध तथा उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित तथा पूर्व में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र


उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा उपवनमण्डल


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा वनमण्डल

वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव

1. परियोजना क्षेत्र विवरण :-

वनमण्डल	-	जांजगीर-चांपा वनमंडल
वृक्षारोपण	-	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
अवधि	-	वर्ष 2018-19 से 2027-28
स्थल का नाम	-	संरक्षित वन भूमि कक्ष खं PF 133, कटघरी
योजना नाम	-	राज्य कैम्पा मद

2. प्रस्तावना :-

765 कोव्ही डी.सी धरमजयगढ़ - रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत प्रारोपण लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली शासकीय वनभूमि के विरुद्ध घयनित क्षेत्र में क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना कैम्पा मद के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष खं PF 133, कटघरी कुल रकबा 241.040 हे० में से 20.000 हे० रकबा में वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रजाति-

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शिशु, आम, जामुन, काला सिस्स, खम्हार, सागौन, शीशम आदि प्रजाति को बोधे किया जाना प्रस्तावित है।

4. सुरक्षा -

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जैविक दबाव अत्यधिक है, ग्राम के निकट वनों का अभाव है, क्षेत्र का निस्तार में प्रयोग हो रहा है, लकड़ी के खूंटों को कम प्रयास में ही उखाड़ने से चोरी की संभावना अधिक है। इस वनमंडल में उत्पादन कार्य नहीं होने से खूंटे अन्य वनमंडलों से प्राप्त किया जाना होगा। अतः उस क्षेत्र में बारबेड वायर से आरसीसी फेंसिंग पोल्स प्रस्तावित है।

5. परियोजना क्षेत्र का मुख्य घटक :-

परियोजना क्षेत्र 20.000 हे० में क्षेत्र की सफाई के साथ सी.बी.ओ कार्य, फेंसिंग कार्य, अग्नि सुरक्षा तथा वन क्षेत्र की सुरक्षा जनभागीदारी से करने हेतु ग्राम वन समिति पकरिया से करवाना प्रस्तावित है। ग्राम वन समिति को सक्रिय करने आस्थानूलक कार्य का प्रावधान।

7. भू-जल संवर्धन कार्य:- क्षेत्र में भू-जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है।

8 अग्नि सुरक्षा कार्य:-

प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के चारों ओर 3 मी. की चौड़ाई में अग्नि पट्टी बनाई जायेगी तथा रोपण क्षेत्र के अंदर 3 मीटर चौड़ी क्रास लाईन बनाई जायेगी जिससे रोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव होगी।

9. क्षेत्र सुरक्षा कार्य:-

रोपण क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति के माध्यम से क्षेत्र सुरक्षा कार्य किया जायेगा। क्षेत्र का सतत भ्रमण समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा एवं क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10. वन प्रबंधन समिति की भूमिका:-

प्रस्तावित क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति कटघरी है। अतः रोपण की सुरक्षा में वन प्रबंधन समिति भूमिका महत्वपूर्ण है। समूह के माध्यम से सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य किया जायेगा तथा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली लाभ से वन प्रबंधन समिति लाभान्वित होगी। लाभ का समुचित बंटवारा समिति सदस्यों में होगा।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

प्रस्तावित क्षेत्र में रोपण के पश्चात् प्रति वर्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जायेगा जिससे पौधों की बढ़त एवं वन क्षेत्र में मूल्यवान प्रजातियों की वृद्धि ज्ञात हो सकेगी।

12. क्षेत्र उपचार से भविष्य में प्राप्त होने वाले वनोपज:-

रोपण पश्चात् क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में घास प्राप्त होगा जो प्रस्तावित वन प्रबंधन समिति को निशुल्क प्रदाय किया जायेगा। रोपण क्षेत्र में भविष्य में प्राप्त होने वाला ईमारती एवं जलाऊ का भी समुचित बंटवारा शासन के निर्देश अनुसार समूह को किया जायेगा।

13. परियोजना व्यय :- 1,32,04,900.00 रु.

14. बजट हेतु प्रस्तावित योजना :-

यह क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित है इस कार्य के लिए बजट का प्रावधान क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद से प्रस्तावित है। रोपण पश्चात् सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. प्रतिफल :- परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित उपचारों को अपना कर सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना को सफल बनाया जायेगा। जिस क्षेत्र में हरियाली विद्यमान रखा जाकर पर्यावरण संतुलन बनाने में सहयोग मिलेगा।

16. परिशिष्ट :-

- 1- क्षेत्र का मूलभूत जानकारी
2. परियोजना घटक का विवरण
3. उपयुक्तता प्रमाण पत्र
4. परियोजना प्राक्कलन
5. नक्शा
6. जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप
7. गूगल मैप


उपवनमण्डलाधिकारी,
जांजगीर चांपा, उपवनमण्डल, चांपा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा, वन परिक्षेत्र

DGPS Survey coordinate of Proposed Compensatory Afforestation Land

स्थल का नाम:- कटघरी, जिला:- कन्नौज, एन 133 संरक्षित वन भूमि, वन परिसर-बलीदा

क्षेत्र का कुल रकबा :- 241.040 हे०

पुनरोपवन हेतु प्रस्तावित रकबा :- 20.00 हेक्टेयर

Sr.No	Pillar_ID	Patch	Easting	Northing	Latitude "N"	Longitude "E"
1	P-514	11	645661.448	2443429.282	22°05'22.87803"	82°24'42.98041"
2	P-515	11	645787.968	2443433.180	22°05'23.96843"	82°24'43.40280"
3	P-516	11	645958.334	2443437.776	22°05'24.87050"	82°24'43.67897"
4	P-517	11	645945.782	2443542.005	22°05'19.95492"	82°24'52.88898"
5	P-518	11	645992.969	2443232.170	22°05'16.58124"	82°24'53.08014"
6	P-519	11	646060.709	2443330.048	22°05'16.80455"	82°24'56.30867"
7	P-520	11	646155.017	2443246.833	22°05'16.79820"	82°24'50.17946"
8	P-521	11	646236.446	2443252.729	22°05'18.96555"	82°24'51.02000"
9	P-522	11	646279.429	2443159.630	22°05'15.92400"	82°24'54.49800"
10	P-523	11	646222.727	2443000.910	22°05'09.72837"	82°24'58.94981"
11	P-524	11	646324.921	2442903.091	22°05'05.56805"	82°25'03.98063"
12	P-525	11	646319.431	2442795.842	22°05'03.07362"	82°25'05.76815"
13	P-526	11	646314.814	2442679.169	22°04'58.29122"	82°25'05.58811"
14	P-527	11	646274.811	2442671.391	22°04'58.06357"	82°25'02.12764"
15	P-528	11	646215.247	2442580.457	22°04'53.11274"	82°25'01.95800"
16	P-529	11	646098.650	2442584.727	22°04'55.26882"	82°24'57.51754"
17	P-530	11	646090.525	2442667.399	22°04'52.97343"	82°24'57.14085"
18	P-531	11	646090.429	2442750.498	22°04'50.67804"	82°24'57.76517"
19	P-532	11	646175.559	2442788.624	22°05'01.88217"	82°25'00.70622"
20	P-533	11	646248.974	2442814.723	22°05'02.88115"	82°25'03.51891"
21	P-534	11	646215.765	2442854.685	22°05'04.66914"	82°25'03.27391"
22	P-535	11	646176.052	2442875.111	22°05'04.63967"	82°25'00.79132"
23	P-536	11	646106.318	2442871.538	22°05'04.60899"	82°24'58.39838"
24	P-537	11	646111.891	2442964.882	22°05'07.62872"	82°24'58.85267"
25	P-538	11	646121.497	2443065.133	22°05'10.39898"	82°24'58.96937"
26	P-539	11	646153.860	2443067.014	22°05'10.98338"	82°25'00.08094"
27	P-540	11	646254.394	2443156.307	22°05'13.85346"	82°25'00.12784"
28	P-541	11	646110.205	2443154.159	22°05'13.79688"	82°24'58.88028"
29	P-542	11	646041.582	2443100.747	22°05'12.08508"	82°24'56.17352"
30	P-543	11	645960.548	2443101.575	22°05'12.13247"	82°24'53.14717"
31	P-544	11	645954.348	2443185.296	22°05'14.85648"	82°24'53.15795"
32	P-545	11	645825.720	2443184.101	22°05'14.85648"	82°24'48.67905"
33	P-546	11	645961.825	2443198.821	22°05'15.37180"	82°24'42.84784"
34	P-547	11	645660.894	2443123.895	22°05'19.45109"	82°24'42.96680"

उपवनमण्डलाधिकारी
प्राजगीर-बांसा उपवनमण्डल

वन परिसर अधिकारी
बलीदा वन परिसर

उपवनमण्डलाधिकारी
प्राजगीर-बांसा उपवनमण्डल

परियोजना लागत
राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव

अवेदक संस्थान :- गोवा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा 765 के.वी डबल सर्किट चरलजयगड-रायगड(तमनार) पूल विद्युत पारोपण लाईन निर्माण हेतु व्यपवर्तित वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण

पौधे संसार युक्त क्षेत्र	0	हैक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	30.000	हैक्टेयर
रोपण अंतराल	3.000 है० → 3 × 2	गड्डे का आकार	4.5x4.5x4.5	1667	पौधे / हैक्टेयर	कुल पौधे
रोपण अंतराल	13.000 है० → 3 × 3	गड्डे का आकार	60x60x60	1111	पौधे / हैक्टेयर	कुल पौधे
रोपण अंतराल	4.000 है० → 6 × 6	गड्डे का आकार	60x60x60	278	पौधे / हैक्टेयर	कुल पौधे
कुल पौधा संख्या				3056	पौधे / हैक्टेयर	महायोग

रोपण स्थल का नाम

ऊँचा कमाँक

कुल रकबा

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

कटघरी

पी.एफ. 133

20.000 हैक्टेयर

20.000 हैक्टेयर

मजदूरी दर 270.00 प्रति दिवस

अतिरिक्त 10% राशि 2018-19 से

27.00, योग मजदूरी दर 297.00 मा.दि

बलीदा

297.00

प्रथम वर्ष (2018-19)

क्र.	सामग्री	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मात्रा	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	EX/11/8/11.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन फाउंडेशन लगाई करना और 200 से 300 मीटर लंबाई काईल तैयार करना और 100 मीटर चौड़ाई काईल तैयार करना।	20.000	मीटर	0.85	मा.दि/वर्ष/मी.	17
1.2	EX/11/8/11.2	जल संचयन उपकरण स्थापित करना तथा उपकरण वर्क को स्थापित कर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट सिफ्ट तैयार करना।	20.000		0.25	मा.दि/वर्ष/मी.	5
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							65.14
2		फोन्टिंग कार्य					
2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कांस्ट्रक्शन फोन्टिंग कार्य क्षेत्र की फोन्टिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमांकन (पैरामीटर) के आधार पर फोन्टिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा इस हेतु मैपसोर्स (Map-soxarc) सॉफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रैकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter में माप Area दर्जित की जाया जाया सुनिश्चित किया जावे।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फोन्टिंग पोस्ट का करना 2 मीटर लंबाई 30x30-मीटर कांस्ट्रक्शन पर + प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद सपोर्ट हेतु 40-मीटर पोस्ट + 300 सीमेंट पोस्ट पर 1 मीटर की गहराई में प्रत्येक पोस्ट पर 2 सपोर्ट = कुल पोस्ट की संख्या।	1358	Post	225	Rs/Post	305550
2.1.2	GEM Rate	कांस्ट्रक्शन कार्य करना - कंक्रीट तार सीमांकन/पी.आई.एम. कोड नं. (11B/B-5) वास्तविक गहराई हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कांस्ट्रक्शन की मात्रा निर्धारित किया जावे। (पैरामीटर/लाइन) / 10.8 = मि.मीटर	2247	Kg	65	Rs/Kg	146055
2.1.3	Rate 413/100	आर.सी.सी. पोल की फिनिशिंग सामग्री :- पोल फिनिशिंग हेतु सीमेंट काईल की आवश्यकता 1.38 काईल हेतु 40 एम.एम. पोल के लिए (30x30 x 40) + (0.10 x 30 x 40) = 0.032 घ.मी. / पोल	43.455	Cum	0.032	Rs/Cum	119687
2.1.4	Rate 1.65	फोन्टिंग हेतु गड्डा खुदाई कार्य :- 30 x 30 x 40-सेमी. आधार की गड्डा जिसमें सिमेंट पोस्ट फिनिशिंग स्ट्रुक्चर पोल सहित = 35 नमूने 1.38 सिमेंट काईल 20 एम.एम. पोल में 35 प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी. कांस्ट्रक्शन रत लाईन में चुनना/बाईनिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना एवं गड्डे की दो लाईन में कंक्रीट काईल से आवश्यकता के अनुसार गड्डे लाईन सहित। (30 मीटर प्रति हैक्टेयर की मात्रा में)	1339	Meter	0.25	मा.दि/वर्ष/मी.	834.35

[illegible]

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		एवं मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - एक बीघा तक से 2 बार गहरी जोताई कर अवशिष्ट प्रजाति के जहाँ से निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए सड़ बनाना-खुला क्षेत्र 80 प्रतिशत टोप- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम उम्र वाले क्षेत्र में ही ट्रैक्टर से गहरी जोताई किया जायेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रस्तावित किया गया है। परंतु जहाँ 10 प्रतिशत से कम उम्र वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदनुसार जोताई क्षेत्र सक्ता निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक उम्र वाले क्षेत्र पर कन्दूर ट्रैच आवि संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।	7	Hect	10000	रुपये / हे.		70000
5.2		स्टेकिंग कार्य -						
5.2.1	PCCF 1.4.2	3x3 मी. अंतराल में सागौन रोपण हेतु	5000	Pcs	1	मा.दि / हजार	15	6055
5.2.2	PCCF 1.4.3	3x3 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	14443	Pcs	1.5	मा.दि / हजार	51	15147
5.2.3	Special Rate	6x6 मी. अंतराल में फलदाह टाल ट्री रोपण हेतु	1112	Pcs	4.5	मा.दि / हजार	5	1685
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					21087
5.4		गहरी की खुदाई						5280
5.4.1	PCCF 1.3.2.3	गहरी खुदाई कार्य- सागौन रोपण अंतराल 3x2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 डेक्रेटर में सतह से 45x45x45 से.मी. आकार का	5000	Pcs	0	मा.दि / सै.मी.	300	89100
5.4.2	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60 x से.मी. साईज से कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50कि-कड़ी मिट्टी एवं 50% लथम मुकामी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	14443	Pcs	12	मा.दि / सै.मी.	173	314701
5.4.3	PCCF 1.5.2.3	फलदाह टालट्री रोपण हेतु अंतराल 6x6 मीटर पर आकार 60x60x60 से.मी. के कड़ी मिट्टी में	1112	Pcs	12	मा.दि / सै.मी.	135	30561
		गहरी खुदाई कार्य पर कार्य :-						633302
		रोपण उपचार पर कार्य						739669
6		मृ-जल संरक्षण कार्य-(25 प्रतिशत)						
6.1		कन्दूर ट्रैच का निर्माण						
6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A क्रम की सहायता से कन्दूर लाइन बनाना एवं ट्रैच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20से.मी. x 18से.मी. 500से.मी. टोप- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जायेगा।	25000	mm	0.15	मा.दि / सै.मी.	4	1188
6.1.2	Special Rate PCCF 4.15.2.3 10.101	कड़ी मिट्टी में सात सतरी 45 से.मी. x 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राण मिट्टी को फैलाना एवं गेड बनाना (30 से.मी. x 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.18 मा.दि/से. का सेंड गुल दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है)	2500	mm	0.25	मा.दि / से.	625	185625
6.2		नाली में रोक देन एवं गैरिशन संरचनाओं का निर्माण (नाली में उपर से नीचे तक का उपचार) "नीचे वर्णित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हों क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे"						
6.2.1		गुंज बोल्टर चक ड्रम का निर्माण	LS					8580
6.2.2		गैरिशन संरचना का निर्माण	LS					8580
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण	LS					7280
6.2.4		सक्ता खादी रोध देन का निर्माण	LS					8580

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कर्मो मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल रा.दि.
					मा.दि.	रशि/इकाई		
6.2.5		कमरी निर्माण आकार 30x30x1.8 मी. का 1 मग (मूल में पानी विचार करने हेतु संरचना) प्रति 20 बैन्टोयर में एक कमरी की मात्रा ली)	1	मग	150000	प्रति कमरी		150000
7		सिंचाई सुविधा का विकास			मु.जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-			370033
		प्रति 10 बैन्टोयर क्षेत्र हेतु 1 सॉलर पंप की मात्रा ली						
7.1	विशेष दर	मु.जल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराता	1		4000	प्रति बिंदू		4000
7.2	विशेष दर	सॉलर बुवाई कार्य सम्प्लीट कंसेलिंग साइट	1		100000	प्रति बिंदू		100000
7.3	विशेष दर	सॉलर पंप अधात विद्युत बलित पंप या डीजल पंप की स्थापना नया समस्त वास्तुकार्य व पाईप आदि	1		550000	प्रति 1 मी.		550000
					सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय			454000
8		अन्य कंन्ट्रोल ऑपरेशन						
9		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुरक्षा, बरसाई निरीक्षण, धनी पर निरीक्षा काम करने की उपाय, कृषि पानिजी, एवं घासीपी की सामाजिक वार्षिक सम्मेलन आदि विषयों पर वन कनेक्शंस अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	1.8					8800
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	MCCT Rate 5.4.54 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र की 25-28 बैन्टोयर की सीक्टर में विभाजित कर 3 सीक्टर सीक्टर अग्नि सुरक्षा प्लांट का निर्माण करना। (प्र. मी./दि. की मात्रा ली)	1000		2.5	मा.दि/कि.मी.	4	1100
9.3		अन्य कार्य						
9.3.1		अन्य अग्रिमिक कार्य, (गुगल मैप, स्वतः मोटीवाहन, सर्वेक्षण कनेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/सीकीटिंग हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रकार प्रसारण कामकाज परीक्षण का आयोजन	1.8					77587
9.3.2		निरीक्षण एवं का निरीक्षण	1.8					20650
					अन्य अग्रिमिक कार्य का योग			68231
					कुल योग व्यय :-			3482358
					प्रति बैन्टोयर व्यय			174118

प्रथम वर्ष का मासिकार			
1. क्षेत्र संरक्षण एवं परियोजना निर्माण	6534	प्रति है. व्यय	327
2. पोलिंग कार्य	819212.75	—	40961
3. जल-भंडार क्षेत्र का उपचार	8148.195	—	407
4. रोपण में पोषक द्रव्य	1018530	—	50827
5. रोपण क्षेत्र का उपचार	739669	—	36983
6. मु.जल संरक्षण कार्य	370033	—	18502
7. सिंचाई सुविधा विकास एवं प्रबंधन	454000	—	22700
8. अन्य कंन्ट्रोल ऑपरेशन	0	—	0
9. क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	68231	—	3412
योग :-	3482358	प्रति है. व्यय	174118

द्वितीय वर्ष (2018-20)

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कर्म माता	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल शक्ति
					मा.दि.	शक्ति / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		बीज संवर्धन एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं सुलभकरण :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की लकड़ाई एवं गोलाई वृद्धि भागल का कार्य मज्ज अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए कार्य एनालिजिस करना।						7888
2		फॉसिंग कार्य						7888
2.1		फॉसिंग सामग्री कार्य (8 प्रतिवृत्त)	52					40961
3		पत्र गहर क्षेत्र का उपचार						
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अनाद पौधों की बाग	10.000	Haar	4000	रुपये/दि.		40000
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज बोवण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिवृत्त क्षेत्र में)	10.000	Haar	2500	रुपये/दि.		25000
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निवार :- घास बीज के साथ अनुमोदी खरपातवार का निवार 02 बार (28 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	10.000	Haar	20	मा.दि./मोटर	200	59400
		जड़ संरक्षण क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल शक्ति :-						124488
4		रोपण में पौधा रोपण कार्य पर शक्ति						
4.1	Special Rate	30x45 से.मी. पीलीपट में जोई तथा मध्य विलान के निश्चित एवं फलदाय पौधों की रोपण अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिवृत्त जलिक पौधों काउन्टली सहित)	17890	Plants	15	कर्म/पौधे		242370
4.2	Special Rate	20x30 से.मी. पीलीपट में सागीन पौध रोपण अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिवृत्त जलिक पौधों काउन्टली सहित)	5750	Plants	5	कर्म/पौधे		40750
		रोपण में पौधा रोपण कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य						272820
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
5.1		पौधा परिवर्तन						
5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी. पीलीपट में निश्चित एवं फलदाय क्षेत्र तथा मध्य विलान प्रजाति के पौधों को नरती से रोपण हेतु गहरे तक पहुंचाना	13890		15	कर्म/पौधे		208350
5.1.2	Special Rate	20x30 से.मी. पीलीपट में सागीन प्रजाति के पौधों को नरती से रोपण हेतु गहरे तक पहुंचाना	5750		5	कर्म/पौधे		28750
		पौधा परिवर्तन पर शक्ति :-						297100
5.2		पौधा रोपण						
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 80x80x80 से.मी. आकार के गहरी में (छाया एवं मिट्टी भरवाई सहित) 520 रोपण + 0.85 गहरी प्रति मानव दिवस	19444	Plants	4	मा.दि./रोपण	738	231064
5.2.2	Special Rate	सागीन पौधों का ट्रंक में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अंतराल में ट्रंक की छादी गहरी मिट्टी को ट्रंक में ही 1 मीटर लम्बाई में बांधा करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 85x45x45 से.मी. आकार के गहरी में सागीन पौधों का रोपण (छाया एवं मिट्टी भरवाई सहित)	1112	Plants	3	मा.दि./रोपण	33	9801
		रोपण कार्य पर शक्ति :-						240867
5.2.3	Special Rate	सागीन पौधों का ट्रंक में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अंतराल में ट्रंक की छादी गहरी मिट्टी को ट्रंक में ही 1 मीटर लम्बाई में बांधा करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 85x45x45 से.मी. आकार के गहरी में सागीन पौधों का रोपण (छाया एवं मिट्टी भरवाई सहित)	556	Plants	3	मा.दि./रोपण	17	5049
		रोपण कार्य पर शक्ति :-						5049

क्र.	आय दर क्र.	कार्य विवरण	मापे मात्रा	इकाई	मूल्य		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
5.3		रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1		गोबर खाद/समिष्टि द्वारा उत्पन्न कृषि खाद						
5.3.1.1	Local Rate	800 सेमी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु गोबर/खाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग नरणा) $0.80 \times 0.80 \times 0.80 = 0.512 \text{ MP का } (1/4) = 0.128 \text{ MP} \times 15555$	840	cum	858	रुपये/घ.मी.		714900
5.3.1.2	Local Rate	450 सेमी. आकार के गड्ढों में सगुनी पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ MP का } (1/4) = 0.023 \text{ MP} \times 15555$	114	cum	850	रुपये/घ.मी.		98900
5.3.2		बी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 सेमी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1107	Kg	30	रुपये/किलो		33210
5.3.2.2	Local Rate	45x45x45 सेमी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (सगुनी रोपण) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	250	Kg	30	रुपये/किलो		7500
5.3.3		ग्रीन छली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	60x60x60 सेमी. एवं 45x45x45 आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	3085	Kg	25	रुपये/किलो		77125
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोथायरीफॉस 3 एच.एल. प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	62	LITRE	600	रुपये/लि.		37200
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निदाई के समय माफूम, मिश्रित एवं कलदास पौधों में प्रति पौधा का मात्रा प्रति निदाई (केदार काठमान हेतु मात्रा 150 ग्राम की दर पर क्रय।	3085	Kg	25	रुपये/किलो		77125
5.3.6	Structural Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी परीक्षण करने से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पौध मैन्यूरिंग एवं बायोफर्टिलाइजर का उपयोग।	20576	Phases	3	प्रति पौधा		61728
5.4		निदाई कार्य						1156800
5.4.1	POCC 4.11.1.2	प्रथम निदाई रोपण की 30 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खाल सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444		1.2	मा.दि./मीटर	233	69201
	POCC 4.11.1.4	प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खाल सहित) खाद प्रयोग सहित 4 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	1112		2	मा.दि./मीटर	22	6534
5.4.2	POCC 4.11.2.2	द्वितीय निदाई 1 मीटर लंबी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद जला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444		2	मा.दि./मीटर	389	115937
	POCC 4.11.2.4	द्वितीय निदाई 1 मीटर लंबी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद जला जायेगा। 4 X 4 मीटर पौधा अंतराल में	1112		4	मा.दि./मीटर	44	13008
5.4.3	POCC 4.11.3.2	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444		12	मा.दि./मीटर	273	69701
	POCC 4.11.3.4	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 4 X 4 मीटर पौधा अंतराल में	1112		21	मा.दि./मीटर	72	1654

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	प्रत्येक मास	इकाई	मासिक		कुल मासिक	कुल राशि
					मासिक	राशि/ इकाई		
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पंपों की रीपयर परम्पन माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पंपों में आवश्यकानुसार पानी सिंचाई सेक्टर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टर पर 4 अधिक पानी की मात्र बनाने एवं पंपों की सहायता से पंपों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरिवर चम. ववेव सरनी रोड पर 2012 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण जाँचों के अनुसार दो भूमिगत छेदों के द्वारा 3*3मीटर की अन्तःफल पर लगभग 1 हेक्टर में सफाई 1100 चौकी में पंपों की मशीन से सिंचाई किया जाना सम्भव है साथ ही तदनुसार प्रति चौकी एक मल सिंचाई हेतु 150 मलव दिवस कम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (21+30+31)/15	5	day	8.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20556 चौकी)	324	66528
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	8.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20556 चौकी)	324	66528
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	day	8.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20556 चौकी)	336	99792
7.1.4		पंप का स्वरक्षण एवं मरिसेक्षण माईव आदि पर आकस्मिक खर्च	LS					53000
8		अन्य कल्याण कार्य						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा आकस्मिक मासिक सेक्टर हेतु एक श्रमिक मास अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह — नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिससे जलसंधि वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को राशन हॉल में सौंपा किया जावे। श्रमिकों की मासिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त समत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर आम विकास कार्य हेतु आम किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि / मास	312	92604
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	अतिरिक्त सुशिक्षण जाक से आकस्मिक परम्पन/पंपों सुरक्षा श्रमिकों एवं सहभागियों पर प्रशिक्षण कार्य	LS					18948
9.2.2		अन्य आकस्मिक कार्य, (पुस्तक मेष सफल फोटोग्राफ्स, सफाई प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री मोड़ लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीबीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन	LS					210762
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								322374
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					11545
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					77225
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								88770
योग व्यय :-								3123840
प्रति हेक्टर पर व्यय								156192

द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य (2020-21)

क्र.	कार्य क्र. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	माप		कुल माप	कुल राशि
					माप	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		बीज सर्वेक्षण एवं परिचोक्षण निर्माण						
	1.1	Special Rate अनुसंधान एवं सुधारकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गहराई वृद्धि मापन का कार्य मृदा अनादुर्ब एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए जाता एनालिसिस करना।						40000
		पौधों की वृद्धि मापने पर व्यय:-						4000
2		फॉर्मिंग कार्य						
	2.1	फॉर्मिंग परम्पत कार्य (10 प्रतिशत)	1.5					81921
		फॉर्मिंग रखरखाव एवं परम्पत पर कुल व्यय						81921
3		जड़ नष्ट हो क्षेत्र का उपचार						
		जड़ नष्ट हो क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-						0
4		रोपण में बीजा तैयारी कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate रोपणी व्यय :- गिलेर, कंकच एवं मीठुल आवि बेल प्रजाति के पौधों की तैयारी (बीजबीन साइज 20x30 से.मी.)	1028	Plants	23	रुपये/पौधे		23644
		रोपणी कार्य पर द्वितीय वर्ष व्यय						23644
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
	5.1	मूलप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
	5.1.1	Special Rate मूलप्रत्यारोपण हेतु बेल प्रजाति के पौधों का परिचक्षण (बीजबीन साइज 20x30से.मी.)	1028	Plants	8.8	रुपये/पौधे		5654
	5.1.2	Local Rate कीटनाशक फलोरोप्रोपरीथीस 3 एम.एल प्रति पौधा की मात्रा से उपचार	62	Ltr	600	रुपये/लितर		37000
	5.1.3	PCCF 1.5.2.2 मूल पौधों से बने खाली स्थान पर बेल प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गहराई 45 x 45 x 45 सेमी साइज गरम मिट्टी में।	1028	Plants	6	मा.दि./सैकड़	62	18414
	5.1.4	PCCF 4.10.2.2 मूल पौधों से बने खाली स्थान पर खादें गए 45x45x45 सेमी साइज के गड्ढों में गिलेर,कंकच,मीठुल आवि बेल प्रजाति के पौधों का रोपण।	1028	Plants	228	मा.दि./सैकड़	21	6831
		मूलप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय						67900
6		सामायनिक खाद एम.पी.के का कार्य						
	6.2.1	Local Rate सामायनिक खाद कार्य एम.पी.के 50 ग्राम प्रति पौधा निचाई के समय तीन बार उपयोग हेतु (रोपित एवं जंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	1028	Kg	18	रुपये/किलो		28784
	6.3	निचाई कार्य						
	6.3.1	PCCF 4.11.1.2 प्रथम निचाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खास सहित) खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444	Plants	1.2	मा.दि./सैकड़	211	69700
		PCCF 4.11.1.4 प्रथम निचाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खास सहित) खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मीटर पौधा अंतराल में	1112	Plants	2	मा.दि./सैकड़	22	6831
	6.3.2	PCCF 4.11.2.2 द्वितीय निचाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। सामायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद जाता जायेगा। 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444	Plants	2	मा.दि./सैकड़	389	115538
		PCCF 4.11.2.4 द्वितीय निचाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। सामायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद जाता जायेगा। 6 x 6 मीटर पौधा अंतराल में	1112	Plants	4	मा.दि./सैकड़	44	13068
	6.3.3	PCCF 4.11.3.2 तृतीय निचाई एक मीटर खास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444	Plants	4.2	मा.दि./सैकड़	231	68201
		PCCF 4.11.3.4 तृतीय निचाई एक मीटर खास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। 6 x 6 मीटर पौधा अंतराल में	1112	Plants	2	मा.दि./सैकड़	22	6831

क्र.	कार्य RTI क्र.	कार्य विवरण	आवक मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
3.2.4	Special Rate	सी.सी.टी. सेंड का निष्काट किया जा रहा इमारती पीछे में पक्का कोठनाशक बना के साथ अपरमकानुसार धीमेक तक खतराई एवं मुकाई कर निदाई कार्य।	100		6	मा.दि / सेकण्ड	6	1782
निदाई कार्य पर व्यय :-								281853
5.4	Local Rate	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई	9	Hour	4000	रुपये / हेक्टर		36000
रोपण कार्य आधार कार्य पर कुल व्यय :-								414536.8
6		सू. जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत) कण्टर ट्रैक की सुदृढीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, विविध मोल्डर बंद, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य।	150					55505
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								55505
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की रोपण परधान माह नवम्बर से मार्च तक निर्यात रूप में पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई योजना पर की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 सप्लिक पानी की आर काले एवं पाईप की सहायता से पीछी तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरिया राग कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो रुबिबों से इस 3x3मीटर की अन्तर्वाल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पीछी में पाईप की बनी से सिंचाई किया जाया सम्भव हो भास ना समझुए प्रती पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 मानर दिवस राग की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक सप्ताह विषय की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (21+30+31)/15	6	day	01002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20500 पीछे)	224	66328
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक सप्ताह विषय की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	01002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20500 पीछे)	224	66528
7.1.3	Special Rate	मई माह से जून तक दस दिवस की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (21+30+31)/15	9	day	01002	2 मा.दि / 1100 (कुल 20500 पीछे)	356	98792
7.2		जल का रखरखाव एवं कलैक्शनल माहौल बढ़ाए पर आवश्यकता न्या	15					8760
सिंचाई पर कुल व्यय								238608
8		अन्य कलैक्शन आधारित						
8.1		एकलीकरण कार्य						
8.1.1		जोकि एयों से निकले मल्लामल शुद्ध में से एक या दो सप्ताह कापिस को सबसे 100 अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	2	Hour	6	मा.दि / हेक्टर	12	3564
अन्य कलैक्शन आधारित के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय								3564
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुखा आकस्मिक प्रत्येक हेक्टर हेतु एक सप्लिक पाइप जपल से मार्च तक 04 सप्लिक प्रति पाइप नोट :- सुखा का कार्य वन प्रकान समिति के द्वारा किया जाया सुनिश्चित किया जाय जिसके अन्तर्गत वन प्रकान समिति के द्वारा किए गए निर्देश के अनुसार सुखा राईल या भुगतान समिति के साथ में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अगितने को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। समिति को पारिवर्तिक धर्म का भुगतान समिति शर्त पर किया जाकर अतिरिक्त व्यय राशि का सप्लिक वन प्रकान समिति और पर काम निवारण कार्य हेतु एक किया जावेगा।	1	12	20	मा.दि / एक	312	92664

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
8.2		अन्य आवश्यक कार्य, (गुमल पैय, खेत कोटिंगाफस, संशोधित कोल्डर निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड जलाना, साईनबोर्ड, गेट आदि जलाना धाना, निरीक्षण/परीक्षाएं इट आदि निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जनसंख्या विंडो का आयोजन	1.8					58130
सूखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								150843
		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	1.5					7830
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	1.54					30003
दर वृद्धि पर प्रतिरिक्त व्यय								41834
योग व्यय :-								1014455
प्रति-हेक्टेयर व्यय								50723

चतुर्थ वर्ष वसुधावध कार्य (2021-22)								
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परिचालन निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं सुलोकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की लंबाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मात्र अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करने हुए क्षेत्र एवंलिखित करना।						7000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								7000
2		फसल काय						
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपण में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
5.1		निर्वाह कार्य						
5.1.1	मजदूर 411.2.2	प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन परका एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खल्ल सहित) खान प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	19444	Plants	1.2	मा.दि/रोपण	233	69201
	मजदूर 411.2.4	प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन परका एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार खल्ल सहित) खान प्रयोग सहित 3 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	1112	Plants	2	मा.दि/रोपण	22	6534
5.1.2	मजदूर 411.2.2	द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी गड्ढा में रोपण की 48 दिन बाद की जायेगी। सांख्यिक खाद एवं कीटनाशक खाद खाता जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति रोपण)	19444	Plants	2	मा.दि/रोपण	380	115838
	मजदूर 411.2.4	द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी गड्ढा में रोपण की 48 दिन बाद की जायेगी। सांख्यिक खाद एवं कीटनाशक खाद खाता जायेगा। 3 X 3 मीटर पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति रोपण)	1112	Plants	4	मा.दि/रोपण	44	13668
5.2		सांख्यिक खाद एवं कीटनाशक खाद की 50 ग्राम प्रति पौधा निर्वाह की समय दो बार उपयोजन	972	Kg.	28	रुपये/किंता		22222
निर्वाह कार्य पर कुल व्यय :-								231558
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								231558
6		नू जल सारक्षण कार्य						
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कस्तरल आयोजना						
9		सूखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

[illegible]

पंचम वर्षे एखरखाय कार्य (2022-23)

प्रश्न ४५ रखरखाव कार्य (2022-23)								
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					राशि/इकाई			
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	4	5	6	7	8	9
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में जंगल पट्टी की लंबाई एवं मोटाई वृद्धि मापन कर कार्य मात्र अवशेष एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डेटा एम्प्लिफिकेशन करना।	15					4488
2		पंक्ति कार्य						4000
2.1		जंगल सफाई कार्य (20 प्रतिशत)						44878
3		जंगल सफाई क्षेत्र का उपचार						44878
4		रोपण में पौधा/तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		शु. जल संरक्षण कार्य						
6.1		जल संकटन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						92508
7		पानी सिंचाई कार्य						92508
8		अन्य कलवराह आपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सप्ताह हेतु एक अभिक नाई जंगल से बाहर एक 04 अभिक प्रति माह :- नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलान किया जावेगा। अभिकों की वार्षिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वाम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	28	मा.दि./4016	312	92064
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय, (सुरक्षा में स्थान कोटेशन, संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड सामान, सर्वेक्षण, गेट एवं जगाया जाना, विशेष/वैकल्पिक इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	1.5					31341
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						134005
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि अर्द्ध	10%					4085
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					40795
दर वृद्धि पर प्रतिशत व्यय								45283
योग व्यय :-								320674
प्रति हेक्टेयर व्यय								16034

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)								
क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	क्षेत्र मांक	इकाई	मा.वि.		कुल मा.वि.	कुल मांक
1	2	3	4	5	मा.वि.	वाकि/इकाई	6	7
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं मापनोपकरण विनियम						
1.1	Special meter	अनुभवना एवं मूल्योक्त :- रोपण क्षेत्र में स्थापित पोधा की ऊँचाई एवं चौड़ाई वृद्धि मापन का कार्य मांक उपर्युक्त एवं जगहरी/कंठवरी में करवा हुआ जाता अनाधिकतम करना।	1.5					70000
2		फोसिंग कार्य				पोधा की वृद्धि मापन पर कार्य		70000
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पोधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
6		नू. जल संवर्धन कार्य						
7		बानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कन्वर्शन ऑपरेशन						
8.1		कटाई सफाई कार्य						
8.1.1	अनुमान Rate	जोड़ित बुंदों की निकली मल्टीपल बुंदों में से एक या दो बंदरण कार्यित की राखते हुए अन्य कमजोर या विकृत कार्पिक की कटाई एवं सफाई कार्य	1.68		12	मा.दि./रु.	34	7128
अन्य कन्वर्शन ऑपरेशन के तहत विभिन्न कार्य पर व्यय								7128
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	अनुमान Rate	सुरक्षा अधिक प्रयोग सेक्टर हेतु एक आमेक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आमेक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना मुनिशिवल किया जाये, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सुरक्षा राशि का सुगठन समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आमेकों का योग क्षेत्र में सलग्न किया जायेगा। आमेकों की पारिश्रमिक राशि का सुगठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	12	28	मा.दि./रु.	312	92884
9.2		अन्य आकस्मिक कार्य (मृगल मेष, स्वाल कोटोयाकत, संरक्षित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री खर्च लगाना, साईनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना, निर्माण/सौकीयार इत आ निर्माण, प्रविक्षण प्रकार प्रसार जलसंयोजक शिपेर का आयोजन	1.5					18864
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								131828
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	1.42					44934
पर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								44994
योग व्यय :-								198560
प्रति हेक्टेयर व्यय								9528

सामान्य एवं रखरखाव कार्य (2024-25)								
क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	अनुमान Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- क्षेत्र क्षेत्र में सीमित सीमा की सीमाई एवं गिलाई बुद्धि सामन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए काटा एन्वलिजिन करना।	1.5					4000
क्षेत्रों की बुद्धि सामन पर व्यय:-								4000
2		फेसिंग कार्य						
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 इतिहास)	1.5					51950
फेसिंग, रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								55450
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		सोपनी में पीछा टैक्सी कार्य पर व्यय						
5		सोपन क्षेत्र उपचार						
6		नू. जल संवर्धन कार्य						
6.1		जल संचयन संरक्षण कार्य का रखरखाव कार्य (25 प्रतिमाह)	1.5					65855
जल संचयन कार्य पर व्यय								65855
7		बानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कन्वर्शन ऑपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य वर्ष (अ.)	कार्य विवरण	कार्य माता	इकाई	म.दि.		कुल म.दि.	कुल राशि
					म.दि.	राशि/इकाई		
9.1	अनुसंधान कार्य	सुरक्षा अभियंता प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभियंता माह अग्रेष्ठ से माह एक 04 अभियंता प्रति माह — नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनसे द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभियंता को रेटिंग क्षेत्र में सहाय किया जावेगा। अभियंता की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	36	मा.दि./माह	312	92664
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त वीर, स्थल कंट्रोलिंग, सहायक प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीबीएस इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	1.5					48150
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								141020
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	450					33004
दर वृद्धि पर तदतिरिक्त व्यय								33004
योग व्यय :-								297529
प्रति हेक्टेयर व्यय								14866

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2025-26)								
क्र.	कार्य वर्ष (अ.)	कार्य विवरण	कार्य माता	इकाई	म.दि.		कुल म.दि.	कुल राशि
					म.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	अनुसंधान कार्य	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परिवर्तन योजना निर्माण अनुसंधान एवं भूसाधन :- क्षेत्र क्षेत्र में सीमित सीमा की ऊंचाई एवं गैरलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करके ड्रा डेटा एनलिसिस करना।	1.5					7000
क्षेत्र की वृद्धि मापन पर व्यय:-								7000
2		पौधों का कार्य						
3		जड़ नकार क्षेत्र का उपचार						
4		क्षेत्रीय न पौधा हटाने का कार्य पर व्यय						
5		क्षेत्र क्षेत्र उपचार						
6		नू जल संरक्षण कार्य						
7		गार्ड सिमाई कार्य						
8		अन्य कल्चरल अपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	अनुसंधान कार्य	सुरक्षा अभियंता प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभियंता माह अग्रेष्ठ से माह एक 04 अभियंता प्रति माह — नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनसे द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभियंता को रेटिंग क्षेत्र में सहाय किया जावेगा। अभियंता की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	36	मा.दि./माह	312	92664
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त वीर, स्थल कंट्रोलिंग, सहायक प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीबीएस इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन)	1.5					45241
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								137905
		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						

क्र.	कार्य वर्ष क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल मा.दि.
					मा.दि.	राशि./इकाई		
9.1.4		सजपुरी की धूलों में आकारितक अक्षि	500					7505
							वर्ष वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय	7505
योग व्यय :-								152218
							प्रति हेक्टर पर व्यय	7611

नवम्बर वर्ष रक्तशुद्धि कार्य (2028-27)

नगर एवं रक्षक कार्य (2028-27)									
क्र.	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	दर/मात्रा			कुल मा.दि.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सफाया एवं परिदोषण निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में आवंटित मौकों की कमी एवं गोपनीय बुद्धि नमान के कार्य मात्र अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए बाटों एनालिसिस करना।	15					6000	
मौकों की बुद्धि बाण पर व्यय:-								4000	
2		फौजिंग कार्य							
2.1		फौजिंग परम्परा कार्य (20 प्रतिशत)	15					6450	
फौजिंग रखरखाव एवं परम्परा पर कुल व्यय								6450	
3		जल संकट क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		नू जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संकटन संरक्षण कार्य का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)	15					16200	
जल संकटन कार्य पर व्यय								16200	
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कल्याण उपकरण							
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सप्ताह हेतु एक श्रमिक माह अवधि की माघे तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए श्रमिक के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति को खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों की रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जायेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त कर्म राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	12	36	रु.दि/माह	412	43064	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्तता पैर, अल बायोप्रोफ, संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री जैसे लकड़ा, साईमन्ट, रेत आदि लगाया जाना, निरीक्षण/बीकेंडर हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता विडियो का आयोजन)	15					44171	
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								136835	
10		समाप्ति/बहादुरी दरों में आकस्मिक बुद्धि							
10.1		बहादुरी की दरों में आकस्मिक बुद्धि	30%					33255	
पर बुद्धि पर अतिरिक्त व्यय								33255	
योग व्यय :-								253840	
								प्रति हेक्टेयर रकबा	12742

दसम वर्ष स्वरूपाव कार्य (2027-28)								
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	दर	मा.दि.	राशि / इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परिपक्वता निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की कटाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य साइ अकटूर एवं अलखरी/फरवरी में करते हुए खांटा एनालिसिस करना।	1.5					7000
3		फेंसिंग कार्य						7000
4		पेड़ नक्षत्र क्षेत्र का उपचार						
5		रोपण में पीछा रोपण कार्य पर व्यय						
6		रोपण क्षेत्र उपचार						
7		मु जल संरक्षण कार्य						
8		पानी सिंचाई कार्य						
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण क्षेत्र दसवीं वर्ष में सागरिया कार्मुला के तहत स्वरूप पीछों की गोलाई एवं प्रति ईक्रेटर पीछों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अनुपात पर स्वरूप पीछों को रोपित हुए पिकृत एवं लम्बोचर पीछों की कटाई की जायेगी। इससे स्वस्थ पीछों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	20.000	Haar	25	मा.दि / ईक्रेटर	500	148500
9		अन्य कालवर्त अवधारण के तहत रोपित पीछों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य						148500
9.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य सुरक्षा भवनिक प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके जनार्ण वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा भवनों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	25	मा.दि/माह	312	92664
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (सुगल पैप, स्थल फोटोग्राफर, सार्वजनिक प्रोजेक्ट निर्माण एवं सहायकी सामग्री बोर्ड लगाना, आईनबोर्ड, गेट आदि लगाना, जल निरीक्षण/वोकीटर टैंक का निर्माण, प्रसिद्धि पत्रिका प्रसार, जागरूकता दिवस का आयोजन)	1.5					58575
10		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						151239
10.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%					35510
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								35510
योग व्यय :-								342249
प्रति ईक्रेटर व्यय								17112

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र	वर्ष	साकलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय	प्रति बीघा व्यय
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेन्सिंग सहित) (2018-2019)	कन्सिंग	उपभार	योग		
		819213	2563145	3482358	174118	56.72
2	द्वितीय वर्ष (2019-2020)			3123840	156192	216.29
3	तृतीय वर्ष (2020-2021)			1014455	50723	70.24
4	चतुर्थ वर्ष (2021-2022)			556570	22829	31.61
5	पंचम वर्ष (2022-2023)			320674	16034	22.2
6	षष्ठम वर्ष (2023-2024)			190560	9528	13.19
7	सातम वर्ष (2024-2025)			297329	14866	20.59
8	अष्टम वर्ष (2025-2026)			152210	7611	10.54
9	नवम वर्ष (2026-2027)			354840	12742	17.64
10	दशम वर्ष (2027-2028)			342249	17112	23.7
	योग			9635085	481754.23	667.11
	अन्य आकारित व्यय राशि			1990790	99539.5	-
	आवकामूलक कार्य हेतु 2.5% राशि			3408771	120438	-
	पुनरावेषण क्षेत्र को अनुषंग एवम् मूल्यांकन हेतु 5% राशि			481754	24088	-
	महायोग			14525400	726270	-
	योग राशि-एक करोड़ पैंतालीस लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र					

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-बापा उपवनमण्डल

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-बापा उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के.
व्ही/डी.सी. धरमजयगढ़—रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन
निर्माण के तहत व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध उच्च तकनीक सिंचित
क्षतिपूर्ति मिश्रित वृक्षारोपण योजना

परियोजना अवधि 2018-19 से 2027-28

(1) कार्य का नाम	—	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
(2) बजट मद	—	राज्य कैम्पा मद
(3) स्थल का नाम	—	डोंगरीपंडरी
(4) कक्षा क्रं	—	RF 67, आरक्षित वन
(5) वन प्रबंधन समिति	—	डोंगरीपंडरी
(6) विधानसभा क्षेत्र	—	अकलतरा
(7) परिसर	—	नवापारा (डोंगरीपंडरी)
(8) पट्टासंख्या	—	पंतोरा
(9) रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा—	20.000 हे०	
(10) योग पौधा संख्या	—	20556 पौधा
(11) प्राक्कलित राशि	—	1,45,25,400.00
(12) प्रति हे० व्यय राशि	—	7,26,270.00

बलौदा वन परिक्षेत्र
जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

भाग-1 सामान्य विवरण

1.	रोपण स्थल का कार्यवृत्त	:	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
2.	कुल क्षेत्रफल घेराव	:	20.000 हे.
3.	रोपण हेतु प्रस्तावित	:	20.000 हे.
3.	स्थल का नाम	:	RF67, डोंगरीपंडरी आरक्षित वन
4.	वन क्षेत्र का घनत्व	:	0.1-0.3
5.	भू-क्षरण की स्थिति	:	सामान्य
6.	ढाल	:	सामान्य
7.	मृदासंरचना	:	रेतीली दूमट, लाल
8.	प्रकार	:	क्लेई दोमट, मुरुम मिश्रित
9.	संरचना	:	कड़ी
10.	आर्द्रता	:	शुष्क
11.	गहराई	:	सामान्य
12.	ह्यूमस	:	नही
13.	वन का प्रकार	:	उत्तरी ऊष्ण कटिबंधीय शुष्कपर्णपाती
14.	अधिकतम तापमान	:	42°C
15.	अधिकतम औरतन वर्षा	:	1260 मि.मी.

भाग -2 सहभागी समूह का विवरण

1.	वन प्रबंधन समिति	:	डोंगरीपंडरी
2.	सहभागी समीक्षा एवं समाधान	:	ग्राम संसाधन का समग्र विकास।
3.	सूक्ष्म प्रबंध योजना	:	तैयार किया जाना है।
4.	अग्नि सुरक्षा	:	नियमित फायर लाईन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य प्रस्तावित।

भाग -3 प्रस्तावित उपचार

क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों का कट बेक कर अच्छे कापिस प्राप्त किया जाएगा तथा जीवित टूंडों का ड्रेसिंग कर कापिस पुनरोत्पादन प्राप्त कर क्षेत्र के वन शस्य में वृद्धि करना।


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलीदा वन परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं एच.सी.शर्मा परिक्षेत्र अधिकारी, बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि कक्ष कं RF 67, डोंगरीपंडरी रकबा— 20.000 हे०, में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


(एच.सी.शर्मा)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सुनिल कुमार बच्चन, उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूं कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि कक्ष कं RF 67, डोंगरीपंडरी रकबा- 20.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/यानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।



(सुनिल कुमार बच्चन)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जांजगीर चोंपा वनमण्डल के बलौदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं RF 67, डोंगरीपंडरी कुल रकबा 191.821 हेक्टेयर में से क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु रकबा— 20.000 हेक्टेयर रकबा सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपलब्ध तथा उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित तथा पूर्व में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र


उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा उपवनमण्डल


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा वनमण्डल

वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव

1. परियोजना क्षेत्र विवरण :-

वनमण्डल	:-	जांजगीर-चांदा वनमंडल
वृक्षारोपण	:-	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
अवधि	:-	वर्ष 2018-19 से 2027-28
स्थल का नाम	:-	आरक्षित वन भूमि कक्ष कं RF 67, डोंगरीपंडरी
योजना नाम	:-	राज्य कैंम्पा मद

2. प्रस्तावना :-

765 कैं.की डी.सी धरमजयगढ - रायगढ (तमनार) पुल विद्युत पारोपण लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली शासकीय वनभूमि के विरुद्ध घयन्त क्षेत्र में क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना कैंम्पा मद के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि कक्ष कं RF 67, डोंगरीपंडरी कुल रकबा 191.821 हे० में से 20.000 हे० रकबा में वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रजाति-

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शिशु, आम, जामुन, काला शिरस, खम्हार, सागौन, शीशम आदि प्रजाति के पौधे किये जाना प्रस्तावित है।

4. सुरक्षा -

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जैविक दबाव अत्यधिक है, ग्राम के निकट वनों का अभाव है, क्षेत्र का निस्तार में प्रयोग हो रहा है, लकड़ी के खूंटों को कम प्रयास में ही उखाड़ने से चोरी की संभावना अधिक है। इस वनमंडल में उत्पादन कार्य नहीं होने से खूंटे अन्य वनमंडलों से प्राप्त किया जाना होगा। अतः उस क्षेत्र में ब्राखेड वायर से आर.सी.सी. फेंसिंग पोल्स प्रस्तावित है।

5. परियोजना क्षेत्र का मुख्य घटक :-

परियोजना क्षेत्र 20.000 हे० में क्षेत्र की सफाई के साथ सी.बी.ओ कार्य, फेंसिंग कार्य, अग्नि सुरक्षा तथा वन क्षेत्र की सुरक्षा जनभागीदारी से करने हेतु ग्राम वन समिति पकड़िया से करवाना प्रस्तावित है। ग्राम वन समिति को सक्रिय करने आस्थामूलक कार्य का प्रावधान।

7. भू-जल संवर्धन कार्य:- क्षेत्र में भू-जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है।

8 अग्नि सुरक्षा कार्य:-

प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के चारों ओर 3 मी. की चौड़ाई में अग्नि पट्टी बनाई जायेगी तथा रोपण क्षेत्र के अंदर 3 मीटर चौड़ी क्रास लाईन बनाई जायेगी जिससे रोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव होगी।

9. क्षेत्र सुरक्षा कार्य:-

रोपण क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति के माध्यम से क्षेत्र सुरक्षा कार्य किया जायेगा। क्षेत्र का सतत नमूना समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा एवं क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10. वन प्रबंधन समिति की भूमिका:-

प्रस्तावित क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति डोंगरीपंडरी है। अतः रोपण की सुरक्षा में वन प्रबंधन समिति भूमिका महत्वपूर्ण है। समूह के माध्यम से सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य किया जायेगा तथा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली लाभ से वन प्रबंधन समिति लाभान्वित होगी। लाभ का समुचित बंटवारा समिति सदस्यों में होगा।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

प्रस्तावित क्षेत्र में रोपण के पश्चात् प्रति वर्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जायेगा जिससे पौधों की वृद्धि एवं वन क्षेत्र में मूल्यवान प्रजातियों की वृद्धि ज्ञात हो सकेगी।

12. क्षेत्र उपचार से भविष्य में प्राप्त होने वाले वनोपज:-

रोपण पश्चात् क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में घास प्राप्त होगा जो प्रस्तावित वन प्रबंधन समिति को निशुल्क प्रदाय किया जायेगा। रोपण क्षेत्र में भविष्य में प्राप्त होने वाला ईमारती एवं जलाऊ का भी समुचित बंटवारा शासन के निर्देश अनुसार समूह को किया जायेगा।

13. परियोजना व्यय :- 1,32,04,900.00 रु.

14. बजट हेतु प्रस्तावित योजना :-

यह क्षेत्र में राज्य कीमती मद के अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित है इस कार्य के लिए बजट का प्रावधान क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद से प्रस्तावित है। रोपण पश्चात् सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. प्रतिफल :- परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित उपचारों को अपना कर सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना को सफल बनाया जायेगा। जिसे क्षेत्र में हरियाली विद्यमान रखा जाकर पर्यावरण संतुलन बनाने में सहयोग मिलेगा।

16. परिशिष्ट :-

- 1- क्षेत्र का मूलभूत जानकारी
2. परियोजना घटक का विवरण
3. उपयुक्तता प्रमाण पत्र
4. परियोजना प्राक्कलन
5. नक्शा
6. जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप
7. गूगल मैप



उपवनमण्डलाधिकारी,
जांजगीर चांपा, उपवनमण्डल, चांपा



वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा, वन परिक्षेत्र

DGPS Survey coordinate of Proposed Compensatory Afforestation Land

स्थल का नाम-डोंगरीपठरी, तहसील-कालाहाटी, जिला-अरविचल वन भूमि

वन परिक्षेत्र - बलौदा

क्षेत्र का कुल रकबा :- 191.821 हे०

पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तावित रकबा :- 20.00 हेक्टेयर

Sl.No	Pillar_ID	Patch	Easting	Northing	Latitude "N"	Longitude "E"
1	P-487	10	661536.419	2455115.199	22°13'54.96975"	82°34'52.22909"
2	P-488	10	661601.796	2457982.891	22°13'11.29748"	82°34'54.36783"
3	P-489	10	661601.980	2457800.503	22°13'03.89646"	82°34'54.89314"
4	P-490	10	661638.683	2457780.648	22°13'04.37739"	82°34'56.30538"
5	P-491	10	661743.777	2457698.185	22°13'10.66547"	82°34'59.21673"
6	P-492	10	661765.497	2457727.613	22°13'02.99831"	82°34'59.98733"
7	P-493	10	661827.818	2457727.978	22°13'02.21887"	82°34'52.13147"
8	P-494	10	661860.720	2457776.696	22°13'04.18748"	82°34'53.33023"
9	P-495	10	661894.822	2457837.414	22°13'06.14413"	82°34'54.52808"
10	P-496	10	662015.362	2457835.414	22°13'05.97334"	82°34'58.75041"
11	P-497	10	662028.335	2457809.651	22°13'06.44716"	82°34'59.26591"
12	P-498	10	662080.193	2457964.811	22°13'10.88348"	82°34'59.02156"
13	P-499	10	662073.564	2458066.403	22°13'23.87138"	82°34'50.86785"
14	P-500	10	662139.311	2458108.126	22°13'14.76317"	82°34'53.17695"
15	P-501	10	662217.453	2458145.892	22°13'36.06419"	82°34'55.92026"
16	P-502	10	662266.766	2458182.899	22°13'25.61943"	82°34'57.61988"
17	P-503	10	662398.947	2458287.858	22°13'37.83646"	82°34'55.32483"
18	P-504	10	662443.852	2458331.008	22°13'19.14787"	82°34'58.86607"
19	P-505	10	662530.821	2458296.941	22°13'30.86368"	82°34'57.14039"
20	P-506	10	662566.331	2458396.603	22°13'31.30632"	82°34'54.19348"
21	P-507	10	662533.801	2458358.963	22°13'22.57000"	82°34'52.73809"
22	P-508	10	662582.893	2458298.474	22°13'21.07031"	82°34'53.27699"
23	P-509	10	662629.799	2458244.293	22°13'19.33316"	82°34'59.80342"
24	P-510	10	662670.176	2458262.403	22°13'17.08499"	82°34'57.38611"
25	P-511	10	662661.918	2458142.783	22°13'16.06619"	82°34'55.25045"
26	P-512	10	661869.389	2458121.784	22°13'15.43089"	82°34'51.45223"
27	P-513	10	661899.122	2458110.925	22°13'15.11567"	82°34'56.41185"


उप-वित्तियोगी
जालमौर-घांघा उप-वित्तियोगी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र


उप-वित्तियोगी
जालमौर-घांघा उप-वित्तियोगी

परियोजना लागत
राज्य कौम्या निधि से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव

आवेटक संस्थान :-गोवा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा 785 के.वी. डबल सर्किट घरमजयगड-रायगढ़(तमनार) पुल विद्युत पारवहन लाईन निर्माण हेतु खपवर्तित वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण

जड़ मंडार युक्त क्षेत्र		0	हैक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	20,000	हैक्टेयर	
रोपण अंतराल	3.000	है० → 3 × 2	गड्डे का आकार	45×45×45	1667	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे	5001
रोपण अंतराल	13.000	है० → 3 × 3	गड्डे का आकार	60×60×60	1111	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे	14443
रोपण अंतराल	4.000	है० → 6 × 6	गड्डे का आकार	60×60×60	278	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे	1112
कुल पीछा संख्या			3056		पीछे / हैक्टेयर	महासींग	20556	
रोपण स्थल का नाम			डींगरीपडरी		परिक्षेत्र का नाम		बलौचा	

रोपण स्थल का नाम

जड़ प्रकार

कुल रकबा

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

अंतरा. 67

20,000 हैक्टेयर

20,000 हैक्टेयर

मजदूरी दर 278.00 प्रति दिवस

अतिरिक्त 10% राशि 2018-19 से

27.00, योग मजदूरी दर 297.00 मादि

297.00

प्रथम वर्ष (2018-19)

क्र.	कार्य	विवरण	आव. मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	PCCP Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाइन कटवाई जासाई करना, जो पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एस. कटौत तैयार करते हुए, सीमा से जुड़ा होगा।	20.000	Mtr	0.85	मा.दि/है.	17
1.2	PCCP Rate 1.1.2	वन सीमा निर्धारण मानचित्र बनाया तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	20.000		0.25	मा.दि/है.	5
सर्वेक्षण एवं अंतिमाल पर व्यय :-							6834
2		फेन्सिंग कार्य					
2.1		आर.सी.सी. पोस्ट एवं कांटातार फेन्सिंग कार्य क्षेत्र को फेन्सिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा लाइन (पैरीमीटर) के आधार पर फेन्सिंग का कार्य किया जावे सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मापसोर्स (Map source) सफटवेयर से जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाया जा रहा होगा सुनिश्चित किया जावे।					
2.1.1	RCM Rate	सीमेंट फेन्सिंग पोस्ट कार्य करना 2 मीटर लंबाई 15x3 मीटर अंतराल पर + प्रत्येक 10 पोस्ट के बीच सापेक्ष हेतु दो स्टैण्ड पोस्ट + 300 लमीस मीटर पर 1 मीटर की मान से प्रत्येक पोस्ट पर दो सापेक्ष = कुल पोस्ट की संख्या।	945	Pole	225	Rs/Pole	213625
2.1.2	RCM Rate	कांटातार क्रय करना - कंटीला तार सी.एम.आई.सी. आईटन जोड़ 4 (1.1B/B-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कांटातार की मात्रा निम्नानुसार किया जावे। (पैरीमीटरx7 लाइन)/10.4 = किलोग्राम	1564	Kg	65	Rs/Kg	101660
2.1.3	RCM 413 (B)	आर.सी.सी. पोस्ट की फिनिशिंग सामग्री :- पोस्ट फिनिशिंग हेतु सीमेंट कंकोट की आवश्यकता 1.38 कंकोट हेतु 40 एम.एम. मेटल के लिए (30x 30 x 40) - 1000x40=4000 ममी लंबाई	30.24	cum	2754.20	Rs/cum	83287

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	रु.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
2.1.4	POCT Rate 1.6.5	फॉर्मिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30 X 30 X 45 से.मी. आकार के गड्ढे जिसमें सिमेंट पोल मिक्सिंग स्टैंडम पोल सहित = 35 नम 1.35 सिमेंट कंक्रीट 70 एम.एम. गेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी) काटांतर रात लाईन में यूनेक्स/मॉडर्निंग तार की सहायता से खींचकर लगाना एवं नीचे की दो लाईन में कंक्रीट आदी से आवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (65 मीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	2324	Meter	0.23	मा.दि.राशि/मी.	381	172557
2.2		फॉर्मिंग कार्य पर आकारमिक व्यय						
2.2.1	Spn. Rate 5%	टंकेशन फॉर्म से काटांतर का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री कि राशि का 5 प्रतिशत)						5083
2.2.2	Spn. Rate 5%	टंकेशन फॉर्म से फॉर्मिंग पोस्ट का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक दुलाई कर गड्ढों तक फैलाई (सामग्री कि राशि का 5 प्रतिशत)						10631
2.2.3	Spn. Rate	आवसीसी पोल से-काटांतर की कलाई हेतु जो आइ तार की व्यवस्था एवं पोल की पीलाई हेतु पेंट ग्रह आदि की व्यवस्था।	845	Pole	15	R/Pole		14175
2.2.4		बकरी आदि छोटे जानवरों से फीरो की बचाव हेतु फॉर्मिंग के नीचे 50 से.मी. चौड़ाई में प्लास्टिक वैश लगाकर जोड़ाई तार से कलाई कार्य (गेट में चलकर इंडिया मार्ट कर दर प्रति वर्ग फीट 6/-प्रस्तावित) (50 85 मीटर =32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 350 वर्ग फीट= 6/- फीट दर के अनुसार रु. 2100 प्रति हेक्टेयर)	20.000		2004	हेक्टेयर		41880
फॉर्मिंग कार्य हेतु कुल आकारमिक व्यय :-								
फॉर्मिंग कार्य पर व्यय :-								520129
प्रति एनीन मीटर फॉर्मिंग कार्य पर व्यय								245
प्रति हेक्टेयर व्यय								28566
3								
3.1	Special Rate POCT Rate	तृण ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक मोलाई वर्ग के कोपीत प्रजाति के जीवित तृण एवं मोलाई का प्रतिकर्षण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		मोलाई 21-30 से.मी.	130	nos	2.5	मा.दि./रोड	4.25	1260
		मोलाई 30-40 से.मी.	260	nos	3	मा.दि./रोड	22.95	6816
		मोलाई 40-50 से.मी.	225	nos	4	मा.दि./रोड	9	2673
		मोलाई 50-60 से.मी.	20	nos	5	मा.दि./रोड	1.25	371
		मोलाई 60-80 से.मी.	15	nos	6	मा.दि./रोड	0.9	267
सकल तृण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								11390
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	रु.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		रोपणी में पीछा तैयारी (हरेली एवं गतवा से प्राप्त की जावेगी) :-						
4.1	Special Rate	30X45 से.मी. पोलीपाट में जीव तृण गड्ढे पितान के निक्षिप्त एवं कलाधार पीछे जो तैयारी अनारगत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (क्षेत्र के समग्र पीछे का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछे केंजुअल्टी सहित)	17890	Plants	52	रुपये/पीछे		930280
4.2	Special Rate	20X30 से.मी. पोलीपाट में सामान्य पीछ तैयारी अनारगत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समग्र पीछे का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछे केंजुअल्टी सहित)	5250	Plants	17	रुपये/पीछे		86250
सकल में पीछ तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								1016530
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						

क्र.	कार्य पर. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल चालि
					मा.दि.	चालि/इकाई		
5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी चुनि नें गहरी जोताई कार्य - एम.बी.प्लाक से 2 बार गहरी जोताई कर अवशिष्ट प्रकृति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करने हुए गेड़ बनाना-कुला क्षेत्र का प्रतिशत टीम- रोपण हेतु उपनिर्दिष्ट क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रैक्टर से गहरी जोताई किया जायेगा बस हेतु कुल उपनिर्दिष्ट क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रयाप्तनित किया गया है। परंतु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदनुसार जोताई क्षेत्र एकत्रा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहां पर कन्टूर ट्रैव आदि सरवनाओं का निर्माण किया जायेगा।	13	Hect	100000	चालि/हे.		130000
5.2		स्टेकिंग कार्य -						
5.2.1	PCCP 1.4.2	3X2 मी. अंतराल में सामान रोपण हेतु	5001	Pcs	3	मा.दि./हजार	15	1435
5.2.2	PCCP 1.4.3	3X3 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	14413	Pcs	3.5	मा.दि./हजार	51	15147
5.2.3	Special Rate	6X6 मी. अंतराल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	1112	Pcs	4.5	मा.दि./हजार	5	1485
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS			स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-		21087
5.4		गहरी वी खुदाई						5850
5.4.1	PCCP 1.5.2.3	गहरे खुदाई कार्य- सामान रोपण अन्तराल 3X2 मीटर हेतु उपनिर्दिष्ट क्षेत्र 10 हेक्टेयर में कलदूरी से 45X45X45 से.मी. आकार का	5001	Pcs	6	मा.दि./से.मी	300	89100
5.4.2	PCCP 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3X3 मीटर की अन्तराल में 60X-60 X से.मी. आकार के कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% वन मुक्त मिट्टी अन्तर्गत उप निर्धारित किया गया)	14413	Pcs	12	मा.दि./से.मी	1231	514708
5.4.3	PCCP 1.5.2.3	फलदार टालट्री रोपण हेतु अन्तराल 6X6 मीटर पर आकार 60X60X60 से.मी. के कड़ी मिट्टी में	1112	Pcs	12	मा.दि./से.मी	133	39501
गहरे खुदाई कार्य पर व्यय :-								643302
रोपण उपचार पर व्यय								800239
6		मू-जल संरक्षण कार्य-(25 प्रतिशत)						
6.1		कन्टूर ट्रैव का निर्माण						
6.1.1	PCCP Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A क्षेत्र की सहायता से कन्टूर लाईन बनाना एवं ट्रैव खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.0m/0.4x100m@300m/Hect) टीम- स्थल की भौतिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी.वी. की लम्बाई का निर्धारण किया जायेगा।	2500	m	0.15	मा.दि./से.मी	4	1188
6.1.2	Special Rate PCCP 4.15.2.3 (6.1.6)	कड़ी मिट्टी में सतह कड़ी 45 से.मी. X 45 से.मी. पाप का खुदाई कर प्राय मिट्टी को सतह तक एवं गेड़ बनाना : (30 से.मी. X 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दि/वर्ग का बेंड गुण दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है)	2500	m	0.25	मा.दि./मी.	625	185625
6.2		नाली में चेक डैम एवं गैरियन संरचनाओं का निर्माण (नाली में जल से नीचे तक का उपचार) "नीचे दर्शात संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हो क्षेत्र को अनुसार बनवाई जाये"						
6.2.1		लुप्त कोर्रर चेक डैम का निर्माण	LS					9050
6.2.2		गैरियन संरचना का निर्माण	LS					9050
6.2.3		मिट्टी चेक का निर्माण	LS					8610
6.2.4		पक्का स्थायी चेक डैम का निर्माण	LS					9050

क्र.	कार्य क्र. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.वि.	कुल मूल्य
					मा.दि.	राशि/इकाई		
6.2.3		डबरी निर्माण आकार 30X30X1.5 मी. का 1 नम (मूल-तल में पानी रिकार्ड करने हेतु संचयन) (प्रति 20 हेक्टेयर में एक डबरी की मात्रा से)	1	नम	100000	प्रति डबरी		100000
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मात्रा से			मूल-तल संरक्षण कार्य पर कार्य :-			372563
7.1	विभाग दर	मूल-तल में पानी की मात्रा हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	1		4000	प्रति बोर		4000
7.2	विभाग दर	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट कोरिंग सहित	1		100000	प्रति बोर		100000
7.3	विभाग दर	सोलर पंप अथवा विद्युत चालित पंप या डीजल पंप की स्थापना तथा सम्बन्ध उपकरण व पाईप लाइ	1		350000	प्रति पंप		350000

सिंचाई सुविधा विकास पर कार्य 454000

8		अन्य कन्वर्शन अपरेशन						
9		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुरक्षा, फायर नियंत्रण, तनी पर निगरानी कम करने की सुधार, क्षेत्र पानी की एवं पानी की के सम्बन्धित आर्थिक चेन्सल अन्तर्गत विभाग पर उन कार्यवाहियों अतिवृत्तियों एवं उन प्रयोग सम्बन्धित के संदर्भों का प्रतिक्षण	1.5					9050
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	प्र. 1.1 प्र. 1.2 प्र. 1.3 प्र. 1.4	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25-30 हेक्टेयर की संख्या में विभाजित कर 2 मीटर जोड़ी (अग्नि सुरक्षा घड़ी) का निर्माण करना। (60 मी. / 2 की मात्रा से)	1000		2.5	प्रति 100 मी.	4	1100
9.3		अन्य कार्य						
9.3.1		क्षेत्र अन्तर्गत अन्य कार्य, फायर रोक, कल्ले फोटोसहस्र, संशोधित प्रोसेस विभाग एवं रोगप्रति रोगप्रति कार्य तथा, साइनेबोर्ड, गेट अन्तर्गत तथा, निर्माण/प्राप्त्युक्त एवं का निर्माण, प्रोसेस प्रकार प्रकार नामांकित विधि का उपयोग	1.5					202554
9.3.2		निरीक्षण एवं का निर्माण	1.5					10000

अन्य आवश्यक कार्य का योग 343487

कुल योग कार्य :-

3473872

प्रथम वर्ष का मोड्यूल

प्रति हेक्टेयर कार्य 173694

1	क्षेत्र सुरक्षा एवं फायर नियंत्रण	6554	प्रति हे. कार्य	127
2	परिष्कार कार्य	370029		28506
3	जड़ मजदूर क्षेत्र का उपचार	11389.95		369
4	खोपड़ी में पौधा रोपण	1018530		50827
5	संचयन क्षेत्र का उपचार	800230		40012
6	मूल-तल संरक्षण कार्य	272563		18628
7	सिंचाई सुविधा विकास एवं प्रबंधन	454000		22700
8	अन्य कन्वर्शन अपरेशन	0		0
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	343487		12124
	योग :-	3473872	प्रति हे. कार्य	173694

द्वितीय वर्ष (2019-20)

क्र.	कार्य कोड क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल चाँद
					मा.दि.	चाँद / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परिचोक्षण निर्माण						
	1.1 Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों को कंसाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मात्र अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करणी हुए बाटा एनालिसिस करना।						7000
2		कौंसिंग कार्य					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-	7000
	2.1	फोनिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	5%					
3		जल संकलन क्षेत्र का उपचार						28506
	3.1	घास उत्पादन एवं उपचार						
	3.1.1 Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा जलान जोलाई दो बार	10,000	Hect	4000	रुपये / हे.		40000
	3.1.2 Special Rate	घास खीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति को उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	10,000	Hect	2500	रुपये / हे.		25000
	3.1.3 Special Rate	घरपातवार निदाई :- घास बीज के साथ अनुपयोगी घरपातवार को निदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टर)	10,000	Hect	20	मा.दि./हेक्टर	200	59400
		जल संकलन क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						124400
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	4.1 Special Rate	30x45 से.मी. पौलीपाट में रोपे तथा मध्य विज्ञान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूटरिटी सहित)	17890	Plants	13	रुपये / पौधे		232570
	4.2 Special Rate	20x30 से.मी. पौलीपाट में सामान्य पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूटरिटी सहित)	5750	Plants	7	रुपये / पौधे		40250
		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय						272820
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
	5.1	पौधा परिवहन						
	5.1.1 Special Rate	30x45 से.मी. पौलीपाट में मिश्रित एवं फलदार रोपे तथा मध्य विज्ञान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाने	17890		13	रुपये / पौधे		268350
	5.1.2 Special Rate	20x30 से.मी. पौलीपाट में सामान्य प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाना	5750		5	रुपये / पौधे		28750
		पौधा परिवहन पर व्यय :-						297100
	5.2	पौधा रोपण						
	5.2.1 Special Rate	पौधा रोपण कार्य 80x80x100 से.मी. आकार के गड़दों में (छाद एवं मिट्टी भरवाई सहित) 3.20 रोपण + 0.65 गड़दा भरवाई प्रति मानव दिवस	39444	Plants	4	मा.दि./रोपण	178	231066
	5.2.2 Special Rate	सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तर्वाल में ट्रेंच की छोटी गड़ मिट्टी को ट्रेंच में ही 1 मीटर लम्बाई में कपस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45x45 से.मी. आकार के गड़दों में सामान्य पौधों का रोपण (छाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	1112	Plants	1	मा.दि./रोपण	37	9801
		रोपण कार्य पर व्यय :-						240867
	5.2.3 Special Rate	सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तर्वाल में ट्रेंच की छोटी गड़ मिट्टी को ट्रेंच में ही 1 मीटर लम्बाई में कपस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 80x45x45 से.मी. आकार के गड़दों में सामान्य पौधों का रोपण (छाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	556	Plants	3	मा.दि./रोपण	17	5049
		रोपण कार्य पर व्यय :-						5049

क्र.	समय दर घं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		मूल मा.दि.	कुल मा.दि.
					मा.दि.	राशि / इकाई		
5.3		रोपण एवं निंदाई को समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1		गोबर खाद/समिति द्वारा उपचारित कार्बनिक खाद						
5.3.1.1	Local Rate	60 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पीछ रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग धरणा) $0.80 \times 0.60 \times 0.60 = 0.288 \text{ M}^3$ का (1/4) = 0.084 M ³ 15555	840	घन	850	रुपये / घ.मी.		714000
5.3.1.2	Local Rate	45 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में सामीन पीछों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) = 0.023 M ³ 5001	114	घन	850	रुपये / घ.मी.		96900
5.3.1		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.1.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पीछा (सामीन पीछा) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1167	Kg	30	रुपये / किलो		34993
5.3.1.2	Local Rate	45x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में 30 ग्राम प्रति पीछा (सामीन पीछा) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	230	Kg	30	रुपये / किलो		7500
5.3.1		नीम खली का क्रय						
5.3.1.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. एवं 45x45x45 आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पीछा की मात्रा में रोपण के समय उपयोग।	3083	Kg	25	रुपये / किलो		77075
5.3.1	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोथायरीडॉस 3 एन.एल. प्रति पीछा की मात्रा में रोपण के समय उपयोग।	62	LTR	660	रुपये / लि.		37001
5.3.1		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.1.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सामीन मिश्रित एवं फलदार पीछों में प्रति पीछा 50 ग्राम प्रति निंदाई हेतुकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	3083	Kg	28	रुपये / किलो		86324
5.3.6	Special Rate	पीछों की जाखरी कटाई के लिए विट्टी परीक्षण लेब से प्रथा प्रतिवेदन को आधार पर चीन सेम्यूरिंग एवं ब्रायोफर्टिलाईजर का उपयोग।	20556	Plants	5	प्रति पीछे		102780
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर कार्य :-								1156580
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF 411.1.2	प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (क्षेत्रवन्दाकार धाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पीछा अंतराल में	19444		12	मा.दि./सैकड़ा	233	60201
	PCCF 411.1.4	प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (क्षेत्रवन्दाकार धाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मीटर पीछा अंतराल में	1112		2	मा.दि./सैकड़ा	22	6534
5.4.2	PCCF 411.2.2	द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पीछा अंतराल में	19444		2	मा.दि./सैकड़ा	389	115532
	PCCF 411.2.4	द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 x 6 मीटर पीछा अंतराल में	1112		4	मा.दि./सैकड़ा	44	13068
5.4.3	PCCF 411.3.2	तृतीय निंदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मीटर पीछा अंतराल में	19444		12	मा.दि./सैकड़ा	233	60201
	PCCF 411.3.4	तृतीय निंदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मीटर पीछा अंतराल में	1112		2	मा.दि./सैकड़ा	22	6534
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल रुपये
					मा.दि.	रुपये/इकाई		
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की खेपण परमाणु माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 बरियक पानी की थार बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछी तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। इसलिए इस कार्य करने के लिए 2017 में सिंचाई सर्वेक्षण परियोजना अंतर्गत की अनुदान से बरियकों की द्वारा 3x3मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पीछी में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति पीछी एक क्वी सिंचाई हेतु 150 ग्रामर दिवस तक की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20550 पीछी)	224	66528
7.1.2	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक पन्द्रह दिवस की अवधि में एक सिंचाई (20+31+30)/15	4	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20550 पीछी)	234	66528
7.1.3	Special Rate	माह जुलाई से जून तक दस दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20550 पीछी)	336	99792
7.1.4		एक का संचालन एवं मरम्मत/संभार पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	1.5					55000

सिंचाई पर कुल व्यय :- 567919

8		जन्य कलक्टर कार्यक्रम						
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुखा अनेक प्रकार के सोलर हेतु एक बरियक माह अप्रैल से मार्च तक 04 बरियक प्रति माह नोट :- सुखा का कार्य जन प्रकल्प समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत जन प्रकल्प समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुखा राशि जन प्रकल्प समिति की कार्य में दिया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा बरियकों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावे। बरियकों की वार्षिकता राशि का सुधार समिति स्तर पर किया जाना अनिवार्य बरियक राशि का उपयोग जन प्रकल्प समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	4	12	26	मा.दि./माह	312	92864
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	संविधानी प्रशिक्षण क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रमों सुखा बरियकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	1.5					21406
9.2.2		अन्य आकस्मिक व्यय सुखा क्षेत्र अन्तर्गत कोटेशन, सार्वजनिक प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री कोर लवना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाना जाना, निरीक्षण/चौकीदार बट का निर्माण प्रशिक्षण प्रदान प्रसार सामग्रीका शिपिंग का आवाहन	1.5					599899
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								313969
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					11343
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					35964
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								87809
योग व्यय :-								3101719
प्रति हेक्टेयर व्यय								155086

तृतीय वर्ष रक्षरक्षण कार्य (2020-21)

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की जड़वाई एवं गोलवाई वृद्धि मापन का कार्य 1000 अंकुश एवं जानबूझी/अनजाने में कच्चे हुए आटा एमालिडिब करना।						4000
2		फेसिंग कार्य						4000
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	1.5					57013
3		जड़ संक्षार क्षेत्र का उपचार						87013
4		रोपणी में पौधा रोपण कार्य पर व्यय						0
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय - गिलोए, कोयल एवं मोहुल आदि वेला प्रजाति के पौधों की रोपणी (पौलीबीन साईज 20x30 से मी.)	1028	Plants	23	रुपये/पौधा		23644
5		रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय						23644
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु वेला प्रजाति के पौधों का परीक्षण (पौलीबीन साईज 20x30 से मी.)	1028	Plants	5.5	रुपये/पौधा		5654
5.1.2	Local Rate	कोटनाशक कीटनाशकरोधी 3 एम.एल प्रति बीघा की मात्रा से उपचार	62	Lit	600	रुपये/लिट्र		37001
5.1.3	PCCT 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाती स्थान पर वेला प्रजाति के पौधों का रोपण हेतु गड्ढा खोलाई 45 x 45 x 45 सेमी साईज नमूने मिट्टी में।	1028	Pls	6	मा.दि/रोपण	62	18414
5.1.4	PCCT 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खाती स्थान पर खोदे गए 45x45x45 सेमी साईज के गड्ढों में गिलोए, कोयल, मोहुल आदि वेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	1028	Plants	235	मा.दि/रोपण	23	6831
5.2		मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय						67900
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद एवं पीके का कार्य	1028	Kg	28	रुपये/किग्रा		28784
5.3		निवाई कार्य						
5.3.1	PCCT 4.11.1.2	प्रथम निवाई रोपण की 15 दिन पर्यंत एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचंद्राकार खात सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	19444	Plants	1.2	मा.दि/रोपण	233	68200
	PCCT 4.11.1.4	प्रथम निवाई रोपण की 15 दिन पर्यंत एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचंद्राकार खात सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 8 मीटर पौधा अंतराल में।	1112	Plants	2	मा.दि/रोपण	22	6534
5.3.2	PCCT 4.11.2.2	द्वितीय निवाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद काया जावेगी। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	19444	Plants	2	मा.दि/रोपण	369	175543
	PCCT 4.11.2.4	द्वितीय निवाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद काया जावेगी। 6 X 8 मीटर पौधा अंतराल में।	1112	Plants	4	मा.दि/रोपण	44	13008
5.3.3	PCCT 4.11.3.2	तृतीय निवाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	19444	Plants	1.2	मा.दि/रोपण	234	69201
	PCCT 4.11.3.4	तृतीय निवाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 X 8 मीटर पौधा अंतराल में।	1112	Plants	2	मा.दि/रोपण	22	6534
5.3.4	Special Rate	रो.सी.टी. पैक पर रोपण किये जा रहे इमारती पौधों में खाद कीटनाशक वहा के मात्रा आवश्यकतानुसार पोषक तत्व अजवाई एवं गुडवाई काय निवाई कार्य।	100		6	मा.दि/रोपण	6	1782
5.4	Local Rate	रो. बांध ट्रैक्टर से अंतर जुताई	0	Hour	0000	रुपये/हैक्टर		36000
		रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						414536.8

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मात्रा	कुल राशि
					मा.दि.	र.दि./ इकाई		
6.		नू. जल संशोधन कार्य						
6.1	Special Rate	जल सफाई संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कम्यूटर ट्रैप की दुरुस्तीकरण एवं जांच/सफाई/पुनरा. अकार्ड, नॉमिटर मोटर, वैल्व, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य।	15%					55884
जल सफाई कार्य पर व्यय								55884
7.		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की रोपण पध्दति का नवम्बर से मार्च तक निर्धारित क्षेत्र को पीछी में जायज/कलानुसार पानी सिंचाई करवा कर क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का कार्य किया जाएगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टर पर 4 बगिया बागों को बना करवा कर पीछी की उजाड़ता से पीछी तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। हरिश्चंद्र धर्म. बाग मरवी रोपण 2017 में सिंचाई प्रणाली परीक्षण अकार्डों के अनुसार दो बगिया में द्वारा 3x3मीटर की अन्तःफल पर लगभग 1 हेक्टर में रोपित 1100 पीछी में पीछी की पंक्ति से सिंचाई किया जायज सम्भव हो पाय या तदनुसार प्रति पीछी एक बार सिंचाई हेतु 150 मानव दिवस का कार्य करवाया जायगी।						
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक एकल दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20096 पीछी)	224	66528
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक एकल दिवस की अवधि में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20096 पीछी)	224	66528
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक दस दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/10	8	day	0.002	2 मा.दि./1100 (कुल 20096 पीछी)	336	97792
7.2		पम्प का रखरखाव एवं फ्लोमिटरिंग माईन जांच पर जायज/सम. व्यय	LS					6500
सिंचाई पर कुल व्यय								2,09,348
8.		अन्य कल्चरल अपरेशन						
8.1		एकलकरण कार्य						
8.1.1		जोड़ित कुली से निकले गल्टीपल स्ट्रीट में से एक या दो स्तरों कापित कर रखायें हेतु अन्य कर्मजोड़ से निकले जॉयन्ट की कटाई एवं सफाई कार्य	2	Hour	6	मा.दि./हेक्टर	12	3564
अन्य कल्चरल अपरेशन के एकलकरण कार्य पर व्यय								3564
9.		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा अगिला प्रत्येक सेक्टर हेतु एक बगिया बाग जॉयन्ट से सारा जल 34 बगिया प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य का प्रबंधन समिति के द्वारा किया जायज सुनिश्चित किया जाय, जिसके अंतर्गत का प्रत्येक सेक्टरों के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुताबिक समिति के राशि में किया जायज उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अगिला के रोपण क्षेत्र में लगाने किया जायगी। अगिला की परीक्षण राशि का मुताबिक समिति स्तर पर किया जायज अतिरिक्त बंधन राशि का उपयोग का प्रबंधन समिति स्तर पर काम किया करवा हेतु माय किया जायगी।	1	12	36	मा.दि./मा.दि.	312	93664
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय, मुसल, कै. स्थल पोस्टमैन, सफाई, प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी आवासीय बंधन लगाने, आइसबॉर्ड, सेट आदि लगाने व्यय, निरीक्षण/बीबीएन ट्रेप का निर्माण, अतिरिक्त प्रसार प्रसार जायज/सम. विधि का आकस्मिक	1.5					85000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय								1,77,664
		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि जाय	5%					7082
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					34003
वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								41085
योग व्यय								10,16,739
प्रति हेक्टर पर व्यय								50836.9

RF-67

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2022-23)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मात्रा		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	खसबूत एवं मूल्यवर्धन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की छेड़छाड़ एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य सह अवदूधर एवं जलवरी/मजदूरी में करी हट कर आटा पुनर्निर्माण करना।	1.5					4000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								4000
2		फॉसिंग कार्य						
	2.1	फॉसिंग सम्पन्न कार्य (20 प्रतिशत)						44878
फॉसिंग रखरखाव एवं परम्परा पर कुल व्यय								44878
3		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		मू जल संस्थापन कार्य						
	6.1	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						93141
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								93141
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	9.1	सुरक्षा शक्ति प्रत्येक सेक्टर हेतु एक शक्ति माह अप्रैल से मार्च तक 04 शक्ति प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए निर्माण के अनुसार सुरक्षा शक्ति का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर वन के द्वारा निर्धारित सुरक्षा शक्तियों की रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जाएगा। शक्तियों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु व्यय किया जाएगा।	1	12	26	मा.दि/माह	312	92664
	9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त में स्थान फोटोग्राफ, संस्थापित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाने, साईनबोर्ड, रोट आदि लागू करना, निर्माण/बोर्डिंग इट का निर्माण प्रतिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता विविध का आयोजन	1.5					30000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								123414
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					4488
	10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					40795
पर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								48283
योग व्यय :-								310716
अति हेक्टेयर व्यय								15536

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मात्रा		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	खसबूत एवं मूल्यवर्धन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की छेड़छाड़ एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य सह अवदूधर एवं जलवरी/मजदूरी में करी हट कर आटा पुनर्निर्माण करना।	1.5					5457
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								5457
2		फॉसिंग कार्य						
3		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		मू जल संस्थापन कार्य						
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
	8.1	छाई साफ़ कार्य						

क्र.	सूचक सं. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
8.1.1	Special Rate	जोड़ित बुद्धि से विभागे-मलदीव बुद्धि में दो एक या दो स्वस्थ कार्यवाही को रखते हुए अन्य समजोर व विपुल कार्यवाही की कटाई एवं अपकटाई कार्य	2.00		12	मा.दि./रु.	24	7128
अन्य कलक्टर अपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय								7128
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेंक्टर हेतु एक श्रमिक मात्र जूनियल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोजगार देव व सलान किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	20	मा.दि./माह	312	92664
9.2		अन्य आकस्मिक कार्य (गुप्त मेष, खाल फोटाफोफ, संरक्षित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाना, विहीन/वीकीयोर हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन)	15					25545
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								118209
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					44906
वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								44906
योग व्यय :-								175700
प्रति हेक्टेयर व्यय								8785

सप्तम वर्ष परखनखान कार्य (2024-25)

क्र.	सूचक सं. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1		शेज सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण शेज में रोपित वीधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जगदरी/कलवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	15					4000
वीधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								4000
2		कंसिडर कार्य						
2.1		कंसिडर सम्पन्न कार्य (15 प्रतिशत)	15					85519
कंसिडर सम्पन्न एवं सम्पन्न पर कुल व्यय								85519
3		जल भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		पू जल संरक्षण कार्य						
6.1		जल संयोजन परियोजनाओं का परखनखान कार्य (25 प्रतिशत)	15					59955
जल संयोजन कार्य पर व्यय								59955
7		धानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कलक्टर अपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेंक्टर हेतु एक श्रमिक मात्र जूनियल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोजगार देव व सलान किया जावेगा। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	20	मा.दि./माह	312	92664

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)

क्र.	कार्य दर्. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Measure	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवा हूए जाटा एनालिजिसिस करना।	1.5					4800
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								4800
2		मॉनिंग कार्य						
2.1		मॉनिंग सम्बन्धित कार्य (20 प्रतिशत)	1.5					64550
मॉनिंग रखरखाव एवं नष्टमात पर कुल व्यय								64550
3		जल निकास क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		भू-जल संरक्षण कार्य						
6.1		जल संवर्धन सरफनाई का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)	1.5					64000
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								64000
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य कन्सर्वेशन आयोजना						
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Measure	सुखा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह :- नोट :- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुगलान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलान किया जावेगा। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर साम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	12	36	मा.दि/माह	312	92664
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय, (दुर्गल वैन, स्थल फोटोग्राफ, सरोजित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाना जाना, सिंचन/भौकीदार हट का निर्माण, अतिरिक्त प्रचार प्रसार जागरूकता स्थिर का आयोजन	1.8					49875
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								138539
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी की वरी में आकस्मिक वृद्धि	50%					13155
नए वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								13155
योग व्यय :-								256544
								प्रति हेक्टेयर व्यय 12827


दसम वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

क्र.	कार्य दर्. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Measure	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवा हूए जाटा एनालिजिसिस करना।	1.5					7000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								7000
2		मॉनिंग कार्य						
3		जल निकास क्षेत्र का उपचार						
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		भू-जल संरक्षण कार्य						

[illegible]

वार्षिक परियोजना लागत गौरादास

क्र	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय	प्रति बीघा व्यय
1	प्रथम वर्ष सेवक लेखाई कार्य (जमिन सहीब) (2018-2019)	कर्मचारी	संपन्न	योग		
		5701129	2903743	3473872	173664	39.47
2	द्वितीय वर्ष (2019-2020)			3101719	155086	34.78
3	तृतीय वर्ष (2020-2021)			1016739	50836.9	11.4
4	चतुर्थ वर्ष (2021-2022)			456427	22821	5.16
5	पंचम वर्ष (2022-2023)			310716	15536	3.51
6	षष्ठम वर्ष (2023-2024)			175790	8785	1.97
7	सातम वर्ष (2024-2025)			308707	15435	3.51
8	अष्टम वर्ष (2025-2026)			140824	7041	1.57
9	नवम वर्ष (2026-2027)			256544	12827	2.87
10	दसम वर्ष (2027-2028)			342249	17112	3.87
	योग			9583497	479174.83	1063.54
	अन्य प्राकृतिक लागत राशि			3066854	153343	
	अमलाभूलक कार्य हेतु 25% राशि			2395874	119794	
	स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवाय एवं मूल्यमान हेतु 5% राशि			479175	23959	
	महायोग			14515400	726270	
	योग राशि-एक करोड़ पचासी लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र					


उपमंडलाधिकारी
जाजगीर-घोषा, वनमण्डल


वन अधिकारी
मलीया वन परिसर


उपमंडलाधिकारी
जाजगीर-घोषा, वनमण्डल

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के.
व्ही/डी.सी. धरमजयगढ़—रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन
निर्माण के तहत व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध उच्च तकनीक सिंचित
क्षतिपूर्ति मिश्रित वृक्षारोपण योजना

परियोजना अवधि 2018-19 से 2027-28

(1) कार्य का नाम	—	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
(2) बजट मद	—	राज्य कैम्पा मद
(3) स्थल का नाम	—	बेलटुकरी
(4) कक्ष क्रं	—	RF 74, आरक्षित वन
(5) वन प्रबंधन समिति	—	बेलटुकरी
(6) विधानसभा क्षेत्र	—	अकलतरा
(7) परिसर	—	बेलटुकरी
(8) प0स0वृत्त	—	जांजगीर
(9) रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा—	50.000 हे0	
(10) योग पौधा संख्या	—	51390 पौधा
(11) प्राक्कलित राशि	—	3,63,13,500.00
(12) प्रति हे0 व्यय राशि	—	7,26,270.00

बलौदा वन परिक्षेत्र
जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

भाग-1 सामान्य विवरण

1.	रोपण स्थल का कार्यवृत्त	:	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
2.	कुल क्षेत्रफल घेराव	:	50.000 है.
3.	रोपण हेतु प्रस्तावित	:	50.000 है.
3.	स्थल का नाम	:	RF74, बेलदुकरी आरक्षित वन
4.	वन क्षेत्र का घनत्व	:	0.1-0.4
5.	भू-क्षरण की स्थिति	:	सामान्य
6.	ढाल	:	सामान्य
7.	मृदासंरचना	:	रेतीली दुमट, लाल
8.	प्रकार	:	क्लेई दोमट, मुरुन मिश्रित
9.	संरचना	:	कड़ी
10.	आर्द्रता	:	शुष्क
11.	गहराई	:	सामान्य
12.	ह्यूमस	:	नही
13.	वन का प्रकार	:	उत्तरी ऊष्ण कटिबंधीय शुष्कपर्णपाती
14.	अधिकतम तापमान	:	42°C
15.	अधिकतम औसतन वर्षा	:	1260 मि.मी.

भाग -2 सहभागी समूह का विवरण

1.	वन प्रबंधन समिति	:	बेलदुकरी
2.	सहभागी समीक्षा एवं समाधान	:	ग्राम संसाधन का समग्र विकास।
3.	सूक्ष्म प्रबंध योजना	:	तैयार किया जाना है।
4.	अग्नि सुरक्षा	:	नियमित फायर लाईन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य प्रस्तावित।

भाग -3 प्रस्तावित उपचार

क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों का कट ब्रेक कर अच्छे कापिस प्राप्त किया जाएगा तथा जीवित टूटों का ड्रेसिंग कर कापिस पुनरोत्पादन प्राप्त कर क्षेत्र के वन शस्य में वृद्धि करना।


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं एच.सी.शर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी, बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं RF 74, बेलटुकरी रकबा- 50.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


(एच.सी.शर्मा)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सुनिल कुमार बच्चन, उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर-चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूं कि क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं RF 74, बेलदुकरी रकबा- 50.000 हे०. में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण भौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।



(सुनिल कुमार बच्चन)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जांजगीर चोंपा वनमण्डल के बलौदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं RF 74, बेलटुकरी कुल रकबा 180.390 हेक्टेयर में से क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु रकबा— 50.000 हेक्टेयर रकबा सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपलब्ध तथा उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित तथा पूर्व में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र


उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा उपवनमण्डल


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर चोंपा वनमण्डल

वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव

1. परियोजना क्षेत्र विवरण :-

वनमण्डल	-	जांजगीर-घांसा वनमंडल
वृक्षारोपण	-	क्षतिपूर्ति सिधित मिश्रित वृक्षारोपण
अवधि	-	वर्ष 2018-19 से 2027-28
स्थल का नाम	-	आरक्षित वन भूमि कक्षा कं RF 74, बेलदुक्करी
योजना नाम	-	राज्य कौम्या मद

2. प्रस्तावना :-

765 के.वी. डी.सी. धरमजयगढ - रायगढ (तमनार) पुल विद्युत पारोपण लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली शासकीय वनभूमि के विरुद्ध चयनित क्षेत्र में क्षतिपूर्ति सिधित मिश्रित वृक्षारोपण योजना कौम्या मद के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि कक्षा कं कं RF 74, बेलदुक्करी कुल रकबा 180,390 हे० में से 50,000 हे० रकबा में वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रजाति-

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शिशु, आम, जामुन, काला सिरस, खम्हार, सागौन, शीशम आदि प्रजाति के पौधे किया जाना प्रस्तावित है।

4. सुरक्षा -

रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जैविक दबाव अत्यधिक है, ग्राम के निकट वनों का अभाव है, क्षेत्र का निस्तार में प्रयोग हो रहा है, लकड़ी के खूंटों को कम प्रयास में ही उखाड़ने से चोरी की संभावना अधिक है। इस वनमंडल में उत्पादन कार्य नहीं होने से खूटे अन्य वनमंडलों से प्राप्त किया जाना होगा। अतः उस क्षेत्र में बारबेड वायर से आर.सी.सी. फेंसिंग पोल्स प्रस्तावित है।

5. परियोजना क्षेत्र का मुख्य घटक :-

परियोजना क्षेत्र 50,000 हे० में क्षेत्र की सफाई के साथ सी.बी.ओ कार्य, फेंसिंग कार्य, अग्नि सुरक्षा तथा वन क्षेत्र की सुरक्षा जनभागीदारी से करने हेतु ग्राम वन समिति पकरिया से करवाना प्रस्तावित है। ग्राम वन समिति को सक्रिय करने आस्थामूलक कार्य का प्रावधान।

7. भू-जल संवर्धन कार्य:- क्षेत्र में भू-जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है।

8. अग्नि सुरक्षा कार्य:-

प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के चारों ओर 3 मी. की चौड़ाई में अग्नि पट्टी बनाई जायेगी तथा रोपण क्षेत्र के अंदर 3 मीटर चौड़ी क्रास लाईन बनाई जायेगी जिससे रोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव होगी।

9. क्षेत्र सुरक्षा कार्य:-

रोपण क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति के माध्यम से क्षेत्र सुरक्षा कार्य किया जायेगा। क्षेत्र का सतत भ्रमण समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा एवं क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10. वन प्रबंधन समिति की भूमिका:-

प्रस्तावित क्षेत्र में वन प्रबंधन समिति बेलटूकरै है। अतः रोपण की सुरक्षा में वन प्रबंधन समिति भूमिका महत्वपूर्ण है। समूह के माध्यम से सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य किया जायेगा तथा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली लाभ से वन प्रबंधन समिति लाभाधिकारी होगी। लाभ का समुचित बंटवारा समिति सदस्यों में होगा।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

प्रस्तावित क्षेत्र में रोपण के पश्चात् प्रति वर्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जायेगा जिससे बीजों की बढ़त एवं वन क्षेत्र में मूल्यवान प्रजातियों की वृद्धि ज्ञात हो सकेगी।

12. क्षेत्र उपचार से भविष्य में प्राप्त होने वाले वनोपज:-

रोपण पश्चात् क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में घास प्राप्त होगा जो प्रस्तावित वन प्रबंधन समिति को नि:शुल्क प्रदाय किया जायेगा। रोपण क्षेत्र में भविष्य में प्राप्त होने वाला ईमारती एवं जलाकृत का भी समुचित बंटवारा शासन के निर्देश अनुसार समूह को किया जायेगा।

13. परियोजना व्यय :- 3,30,12,250.00 रु.

14. बजट हेतु प्रस्तावित योजना :-

यह क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित है इस कार्य के लिए बजट का प्रावधान क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद से प्रस्तावित है। रोपण पश्चात् सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. प्रतिफल :- परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित उपचारों को अपना कर सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना को सफल बनाया जायेगा। जिसे क्षेत्र में हरियाली विधान रखा जाकर पर्यावरण संतुलन बनाने में सहयोग मिलेगा।

16. परिशिष्ट :-

- 1- क्षेत्र का मूलभूत जानकारी
2. परियोजना घटक का विवरण
3. उपयुक्तता प्रमाण पत्र
4. परियोजना प्राक्कलन
5. नक्शा
6. जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप
7. गूगल मैप


उपवनमण्डलाधिकारी,
जांजगीर चांपा, उपवनमण्डल, चांपा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा, वन परिक्षेत्र

DGPS Survey coordinate of Proposed Compensatory Afforestation Land

स्थल का नाम- बेलदुवारी, कंस कागज- RF 34 आरक्षित वन भूमि

वन परिक्षेत्र - बलीदा


क्षेत्र का कुल रकबा :- 180.990 हे०

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा :- 50.00 हेक्टेयर

Sl. No	Pillar ID	Patch	Easting	Northing	Latitude "N"	Longitude "E"
1	P-219	Patch 6	665522.106	2453213.399	22°10'34.60202"	82°36'18.48964"
2	P-220	Patch 6	665634.598	2453189.568	22°10'33.76353"	82°36'23.48416"
3	P-221	Patch 6	665684.996	2453117.330	22°10'31.39451"	82°36'25.48634"
4	P-222	Patch 6	665736.296	2453065.022	22°10'29.68103"	82°36'26.90711"
5	P-223	Patch 6	665873.998	2453048.562	22°10'29.00199"	82°36'31.89403"
6	P-224	Patch 6	665991.595	2453063.498	22°10'29.54183"	82°36'35.81935"
7	P-225	Patch 6	666002.786	2453168.673	22°10'32.82732"	82°36'36.24656"
8	P-226	Patch 6	665998.934	2453383.492	22°10'37.24794"	82°36'36.16266"
9	P-227	Patch 6	665977.626	2453365.106	22°10'46.01831"	82°36'38.48998"
10	P-228	Patch 6	665883.702	2453459.006	22°10'42.43748"	82°36'32.19975"
11	P-229	Patch 6	665781.666	2453533.767	22°10'44.91035"	82°36'27.93271"
12	P-230	Patch 6	665788.570	2453608.403	22°10'47.76227"	82°36'28.93134"
13	P-231	Patch 6	665882.139	2453554.893	22°10'45.55539"	82°36'32.18058"
14	P-232	Patch 6	665988.082	2453501.188	22°10'43.76968"	82°36'35.57931"
15	P-233	Patch 6	666044.702	2453465.057	22°10'42.89139"	82°36'37.82302"
16	P-234	Patch 6	666147.067	2453483.673	22°10'43.14818"	82°36'41.40699"
17	P-235	Patch 6	666228.792	2453408.216	22°10'43.59308"	82°36'44.26014"
18	P-236	Patch 6	666276.599	2453536.504	22°10'45.53656"	82°36'45.95126"
19	P-237	Patch 6	666324.893	2453618.388	22°10'47.49814"	82°36'47.65634"
20	P-238	Patch 6	666364.909	2453597.003	22°10'46.79567"	82°36'45.28842"
21	P-239	Patch 6	666220.513	2453634.045	22°10'48.01181"	82°36'44.02150"
22	P-240	Patch 6	666133.899	2453664.718	22°10'48.03204"	82°36'41.70760"
23	P-241	Patch 6	666098.354	2453698.298	22°10'49.88275"	82°36'39.77816"
24	P-242	Patch 6	666173.779	2453738.517	22°10'51.43590"	82°36'40.61334"
25	P-243	Patch 6	666140.901	2453777.581	22°10'51.79182"	82°36'41.29569"
26	P-244	Patch 6	666183.001	2453768.581	22°10'52.13329"	82°36'42.78835"
27	P-245	Patch 6	666234.421	2453740.372	22°10'51.43746"	82°36'44.54437"
28	P-246	Patch 6	666384.805	2453778.724	22°10'52.48932"	82°36'46.35943"
29	P-247	Patch 6	666370.785	2453813.887	22°10'53.82082"	82°36'47.93684"
30	P-248	Patch 6	666378.213	2453769.140	22°10'52.35680"	82°36'49.47186"
31	P-249	Patch 6	666423.643	2453802.996	22°10'53.43434"	82°36'51.17491"
32	P-250	Patch 6	666481.284	2453771.678	22°10'52.40152"	82°36'52.47721"
33	P-251	Patch 6	666419.215	2453738.291	22°10'53.33225"	82°36'50.88632"
34	P-252	Patch 6	666446.293	2453698.834	22°10'49.99361"	82°36'51.92217"
35	P-253	Patch 6	666399.371	2453685.903	22°10'49.63595"	82°36'50.28438"
36	P-254	Patch 6	666426.967	2453621.239	22°10'47.52412"	82°36'51.27347"
37	P-255	Patch 6	666481.567	2453575.281	22°10'46.03619"	82°36'50.31973"
38	P-256	Patch 6	666370.632	2453513.284	22°10'44.68445"	82°36'49.22430"
39	P-257	Patch 6	666327.823	2453474.370	22°10'42.74527"	82°36'47.33707"
40	P-258	Patch 6	666275.971	2453419.043	22°10'41.02279"	82°36'45.87644"
41	P-259	Patch 6	666278.886	2453359.046	22°10'39.05129"	82°36'43.98061"
42	P-260	Patch 6	666342.834	2453348.566	22°10'38.47881"	82°36'48.15454"
43	P-261	Patch 6	666413.239	2453319.695	22°10'37.92547"	82°36'50.63339"
44	P-262	Patch 6	666400.714	2453280.948	22°10'36.47810"	82°36'58.18071"
45	P-263	Patch 6	666364.192	2453253.407	22°10'35.57686"	82°36'49.94283"
46	P-264	Patch 6	666333.673	2453258.975	22°10'38.83141"	82°36'47.83275"
47	P-265	Patch 6	666288.364	2453266.988	22°10'36.05880"	82°36'45.68803"

48	P-266	Parcel 6	666201.009	2453174.116	22°10'36.3210"	82°36'43.22142"
49	P-267	Parcel 6	666144.220	2453180.537	22°10'36.5453"	82°36'41.22730"
50	P-268	Parcel 6	666087.090	2453286.738	22°10'36.78667"	82°36'39.23542"
51	P-269	Parcel 6	666084.873	2453254.998	22°10'34.73844"	82°36'38.15489"
52	P-270	Parcel 6	666063.205	2453172.453	22°10'33.21307"	82°36'39.05910"
53	P-271	Parcel 6	666081.421	2453127.271	22°10'31.58420"	82°36'38.97814"
54	P-272	Parcel 6	666104.490	2453126.958	22°10'31.54337"	82°36'41.87790"
55	P-273	Parcel 6	666252.005	2453136.703	22°10'31.51360"	82°36'44.25050"
56	P-274	Parcel 6	666287.520	2453226.405	22°10'31.48769"	82°36'46.18415"
57	P-275	Parcel 6	666341.907	2453126.298	22°10'31.46263"	82°36'48.05667"
58	P-276	Parcel 6	666322.014	2453093.877	22°10'30.40834"	82°36'48.03177"
59	P-277	Parcel 6	666300.020	2453139.501	22°10'29.90587"	82°36'46.58370"
60	P-278	Parcel 6	666304.320	2453013.520	22°10'27.80941"	82°36'46.73672"
61	P-279	Parcel 6	666308.619	2452967.558	22°10'26.71236"	82°36'46.84974"
62	P-280	Parcel 6	666374.028	2452976.561	22°10'26.58347"	82°36'49.13621"
63	P-281	Parcel 6	666430.695	2452084.362	22°10'26.81747"	82°36'51.11709"
64	P-282	Parcel 6	666472.000	2452990.047	22°10'26.98805"	82°36'52.56957"
65	P-283	Parcel 6	666535.900	2452990.125	22°10'26.64350"	82°36'54.77179"
66	P-284	Parcel 6	666534.830	2453042.050	22°10'28.05710"	82°36'54.75986"
67	P-285	Parcel 6	666597.385	2453029.399	22°10'28.22399"	82°36'56.95224"
68	P-286	Parcel 6	666670.331	2453012.931	22°10'27.66023"	82°36'59.80648"
69	P-287	Parcel 6	666713.151	2453014.608	22°10'27.68556"	82°37'01.68545"
70	P-288	Parcel 6	666680.805	2452941.174	22°10'25.32477"	82°37'01.04070"
71	P-289	Parcel 6	666659.605	2452841.921	22°10'22.07834"	82°36'59.04704"
72	P-290	Parcel 6	666607.136	2452704.268	22°10'17.84392"	82°36'59.09044"
73	P-291	Parcel 6	666583.579	2452697.931	22°10'17.45256"	82°36'56.54017"
74	P-292	Parcel 6	666519.477	2452773.380	22°10'16.92704"	82°36'54.10281"
75	P-293	Parcel 6	666473.285	2452705.616	22°10'20.67340"	82°36'51.83443"
76	P-294	Parcel 6	666308.503	2452724.936	22°10'18.40481"	82°36'48.85140"
77	P-295	Parcel 6	666417.527	2452601.712	22°10'14.76878"	82°36'50.31527"
78	P-296	Parcel 6	666015.899	2452536.442	22°10'12.06875"	82°36'50.08277"
79	P-297	Parcel 6	666340.566	2452684.788	22°10'13.85355"	82°36'48.02369"
80	P-298	Parcel 6	666558.333	2452929.867	22°10'12.10207"	82°36'44.82753"
81	P-299	Parcel 6	666123.609	2452572.601	22°10'15.54017"	82°36'40.17155"
82	P-300	Parcel 6	666059.201	2452585.914	22°10'13.99082"	82°36'37.50420"
83	P-301	Parcel 6	666027.903	2452708.778	22°10'17.99713"	82°36'50.95515"
84	P-302	Parcel 6	666016.005	2452847.218	22°10'22.17689"	82°36'50.80607"
85	P-303	Parcel 6	666007.421	2452911.508	22°10'25.24512"	82°36'56.42386"
86	P-304	Parcel 6	665998.498	2452936.705	22°10'28.28126"	82°36'53.06604"
87	P-305	Parcel 6	665774.813	2452620.973	22°10'25.27573"	82°36'28.20009"
88	P-306	Parcel 6	665707.519	2452679.535	22°10'28.28453"	82°36'25.85792"
89	P-307	Parcel 6	665687.552	2452672.705	22°10'26.69663"	82°36'24.99842"
90	P-308	Parcel 6	665650.992	2452602.347	22°10'28.49396"	82°36'23.91550"
91	P-309	Parcel 6	665595.710	2453101.268	22°10'30.97122"	82°36'22.01534"
92	P-310	Parcel 6	665506.104	2453163.792	22°10'32.96975"	82°36'18.90092"


 वनमण्डल अधिकारी
 जालौर-बांधा वनमण्डल


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 बलीया वन परिक्षेत्र


 वनमण्डल अधिकारी
 जालौर-बांधा वनमण्डल

परियोजना लागत
राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव

आयोजक संस्थान :- गोवा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट परमजयगढ़-रायगढ़(तमनार) पुल विद्युत प्रारंभण लाईन निर्माण हेतु व्यपवर्तित जलभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण

जड़ संसार युक्त क्षेत्र	0	हैक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	50.000	हैक्टेयर
रोपण अंतराल	1.500 से0 → 3 × 2	गड्डे का आकार	45×45×45	1667	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे
रोपण अंतराल	31.500 से0 → 3 × 3	गड्डे का आकार	60×60×60	1111	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे
रोपण अंतराल	18.000 से0 → 6 × 6	गड्डे का आकार	60×60×60	278	पीछे / हैक्टेयर	कुल पीछे
कुल पीछे संख्या				3056	पीछे / हैक्टेयर	महायोग
रोपण स्थल का नाम	मैलदुकरा		परिक्षेत्र का नाम		बलीदा	
कक्षा क्रमांक	आर.एफ. 74					
कुल रकबा	50.000	हैक्टेयर	मजदूरी दर	270.00	प्रति दिवस	
रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा	50.000	हैक्टेयर	अतिरिक्त 10% राशि 2018-19 से			
			27.00, योग मजदूरी दर 297.00 मा.दि.	297.00		

प्रथम वर्ष (2018-19)

क्र.	कार्य	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई लगाई करना, ज़ीपीएस से सर्वे कर के.एन.एस. कोर्ड्स तैयार करके हुए सीमा में खुंटा लगाना।	50.000	Haar	0.85	मा.दिवस / है.	42.5
1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन रनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर चिह्नित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	50.000		0.25	मा.दिवस / है.	12.5
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							163.36
2		फेसिंग कार्य					
2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कांटातार फेसिंग कार्य क्षेत्र की फेसिंग हेतु ज़ीपीएस ट्रेकिंग से प्राप्त सीमानाईन (परीमीटर) के आधार पर फेसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा उस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से ज़ीपीएस ट्रेकिंग से जिनमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाते हो लगाना जाना सुनिश्चित किया जाये।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फेसिंग पोस्ट लगाना 2 मीटर लंबाई 3×3 मीटर अंतराल पर + प्रत्येक 10 मीटर के बाद सपोर्ट हेतु दो स्टैंडर पोस्ट + 300 रनिंग मीटर पर 1 मोड की मात्रा से प्रत्येक मोड पर दो सपोर्ट = कुल पोल की संख्या।	2891	Pole	225	Rs/Pole	650475
2.1.2	GEM Rate	कांटातार लगाना - कांटातार आर.सी.एस.आई.डी. आईएम मोड नं. (11B/B-5) वास्तविक गणना हेतु ज़ीपीएस ट्रेकिंग से प्राप्त शीमा की लम्बाई के आधार पर कांटातार की मात्रा निम्नानुसार किया जाये। (परीमीटर×7 लाईन)/10.4 = किलोग्राम	4786	Kg	65	Rs/Kg	311090
2.1.3	RES #17 (व)	आर.सी.सी. पोल की फिनिशिंग सामग्री :- पोल फिनिशिंग हेतु सीमेंट ग्राउंडर की आवश्यकता 1-38 कांटीट हेतु 40 एन.एम. मेटल के लिए (30×30×40) - (0.10 10×20×40) = 0.0503 मी. / पोल	92.512	cum	25	Rs/Cum	2312.80

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
					मादि.	राशि/इकाई		
2.1.4	PCC Rate 1.55	फोनिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30 X 30 X 45 से.मी. आकार के गड्ढे जिसमें सिमेंट पोल् फोनिंग स्ट्रोनर पोल् सहित = 35 लम 138 सिमेंट कांक्रिट 20 एम.एम. ग्रेटल में साथ (प्रति मीटर 0.022 घ.मी.) कांटासत जाल लाईन में ड्रनेज/बाईनिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया एवं नीचे की दो लाईन में कांटेरे जाली से आवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (68 मीटर प्रति हेक्टेयर की मान से)	7110	Meter	0.25	मादिणल/मी.	1777.5	327917.3
2.2		फोनिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Non Rate 5%	टंकवाल पोईट से कांटासत का मजदूरी के माध्यम से कांटेरेवाल तक परिवहन (सामग्री कि राशि का 5 प्रतिशत)						15555
2.2.2	Spn Rate 3%	टंकवाल पोईट से फोनिंग पोस्ट का मजदूरी के माध्यम से कांटेरेवाल तक पुनर्वा के गड्ढों तक पोलाई (सामग्री कि राशि का 3 प्रतिशत)						32524
2.2.3	Spn Rate	आर.सी.सी पोल् में कांटासत की कवाई हेतु जी आई तार की व्यवस्था एवं पोल् की पोलाई हेतु पेट, दश आदि की व्यवस्था।	2891	Pole	15	Rs/Pole		43365
2.2.4		बकरी जालि छोटे जानवरों से पोल् की बचाव हेतु फोनिंग के नीचे 60 से.मी. चौड़ाई में प्लास्टिक मेश लगाकर जी.आई तार से कवाई कार्य (पेट में उपलब्ध इंडिया गार्ड का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (50 68 मीटर = 32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 350 वर्ग फीट - 6/- मीटर दर के अनुसार स 2130 प्रति हेक्टेयर)	50,000		2094	हेक्टेयर		104700
फोनिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-								
फोनिंग कार्य पर व्यय :-								1744289
प्रति रमौंग मीटर फोनिंग कार्य पर व्यय								245
प्रति हेक्टेयर व्यय								34886
3								
3.1	Special Rate PCC Rate	दृढ़ ड्रेनिंग-20 से.मी. से अधिक मोलाई वर्ग के सीपीएल प्रजाति के जीपित दृढ़ एवं मोलाई का प्रतिकर्षन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 से.मी.	755	nos	2.5	मादि/से0	18.875	5606
		साईज 30-40 से.मी.	1354	nos	3	मादि/से0	40.62	12064
		साईज 40-50 से.मी.	919	nos	4	मादि/से0	36.76	10918
		साईज 50-60 से.मी.	30	nos	5	मादि/से0	1.5	446
		साईज 60-80 से.मी.	26	nos	6	मादि/से0	1.56	462
जलबंदीदार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								29497
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मादि.	राशि/इकाई	8	9
4		रोपणी में पीछा तैयारी (हरदी एवं गड्ढा से प्राप्त की जावेगी) :-						
4.1	Special Rate	30X45 से.मी. पोलीगाट में रोपे तथा कट्ट विलान के मिश्रित एवं कलवार पीछा की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीछा का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछा को अनुमति सहित)	44720	Plants	52	अवय/पीछा		2325440
4.2	Special Rate	20X30 से.मी. पोलीगाट में सागौन पीछा तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीछा का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछा को अनुमति सहित)	14280	Plants	15	अवय/पीछा		215700
नर्सरी में पीछा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								2541140
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						

क्र.	आय- दर क्र.	कार्य विवरण	काम मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - एन.बी.प्लाज से 2 बार गहरी जोताई कर अवशिष्ट प्रजाति के जहाँ को विकास कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेड़ बनाना- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीप- रोपण हेतु प्रयुक्त क्षेत्र अवशेषित 10 प्रतिशत से कम इतान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जायेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई अव्ययित किया गया है। परंतु जहाँ 10 प्रतिशत से कम इतान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदनुसार जोताई क्षेत्र रकबा निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक इतान हो वहाँ पर कन्दूर ट्रैक आदि संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।	8	Hac	10000	रुपये/हे.		80000
5.2		स्टेकिंग कार्य -	2					
5.2.1	PCCP 1.4.2	30x2 मी. अंतराल में सागीन रोपण हेतु	12503	Pis	3	मा.दि./हजार	38	11286
5.2.2	PCCP 1.4.3	30x3 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	36108	Pis	3.5	मा.दि./हजार	126	37423
5.2.3	Special Rate	60x6 मी. अंतराल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	2280	Pis	4.5	मा.दि./हजार	13	3861
स्टेकिंग कार्य पर खर्च :-								52569
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					5563
5.4		गड्ढों की खुदाई						
5.4.1	PCCP 1.4.3.3	गड्ढे खुदाई कार्य- सागीन रोपण अंतराल 30x2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टेयर में गजदूरी से 45x45x45 से.मी. आकार का	12503	Pis	6	मा.दि./सेकण्ड	750	222750
5.4.2	PCCP 1.4.3.4	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 30x3 मीटर की अंतराल में 60x60x से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% मरम मुरुमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	36108	Pis	1.1	मा.दि./सेकण्ड	4333	1286901
5.4.3	PCCP 1.4.3.3	फलदार टालट्री रोपण हेतु अंतराल 60x6 मीटर पर आकार 60x60x60 से.मी. के कड़ी मिट्टी में	2280	Pis	1.2	मा.दि./सेकण्ड	334	99189
गड्ढे खुदाई कार्य पर खर्च :-								1608849
रोपण उपभोग पर खर्च								1746983
6		मू-जल संरक्षण कार्य--(25 प्रतिशत)						
6.1		कन्दूर ट्रैक का निर्माण						
6.1.1	PCCP Rate: 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A ग्रेड की सहायता से कन्दूर लाईन डालना एवं ट्रैक खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (250mmx100mmx500mmx50mm) टीप- स्थल की भौतिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी.टी. की सहाई का निर्धारण किया जायेगा।	6250	mm	0.15	मा.दि./से.मी.	9	2673
6.1.2	Special Rate: PCCP 4.1.2.2 10186	कड़ी मिट्टी में सलत खोली 45 से.मी. x 45 से.मी. साइज का खुदाई कर प्राय मिट्टी को नीला एवं मेड़ बनाना। (30 से.मी. x 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दि/वर्ग का रेंड गुण एवं = 0.25 मा.दि. लग वन आकलन किया गया है)	6250	mm	0.25	मा.दि./से.मी.	1562.5	464863
6.2		नालों में चेक डैम एवं पवित्रन संरचनाओं का निर्माण (नालों में उभार से नीचे तक का उपभोग) "नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हो क्षेत्र के अनुसार बनाई जावे"						
6.2.1		लुज बॉल्डर चैक डैम का निर्माण	LS					25000
6.2.2		पवित्रन संरचना का निर्माण	LS					24750
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण	LS					12550
6.2.4		पक्का स्थायी चेक डैम का निर्माण	LS					25000

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
6.2.3		ढक्की निर्माण आकार 30X30X1.5 मी. का 1 वग (भू-तल से पानी विभाजित करने हेतु संरचना) प्रति 20 हेक्टर पर एक ढक्की की मान से)	1	वग	150000	प्रति इकाई		150000
भू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								704035.5
7		सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
7.1	निरीक्षण	भू-जल से पानी को जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	3		4000	प्रति वग		12000
7.2	निरीक्षण	बोरवेल खुदाई कार्य कंप्यूटरी कंसिडर सहित	3		140000	प्रति वग		300000
7.3	विद्युत	सोलर पंप अथवा विद्युत चालित पंप या डीजल पंप की स्थापना मंत्र समस्त उपकरण व पाईप आदि	4		350000	प्रति पंप		1400000
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								1712000
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
9		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण इला पर नियंत्रण कम करने के उपाय कृषि यानिकी, एवं प्राणीयों के सामाजिक आर्थिक उत्थान आदि विषयों पर मंत्र कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति को सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					20500
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	परिच्छेद 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र 89.25-25 हेक्टर की सीक्टर से विभाजित कर 3 सीक्टर छोड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। 200 मी./ई. की मान से)	4000		2.5	मा.दि./कि.मी.	(0)	2970
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकरिगक व्यय, (गुगत मेष स्थल फोटोग्राफ, संरक्षित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी साप्लाई कोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाना जाना निरीक्षण/प्रोजेक्ट रट का निर्माण प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता दिवस का आयोजन	LS					165450
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					29095
अन्य आकरिगक व्यय का योग								218015
कुल योग व्यय :-								8712286
प्रथम वर्ष का गोशुल्का								
								प्रति हे. व्यय
1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परिचोदना निर्माण	16336						327
2	फसिल काम	1744279.5						34886
3	जड़ भट्टार क्षेत्र का उपचार	29496.555						590
4	रोपणी में पीछा नियंत्रण	2541140						50823
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	1746983						34940
6	भू-जल संरक्षण कार्य	704035.5						14081
7	सिंचाई सुविधा विकास एवं प्रबंधन	1712000						34240
8	अन्य कल्चरल आपरेशन	0						0
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	218015						4360
योग :-		8712286				प्रति हे. व्यय		174246

द्वितीय वर्ष (2019-20)

क्र.	कार्य एवं क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल-प्रति
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उमर एवं पोसाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवाते हुए दस्ता एनालिसिस करना।						17500
2		फोसिंग कार्य						17500
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	5%					87214
3		जड़ नष्टार क्षेत्र का उपचार						
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अन्तर जोड़ों को कर	35,000	Hect	4000	रुपये/हे.		140000
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति के उपयुक्त घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	35,000	Hect	2500	रुपये/हे.		87500
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निवार :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निवार 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	35,000	Hect	30	मा.दि/हेक्टर	700	207900
4		जड़ नष्टार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						435400
4.1	Special Rate	रोपणी में पौधा रोपाई कार्य पर व्यय						
4.1	Special Rate	30x45 से.मी. पौलीप्लैट में शीर्ष तथा मध्य विभाग में मिश्रित एवं फलदार पौधों की रोपाई अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 5 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों की अनुमति सहित)	44720	Plants	15	रुपये/पौधे		581300
4.2	Special Rate	30x30 से.मी. पौलीप्लैट में सागौन पौध रोपाई अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों की अनुमति सहित)	14380	Plants	3	रुपये/पौधे		100600
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी. पौलीप्लैट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य विभाग प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	44720		15	रुपये/पौधे		670800
5.1.2	Special Rate	20x30 से.मी. पौलीप्लैट में सागौन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	14380		3	रुपये/पौधे		71900
5.2		पौधा रोपण						
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित) 3.20 रोपण + 0.85 गड्ढा भरवाई प्रति मानव दिवस	48670	Plants	4	मा.दि/रोपण	1944	577300
5.2.2	Special Rate	सागौन पौधों का ट्रेच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेच की छोटी गई मिट्टी को ट्रेच में ही 1 मीटर लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अध्यास 45x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में सागौन पौधों का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	2780	Plants	3	मा.दि/रोपण	83	24051
5.2.3		रोपण कार्य पर व्यय :-						602019
5.2.3	Special Rate	सागौन पौधों का ट्रेच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेच की छोटी गई मिट्टी को ट्रेच में ही 1 मीटर लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अध्यास 45x45x45 से.मी. आकार के गड्ढों में सागौन पौधों का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	1390	Plants	3	मा.दि/रोपण	42	12474

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	खर्च		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / टंकित		
रोपण कार्य पर भाग :-								12474
5.3		रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रम						
5.3.1		गोबर खाद / सफाई द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						
5.3.1.1	Local Rate	80 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं कलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित (3/4 भाग भरना) $0.80 \times 0.60 \times 0.80 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4) $= 0.054 \text{ M}^3 \times 33888$	2100	cum	850	रुपये / घ.मी.		1785000
5.3.1.2	Local Rate	45 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में सागीन पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $= 0.023 \text{ M}^3 \times 12503$	285	cum	850	रुपये / घ.मी.		342285
5.3.2		कौटुंबिक रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	80X80X80 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं कलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	2917	Kg	30	रुपये / किलो		87497
5.3.2.2	Local Rate	85X45X45 से.मी. आकार के गड्ढों में 60 ग्राम प्रति पौधा (सागीन रोपण) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	625	Kg	30	रुपये / किलो		18750
5.3.3		नीम खली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	80X60X60 से.मी. एवं 45X45X45 आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	7709	Kg	25	रुपये / किलो		192725
5.3.4	Local Rate	कौटुंबिक कौटुंबिक परीक्षा 3 एन.एल प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	154	LTR	600	रुपये / लि.		92402
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निदाई के समय सागीन, मिश्रित एवं कलदार पौधों में प्रति पौधा 60 ग्राम प्रति निदाई क्रय के समय उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	7709	Kg	28	रुपये / किलो		215852
5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी की वृद्धि से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्रीन मैन्यूरिंग एवं बायोफर्टिलाइजर का उपयोग।	51390	Plants	5	प्रति पौधा		256950
खाद एवं कौटुंबिक रासायनिक खाद क्रय पर भाग :-								2891830
5.4		निदाई कार्य						
5.4.1	PCCF 4.11.1.2	प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन परचात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार खात सहित) खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	48610		1.2	मा.दि / सेकंड	583	173151
	PCCF 4.11.1.4	प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन परचात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार खात सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	2780		2	मा.दि / सेकंड	56	16632
5.4.2	PCCF 4.11.2.2	द्वितीय निदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कौटुंबिक खाद डाला जावेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	48610		2	मा.दि / सेकंड	972	288630
	PCCF 4.11.2.4	द्वितीय निदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कौटुंबिक खाद डाला जावेगा। 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	2780		4	मा.दि / सेकंड	111	32967
5.4.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	48610		1.2	मा.दि / सेकंड	583	173151
	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निदाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	2780		2	मा.दि / सेकंड	56	16632
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य देर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की रोपण पद्धति पर नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जाएगा। हर हेक्टेर प्रति 10 डेक्टोघर 4 सप्ताह पानी की मात्रा बनाने पर पाईप की सहायता से पीछी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हरिवर उ.म. कॉम सरणी रोजना 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण अधिकारी के अनुसार दो सप्ताहों के द्वारा 3+उसीटर की कल्पनाएं पर लगभग 1 डेक्टोघर में सेपित 1100 पीछी में पाईप की मदद से सिंचाई किया जाना समझा जा पाया था तदनुसार प्रति हेक्टेर एक बार सिंचाई हेतु 150 मात्रा दिवस कम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक मन्दार दिवस की अनुसूची में एक सिंचाई (31+30+31) / 15	6	day	0.002	2 मा.दि. / 1100 (कुल 51390 पीछी)	361	166617
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक मन्दार दिवस की अनुसूची में एक सिंचाई (20+31+30) / 15	6	day	0.002	2 मा.दि. / 1100 (कुल 51390 पीछी)	361	166617
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक देरा दिवस की अनुसूची में एक सिंचाई (31+30+31) / 15	9	day	0.002	2 मा.दि. / 1100 (कुल 51390 पीछी)	841	249777
7.1.4		जम की रखरखाव एवं फ्लोक्सीडल पाईप जांचि पर आकस्मिक व्यय	LS					45000

सिंचाई पर कुल व्यय

1339228

8		जलय कलशों पर जांचि						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा समितिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक सप्ताह माह अप्रैल से मार्च तक 04 सप्ताह प्रति माह नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में निर्णय के अनुसार सुरक्षा कार्य का सुगमता समिति के माते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा समितियों को रोपण क्षेत्र में रखरखाव किया जावे। समितियों की पारिभाषिक राशि व वन प्रबंधन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर जाम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि. / माह	624	185528
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	अतिरिक्त कुलराशि जोड़ से सम्बंधित कर्मचारियों सुरक्षा समितियों एवं स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्य	LS					43655
9.2.2		अन्य आकस्मिक व्यय, (पुलिस सेवा, रक्तल पोस्टाफिस, संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री खर्च लगाना, भाईगमों, गेट आदि लगाना, निरीक्षण/घोड़ीदार इट आ निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जानकारी शिप का आयोजन	LS					435205
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								667188
10		सामग्री/भजनदूरी वरी में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री वरी में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					157857
10.2		भजनदूरी की वरी में आकस्मिक वृद्धि	15%					162744
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								322601
योग व्यय :-								7795874
प्रति डेक्टोघर व्यय								155917

तृतीय वर्ष स्वरूपाय कार्य (2020-21)

क्र.	कार्य क्र. क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	सौत्र सारक्षण एवं परियोजना निर्माण अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में लेपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य साथ-अस्तुत्य एवं जलजरी/कचरा/मिट्टी में करने हुए बाटा पुनर्निर्माण करना।						10000
2		पौंसिंग कार्य						10000
2.1		पौंसिंग करवाते कार्य (10 प्रतिशत)	1.5					174428
3		जल भंडार क्षेत्र का उपचार						174428
4		रोपण में बीजा तैयारी कार्य पर व्यय						0
4.1	Special Rate	रोपण क्षेत्र - मिर्च, लीची एवं मोहुर आदि केला प्रजाति के पौधों की तैयारी (मिर्च/लीची साईज 20x30 सेमी.)	2570	Plants	25	का.दि/पौधा		59110
5		रोपण क्षेत्र उपचार						39110
5.1		मृदाप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
5.1.1	Special Rate	मृदाप्रत्यारोपण हेतु केला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पौलीथीन साईज 20x30सेमी.)	2570	Plants	5.5	का.दि/पौधा		14135
5.1.2	Local Rate	कोटनाशक क्लोरोपाथीफॉस 3 एम.एल प्रति बोका से मान के उपयोग	154	Lit	600	का.दि/लिट्र		92502
5.1.3	PCCP 4.1.2.2	मृदा पौधों में बने खाली स्थान पर केला प्रजाति के पौधों को रोपण हेतु गड्ढा खोवाई 45 X 45 X 45 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	2570	Plants	8	मा.दि/रोपण	154	45738
5.1.4	PCCP 4.10.2.2	मृदा पौधों में बने खाली स्थान पर खोटे गा. 45x45x45 सेमी साईज के गड्ढों में मिर्च/लीची/मोहुर आदि केला प्रजाति के पौधों का रोपण।	2570	Plants	3.25	मा.दि/रोपण	38	13226
6		मृदाप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय						169661
6.1	Local Rate	रासायनिक खाद एन.पी.के का कार्य रासायनिक खाद का एन.पी.के का काम प्रति बोका निम्नलिखित के अनुसार रोपण क्षेत्र उपचार हेतु (लघुपत्र एवं अतिरिक्त बोका प्रकार के कार्य हेतु)	2570	kg	28	का.दि/बोका		71060
6.2		निर्माण कार्य						
6.2.1	PCCP 4.1.1.2	प्रथम निर्माण रोपण की 15 दिन परवात एक मीटर व्यास में की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	48610	Plants	1.2	मा.दि/रोपण	583	373331
6.2.2	PCCP 4.1.1.4	प्रथम निर्माण रोपण की 15 दिन परवात एक मीटर व्यास में की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	2780	Plants	2	मा.दि/रोपण	56	16032
6.2.3	PCCP 4.1.1.2	द्वितीय निर्माण 1 मीटर चौड़ी गड्ढों में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कोटनाशक खाद केला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	48610	Plants	2	मा.दि/रोपण	972	288684
6.2.4	PCCP 4.1.1.4	द्वितीय निर्माण 1 मीटर चौड़ी गड्ढों में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कोटनाशक खाद केला जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	2780	Plants	4	मा.दि/रोपण	111	32907
6.2.5	PCCP 4.1.1.2	तृतीय निर्माण एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	48610	Plants	1.2	मा.दि/रोपण	583	37333
6.2.6	PCCP 4.1.1.4	तृतीय निर्माण एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में।	2780	Plants	2	मा.दि/रोपण	56	16032
6.2.7	Special Rate	स.पी.टी. गैस पर रोपण किंवा ज.स. इमारती पौधों में खाद कोटनाशक का कार्य आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व ऊँचाई एवं गुणवत्ता पर निर्माण कार्य।	250		6	मा.दि/रोपण	15	4455
7		निर्माण कार्य पर व्यय :-						765672
7.1	Local Rate	दो बार ट्रैक्टर से खेत जुलाई	22.5	Hour	3000	का.दि/होरा		90000
8		रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						1037233

क्र.	क्र. सं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
6		नू. जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (55 प्रतिशत) कस्बूट्र डैम की सुरक्षाकार्य एवं आवश्यकतानुसार सफाई, रजिस्ट्र, बीकनर बंद आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य।	1.55					155605
जल संवर्धन कार्य पर व्यय								155605
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पीछी की रोपण परियोजना सह नवम्बर से मार्च तक निर्धारित रूप से पीछी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई बीकनर एवं की संरचनाओं के निष्का कार्य। इस हेतु पीछी 10 बैचटैक्स 4 बसिक पानी की मात्रा बचाने एवं बटुप की संरचनाओं से पीछी तक पहुंचाने का कार्य निष्का जायेगा। हरियार डैम कोष भरपी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार दो बसिकों के द्वारा 3*3मीटर की अन्तर्गत पर लगभग 1 हेक्टेयर में पीछी 1100 पीछी से बटुप की पानी से सिंचाई किया जाता सम्भव हो गया था संवत्सुर प्रति पीछी एक बार सिंचाई हेतु 150 मानव दिवस का कार्य आवश्यकता होती।						
7.1.1	Special Rate	मार्च नवम्बर से (अक्टूबर तक फरवरी दिवस की अन्तर्गत में एक सिंचाई (31+30+31)/15	8	day	0.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 81390 पीछी)	561	166817
7.1.2	Special Rate	मार्च फरवरी से अक्टूबर तक फरवरी दिवस की अन्तर्गत में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	day	0.002	2 मा.दि / 1100 (कुल 61390 पीछी)	561	166617
7.1.3	Special Rate	मार्च मई से जून तक इस दिवस की अन्तर्गत में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	day	0.003	2 मा.दि / 1100 (कुल 61390 पीछी)	541	249777
7.2		धूप का रखरखाव एवं फलोवैकेशन बाईन आदि पर आकस्मिक व्यय	1.5					28550
सिंचाई पर कुल व्यय								611561
8		अन्य कल्याणत आभरण						
8.1		एकलीकरण कार्य						
8.1.1		पीछी में कुल से निम्नलिखित सुटो में से एक से दो स्वतंत्र कार्ययों पर रखते हुए अन्य कार्ययों में निम्नलिखित कार्ययों को कराई एवं सफाई कार्य	3	Block	6	मा.दि / हेक्टर	30	8910
अन्य कल्याणत आभरण के तहत कार्ययों का एकलीकरण कार्य पर व्यय								8910
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा बसिक प्रयोग संरक्षण हेतु एक-अधिक सा. जमीन से कार्य एक 04 बसिक प्रति बार नोट - सुरक्षा का कार्य जन प्रयोग संरक्षण के द्वारा किया जाता सुरक्षाबसिक किया कार्य जिसकी अन्तर्गत जन प्रयोग संरक्षण के द्वारा किए गए निर्माण के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा बसिकों का रोपण कार्य में संलग्न किया जायेगा। बसिकों की आकस्मिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग जन प्रयोग समिति स्तर पर ज्ञान विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	2	12	26	मा.दि / बार	624	185728
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय, दुर्घटना पर सहाय फायदापत्र, सहायता प्रोजेक्ट निर्माण एवं एडवोकेसी समायोजी बोट खपता, साईनबोर्ड बोट आदि खपता जमाना, विरोध/पीछीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जगह/रक्षा स्थिर का आयोजन	1.5					230675
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								406403
		सामग्री/मजदूरी वरी में आकस्मिक बुद्धि						
9.2.1		सामग्री वरी में आकस्मिक बुद्धि आदि	30					18063
9.2.2		मजदूरी की वरी में आकस्मिक बुद्धि	150					201525
पर बुद्धि पर अतिरिक्त व्यय								220588
योग व्यय :-								2033058
प्रति हेक्टेयर व्यय								52661.2

RF-74

चतुर्थ वर्ष वनरक्षण कार्य (2021-22)

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / डेढ़ाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र संरक्षण एवं परिवर्धन निमित्त						
	1.1	Special Rate अनुभव एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उमड़ाई एवं गड्ढाई वृद्धि मापन का कार्य मास अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						17500
						पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-		17500
2		मोहरी कार्य						
3		छाड़ बंदार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपण में पौधा रोपण कार्य एवं व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6	9.3	निर्वाह कार्य						
	9.1.1	PCCF 4.11.1.2 प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन पर्याप्त एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अव्यवस्थाकार खाता सहित) खाद प्रयोग सहित 1 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में	48610	Plants	12	मा.दि./रोकड़ा	583	175151
	9.1.1.4	PCCF 4.11.1.4 प्रथम निर्वाह रोपण की 15 दिन पर्याप्त एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अव्यवस्थाकार खाता सहित) खाद प्रयोग सहित 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में	2788	Plants	2	मा.दि./रोकड़ा	56	16652
	9.1.2	PCCF 4.11.2.2 द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद बरत जायेगा। 3 X 3 एवं 2 X 3 मीटर पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति रोकड़ा)	48610	Plants	2	मा.दि./रोकड़ा	672	288684
	9.1.2.4	PCCF 4.11.2.4 द्वितीय निर्वाह 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद बरत जायेगा। 6 X 6 मीटर पौधा अंतराल में (4 मा.दि. प्रति रोकड़ा)	2788	Plants	4	मा.दि./रोकड़ा	111	32967
	9.2	रासायनिक खाद का एन.पी.के बड़े पौधों में 60 ग्राम प्रति पौधा निर्वाह के समय में धन उपधीन	2431	Kg	28	खर्च/किलो		68054
						निर्वाह कार्य पर कुल व्यय :-		579488
						रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-		579488
7		भू जल संरक्षण कार्य						
8		पानी निर्वाह कार्य						
9		अन्य कल्याणकारी कार्य						
10		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	9.1	Special Rate सुखा अभियान प्रारंभ के तहत हेतु एक आकस्मिक माह अगस्त से मार्च तक 04 अभियान प्रति माह :- नोट :- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति में द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुखा राशि का सुगठन समिति के द्वारा में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुखा अभियानों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावेगा। अभियानों की पारिवर्तनिक राशि का सुगठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु कार्य किया जावेगा।	2	10	26	मा.दि./माह	528	154440
	9.2	अन्य आकस्मिक कार्य (गुप्त में स्थित कोटाग्रहण, संभावित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री क्षेत्र लगाया, लव्डिनकोर्र, गेट आदि लगाया जाना, निरीक्षण/चौकीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जानकारी शिविर का आयोजन)	15					378750
						सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-		533190
11		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	11.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	100					6805
	11.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	300					108167
						दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय		114972
		योग व्यय :-						1245190
						अंतिम बिक्रेत व्यय		24903

क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
चौथे वर्ष रखरखाव कार्य (2022-23)								
क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.	राशि/इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की जांचवाई एवं गोलाई वृद्धि साधन का कार्य मार्च अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए आटा एनालिटिकल करना।	125					10000
पौधों की वृद्धि साधन पर व्यय:-								10000
2		कीटनाशक कार्य						
	2.1	कीटनाशक मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						145000
कीटनाशक रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								145000
3		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपण में पौधा रोपण कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		मृ. जल संरक्षण कार्य						
	6.1	जल संयोजन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						176009
जल संयोजन कार्य पर व्यय								176009
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य काल्पनिक आपूर्ति						
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	9.1	सुखा आकस्मिक प्रतिक्रिया सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से माई तक 14 आकस्मिक प्रति माह नोट :- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए निर्माण के अनुसार सुखा सफाई का सुगठन समिति के अंतर्गत में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा आकस्मिकों को रोपण क्षेत्र में संपन्न किया जायेगा। आकस्मिकों की वार्षिक राशि का सुगठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर काम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	2	12	24	मा.दि/माह	624	185328
	9.2	अन्य आकस्मिक व्यय, (पुष्पल मेष, कलक फाटोपान, संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री खर्च लगाना, साईनबोर्ड, गेट आदि लगाना, निरीक्षण/सीकीटर हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता दिवस का आयोजन)	15					425675
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								611003
10		सहज/मजदूरी वरी में आकस्मिक वृद्धि						
	10.1	सहज वरी में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					14500
	10.2	मजदूरी की वरी में आकस्मिक वृद्धि	45%					128550
पर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								129041
योग भाग :-								1081058
योगी इन्टोपर व्यय								21621

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2023-24)								
क्र.	कार्य पर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की जांचवाई एवं गोलाई वृद्धि साधन का कार्य मार्च अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए आटा एनालिटिकल करना।	15					35500
पौधों की वृद्धि साधन पर व्यय:-								35500
2		कीटनाशक कार्य						
3		जड़ संभार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपण में पौधा रोपण कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		मृ. जल संरक्षण कार्य						
7		पानी सिंचाई कार्य						

[illegible]

सप्तम वर्ष रसायनशास्त्र कार्य (2024-25)

क्र.	कार्य या क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	राशि / इकाई		कुल राशि
					राशि	राशि / इकाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.2 special Rate	अनुसंधान एवं भवितव्योपेक्षा निर्माण अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कराई एवं गोलाई वृद्धि मापन के कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुए बाटा एनालिसिस करेगा।	1.5				10000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-							10000
2	2.1	फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)	1.5				261042
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय							261042
3		ताड़ भंडार क्षेत्र का उपचार					
4		रोपण में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय					
5		रोपण क्षेत्र उपचार					
6		पू जल सिंचन कार्य					
6.1		जल प्रबंधन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	1.5				175000
जल संचयन कार्य पर व्यय							175000
7		पानी सिंचाई कार्य					
8		अन्य कल्चरल आपरेशन					
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					

[illegible]

अष्टम वर्ष: संवत्सरांत कार्य: 2024-25

[illegible]

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)


क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में शामिल पौधों की उंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करने हुए आटा एनालिसिस करना।	1.5					10000
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								10000
2		फॉरेमिंग कार्य						
	2.1	फॉरेमिंग सम्पन्न कार्य (20 प्रतिशत)	1.5					296565
फॉरेमिंग रखरखाव एवं सम्पन्न पर कुल व्यय								196565
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4		रोपण में पीछा रोपण कार्य पर व्यय						
5		रोपण क्षेत्र उपचार						
6		नू जल संरक्षण कार्य						
	6.1	जल संकटन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)	1.5					64329
जल संकटन कार्य पर व्यय								64329
7		पानी सिंचाई कार्य						
8		अन्य संरचनात्मक आधारेण						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकर्षक कार्य						
	9.1	Special Rate सुरक्षा समिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक जैनिक माह अप्रैल से माघ तक 04 जैनिक प्रति माह :- नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए निर्माण के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनकी द्वारा निर्धारित सुरक्षा समिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावेगा। समिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त राशि राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वान विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	36	मा.दि/माह	634	185328
	9.2	अन्य जलसंधारण कार्य (भुगतान क्षेत्र स्थल फोटोमापन, संरक्षित प्रोजेक्ट निर्माण एवं रेटेशनरी बाधणी बोर्ड लगाना, साईनबोर्ड, बेट आदि लगाना जल, निरीक्षण/परीक्षण हट का निर्माण प्रतिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिपि का आयोजन	1.5					493355
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								677683
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकर्षक वृद्धि						
	10.1	मजदूरी की दरों में आकर्षक वृद्धि	50%					92664
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								92664
योग व्यय :-								1041453
मती हेक्टेयर व्यय								20829

दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई			कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	Special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में शामिल पौधों की उंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करने हुए आटा एनालिसिस करना।	1.5					17500
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								17500
2		फॉरेमिंग कार्य						
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						

वार्षिक परियोजना लागत गोरुबारा

क्र	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टरवर व्यय	प्रति बीघा व्यय
		मकिया	चगवार	योग		
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (मकिया सहित) (2018-2019)	1744288	6968806	8713280	174246	48.38
2	द्वितीय वर्ष (2019-2020)			7795874	155917	215.91
3	तृतीय वर्ष (2020-2021)			2613098	52661.2	71.97
4	चतुर्थ वर्ष (2021-2022)			1243150	24903	34.38
5	पंचम वर्ष (2022-2023)			1081058	21621	29.94
6	षष्ठम वर्ष (2023-2024)			805515	16110	22.31
7	सप्तम वर्ष (2024-2025)			1177791	23556	32.62
8	अष्टम वर्ष (2025-2026)			1090222	21800	29.64
9	नवम वर्ष (2026-2027)			1041453	20829	28.64
10	दशम वर्ष (2027-2028)			1566500	27330	37.85
	योग			26567706	457884.25	738.79
	अन्य आसम्भित व्यय राशि			1775483	11679	-
	आवश्यकता कार्य हेतु 25% राशि			6641926	114360	-
	सुसरोपण क्षेत्र को अनुक्रमण एवं मूल्यांकन हेतु 8% राशि			1328385	22869	-
	महायोग			36313500	726270	*
योग राशि—तीन करोड तिरसठ लाख तेस हजार धींच र्शे रूपये मात्र						


उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-बाँपा उपवनमण्डल


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-बाँपा वनमण्डल