

सिंगटाली-1, धिगुड-11, तिमली-2, शिवपुरी-1, 2, 3, 4 में सीमांकन पिल्लर निर्माण करना

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 किमी० ऋषिकेश-कर्मप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०वी० विद्युत लाईन का गूलर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 है) तक निर्माण कार्य 8.4 किमी०

शिवपुरी रेंज

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

भागीरथी वृत्त

वर्ष 2020-21

क्र०सं०	विवरण	D.S.R	सं०	ल०	चौ०	ऊँ०	परिमाण	इकाई	दर	घनराशि
1	आर०सी०सी० पिल्लर लगाने हेतु स्थल चिन्हांकन एवं झाड़ी कटान।	विभागीय	1	1	1		1.00	N.	33.00	33.00
2	आर०सी०सी० पिल्लर हेतु गढ़वा खुदान कार्य। 0.45x0.45x0.45		1				1	N.	12.14	12.14
3	आर०सी०सी० पिल्लर के बेस में चूना व कोयला डालना। 0.45x0.45x0.10	MR	1				1	N.	200.00	200.00
4	आर०सी०सी० पिल्लर बनाना सीमेन्ट कंकीट में 1.1.5.3	4.1.2	1	0.30	0.30	1.20	0.11	m³	7210.55	778.74
5	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना।	5.22.6	1	0.11x78.40=8.62			8.62	kg	83.50	719.77
6	आर०सी०सी० पिलर को जमीन में गाढ़ना सीमेन्ट कंकीट में	4.1.4	1	0.25	0.25	0.35	0.02	m³	6680.20	146.13
7	अन्य आकस्मिक व्यय जैसे लकड़ी का फर्मा बनाना वर्षाती आदि सफेदी कर नम्बर लिखना, दुलान सहित									500.00
Total										2389.78
or say										2390.00

क्र०सं०	कुल पिल्लरो की संख्या	दर प्रति हे०	कुल घनराशि
1	800	2390.00	1912000.00



उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वृत्त क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज मुनिकीरेती
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती