कार्यालय मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग
आजमगढ़

पत्रांक– 6080/2 विविध/आ0क्षे0/2016 दिनांक–08/02/2016

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय– जनपद–जौनपुर में ग्राम–कोदहूँ, परगना–मुँगरा, तहसील–मछलीशहर, आराजी नं0–802/2 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–1354(3)/व0श0लि0–जौनपुर दिनांक–11 दिसम्बर, 2015।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक–11 दिसम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, आजमगढ़ के पत्रांक–205/एन0ओ0सी0–आ0वृ0/2015 दिनांक–25.01.2016 द्वारा जनपद–जौनपुर में ग्राम–कोदहूँ, परगना–मुँगरा, तहसील–मछलीशहर, आराजी नं0–802/2 पर *''इलाहाबाद–गोरखपुर राज्यमार्ग संख्या–07''* (मुँगराबादशाहपुर–फूलपुर मार्ग) के कि0मी0–47 (चैनेज 200–400) में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तो एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. उपरोक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट जनपद–जौनपुर में ग्राम–कोदहूँ, परगना–मुँगरा, तहसील–मछलीशहर, आराजी नं0–802/2 पर *''इलाहाबाद–गोरखपुर राज्यमार्ग संख्या–07''* (मुँगराबादशाहपुर–फूलपुर मार्ग) के कि0मी0–47 (चैनेज 200–400) में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर (75 फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी0 नीचा करना होगा, जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जल जमाव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिये।
4. पानी निकासी हेतु पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण, निर्माणकर्ता द्वारा ही मार्ग के लेपित सतह से नीचा करना होगा। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व आउटलेट एवं पानी निकासी के लिये ले–आउट प्लान/ड्राइंग अनुमोदित करा ली जाय।
5. मार्ग के समानान्तर रिटेल आउटलेट की पूरी चौड़ाई में 1.00 मीटर की आर0सी0सी0 स्लैब के साथ नाली का निर्माण कराया जाय। यह मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर (75 फीट) के बाद ही होना चाहिये।
6. बफर स्ट्रिप जो न्यूनतम 3.00 मीटर की चौड़ाई में तथा जिसकी न्यूनतम लम्बाई 12.00 मीटर हो। टायलेट सेड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर की दूरी के बाद करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की न्यूनतम लेपित सतह चौड़ाई 5.30 मीटर तथा लेपित सतह के लिये न्यूनतम 150 एम0एम0 जी0एस0बी0 के ऊपर डब्लू0बी0एम0/डब्लू0एम0एम0 की तीन लेयर प्रत्येक लेयर की मोटाई 75.00 एम0एम0 तथा टाप में 50.00 एम0एम0 बी0एम0 के साथ 25.00 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 की होनी चाहिये।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0लै0कं0 एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तो का भी पालन करना होगा।
9. रिटेल आउटलेट से पूर्व 500 मीटर व 1.00 किमी0 इन्ट्री एवं एक्जिट बिन्दु पर आई0आर0सी0–67 व आई0आर0सी0–एस0पी0–55 के अनुरूप साईन बोर्ड का प्राविधान किया जाय।
10. किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट स्थल से पानी की निकासी, मार्ग पर नहीं होना चाहिये। रिटेल आउटलेट परिसर के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
11. प्रत्येक दशा में एम0ओ0एस0टी0, नई दिल्ली के पत्रांक–आर0डब्लू0/एन0एच033023/19–99डी0ओ0–3 दिनांक–31.8.2000 द्वारा जारी मानकों का पालन किया जाय।
12. कोई भी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की भूमि पर नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक–मानचित्र एवं समस्त अभिलेख (मूल में)।

(आर0आर0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, आजमगढ़

JAYANT.14-15.NOC