28

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का बनसार तक विस्तार।

जनपद देहरादून में चकराता तहसील के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का बन तक विस्तार हेतु स्वीकृति शा0सं0– 2658 / 111 (2) / 05 –17 (प्रा0आ0) / 05 दिनांक 25.09.06 द्वारा 6.00 किमी0 लम्बाई रू0 97.20 लाख रू0 की प्राप्त हुई है। यह मोटर मार्ग शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 5 से प्रारम्भ ह ठुरउ में मिलता है। इस मार्ग के बन जाने से पंजिया, बनसार, ठुरउ आदि ग्राम लाभान्वित होंगे। स्थानीय जनता भी इस को बनाने हेतु काफी लम्बे समय से पत्र व्यवाहार कर रही है। इस मार्ग हेतु दो संरेखण प्रस्तावित किये गये हैं। जि विवरण निम्नानुसार है।

संरेखण–1– यह संरेखण इंडेक्स मैप पर लाल रंग से दिखाया गया है इसका प्रारम्भिक बिन्दु शम्भू की चौकी पंजिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 5 से प्रारम्भ होता हैं। इस संरेखण में 3 एच0पी0 बैण्ड पडेगें। मार्ग की पूर्ण लम्बाई में योग्य नाप भूमि एवं बंजर भूमि पडती है। इस संरेखण मे कोई खतवन नहीं पडता है। इस संरेखण से ग्रामवासी भी स है। मार्ग के संरेखण में 1:20, लेवल ग्रेड दिये गये है। 6.00 किमी0 लम्बाई के निर्माण हेतु संरेखण तैयार कर स्वीकृति प्रेषित किया जा रहा है।

संरेखण–2– यह संरेखण इंडेक्स मैप पर हरे रंग से दिखाया गया है इसका प्रारम्भिक बिन्दु शम्भू की चौकी पंजिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 5 से प्रारम्भ होता हैं। इस संरेखण में 5 एच0पी0 बैण्ड पडेगें। मार्ग की पूर्ण लम्बाई में योग्य नाप भूमि एवं बंजर भूमि पडती है। मार्ग के संरेखण में 1:20, 1:18 एवं लेवल ग्रेड दिये गये है। इस संरेखण ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

तुलनात्मक तालिका में दी गई तुलना के अनुसार संरेखण –1 जो कि इंडेक्स मैप पर लाल रंग दिखाया गया है, तकनीकी एवं क्षेत्रीय स्थलाकृति की दृष्टि से सुविधाजनक एवं अधिक उपयोगी है।

अतः संरेखण –1 संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है। संरेखण की गुण एवं अवगुण 30 बिन्दुओं की आख्या संलग्न है।

सहायक अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,
सहिया (कालसी)

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,
सहिया (कालसी)

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ. खण्ड लो नि वि,
सहिय (कालसी)