

केशरीपुरा ग्रेनाइट क्षतिपूर्ति वनीकरण सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2019-20
प्रथम वर्ष

कक्ष क्र० पी -712 (ज्योराहा) बीट ज्योराहा

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर मा.दि.	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	7	8
1	सर्व सीमांकन कार्य	18.9	0.45	प्रति हे.	8.51	Rates approved By APCCFD
2	क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियां काटना एवं जलाना लेन्टाना को छोड़कर	5	4	प्रति हे.	20.00	Rates approved By APCCFD
3	लेन्टाना उन्मूलन कार्य 500 झाड़ी से कम	0	8.00	प्रति हे.	0.00	Rates approved By APCCFD
4	लेन्टाना उन्मूलन कार्य 501 झाड़ी से 1500 झाड़ी तक	0	12.50	प्रति हे.	0.00	
5	गढ़दा खुदाई हेतु स्टेकिंग कार्य (2x2 मी.)	22387	2.5	प्रति हजार	55.97	Rates approved By APCCFD
6	गढ़दा खुदाई कार्य साईज 2X2 मी. के अंतराल पर 0.30x0.30x0.30 cm.	22387	3	प्रति सैकड़ा	671.61	Rates approved By APCCFD
7	गढ़दा खुदाई हेतु स्टेकिंग कार्य (2x3 मी.)	8987	2.5	प्रति हजार	22.47	Rates approved By APCCFD
8	गढ़दा खुदाई कार्य साईज 2x3 मी. के अंतराल पर 0.45x0.45x0.45 cm.	8987	5	प्रति सैकड़ा	449.35	Rates approved By APCCFD
9	मृदा बदलने हेतु कय मृदा एवं परिवहन गढ़दों के माप आयतन का 30 प्रतिशत	427.01	1.20	प्रति घ०मी०	512.41	Rates approved By DFO
10	गढ़दों में कीटनाशक एवं खाद मिलाकर मृदा बदलना	31374	1.5	प्रति सैकड़ा	470.61	Rates approved By APCCFD
11	देशी गोबर खाद क्रय मय परिवहन गढ़दों के माप आयतन का 15 प्रतिशत	213.5	2.05	प्रति घ०मी०	437.68	Rates approved By DFO
12	रोपण क्षेत्र 18.900 है. में उबड़ खाबड़ भूमि 20 प्रतिशत समतली करण कराना यांत्रिकीय मशीनों द्वारा	7.56		L.S.	2000.00	
13	खम्भा पुताई कार्य	L.S.			35.46	
14	बोर्ड एवं गेट मय पिलर 02 गेट व बोर्ड	L.S.			177.30	
	योग क्षेत्र तैयारी व्यय				4861.36	
1	खम्भा गाड़ने के लिये कड़ी मिटटी में गढ़दा खुदाई कार्य साईज 30x30x45 cm. 2.5 मीटर के अंतराल पर 920 तथा प्रत्येक 10 वै पोल पर 02 नग सपोर्टिंग पोल 184 हेतु कुल लम्बाई 2300 र.मी.	1104	3.8	प्रति सै०	41.95	Rates approved By APCCFD
2	एनगल आयरन पोल 2.00 मीटर साईज 50x50x6 mm वजन 4.5 किग्रा. प्रति मी. कय	1104	1.76	प्रति नग	1943.04	Rates approved By LUN-SMM150912
3	गढ़दों में खम्भा 1:3:6 कंक्रीट सहित खड़ा करना सीमेन्ट में 0.30x0.30x0.45x1104= 44.71 खंबा	44.71	11.26	प्रति घ.मी.	503.43	As per Market
4	वेनलिक बंधाई हेतु तार	22	0.28	प्रति कि.ग्रा.	6.16	
5	वेनलिक कय Mesh size 50 X 50 MM (2X 2 Inch) 4.00 MM (8 SWG) DIA GI Wire approx weight 4.8 KG.	3450	0.64	प्रति घ०मी०	2208.00	SMM300109
6	कय वारवैड वायर दो लाईनों हेतु (उपर व नीचे) कुल 4600 र.मी. अथवा 690 कि.ग्रा.	690	0.32	प्रति कि.ग्रा.	220.80	SMM260101

7	रोपण क्षेत्र में एकत्रीकरण स्थल से 02 कि.मी. तक चैनलिंग जाली एवं वायरवेड मौकें पर ले जाना तथा पोल्स में लगाना, वायरवेड वायर खींचना तथा फेंसिंग जाली को जी. आई वायर से बांधना	2300	0.25	प्रति र.मी.	575.00	Rates approved By CCF
8	आयरन ऐंगिल एवं जाली बारबेड बायर डम्पिंग डिपो से रोपण क्षेत्र तक ढुलाई कार्य	L.S.	0		265.98	
	योग चैनलिंग व्यय				5764.37	
9	आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन सह निरीक्षण पथ निर्माण	5	20	—	100.00	Rates approved By APCCFD
10	सिंचाई व्यवस्था (डीजल पंप कय और पाइप कय एवं मजदूरी सहित) पर व्यय	1	L.S.		281.69	
11	अन्य व्यय (गेट क्रय एवं अन्य सामग्री)				355.00	
				योग	736.69	
				महायोग	11362.41	


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र लौड़ी

केशरीपुरा ग्रेनाइट वनीकरण सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2020-21 द्वितीय वर्ष

कक्ष क्र0 पी -712 (ज्योराहा) बीट ज्योराहा

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर मा.दि.	इकाई	कुल मा.दि.	रिमांक
1	2	3	4	6	7	8
1	पौधा क्रय पर व्यय (20 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित)	37649	0.042	प्रति नग	1581.26	Rates as Per Market
2	पौधा परिवहन मय कैजुअल्टी सहित 170 कि0 मी0 तक	37649	1.579	प्रति सैकड़ा पौधा	594.48	Rates approved By CCF
3	सिरबोझ द्वारा पौधो को गढ़ढो तक पहुंचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि0मी0 तक	37649	0.4	प्रति सैकड़ा पौधा	150.60	Rates approved By APCCFD
4	पौधा रोपण कार्य 0.45X0.45X0.45	8987	1.8	प्रति सैकड़ा	161.77	Rates approved By APCCFD
	पौधा रोपण कार्य 0.30X0.30X0.30	22387	1.5	प्रति सैकड़ा	335.81	Rates approved By APCCFD
5	प्रथम निदाई कार्य					
	(क) 20 प्रतिशत मृत पौधा बदलना, गडढा खुदाई एवं निदाई कार्य	6275	1.5	प्रति सैकड़ा	94.13	Rates approved By APCCFD
	(ख) प्रथम निदाई पौधो के चारो ओर 1 मी. व्यास में खरपतवार साफ करके निदाई गुढाई करना, 1.15 सेमी. गहरी खुदाई करना	31374	1.25	प्रति सैकड़ा	392.18	Rates approved By APCCFD
6	द्वितीय निदाई कार्य	31374	1	प्रति सैकड़ा	313.74	Rates approved By APCCFD
7	रासायनिक खाद कीटनाशक दवा क्रय (20 ग्रा0 यूरिया, 10 ग्रा0 डी0ए0पी0 एवं 10 ग्रा0 कीटनाशक)	L.S.	L.S.	प्रति कि.ग्रा.	180.00	Rates as Per Market
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में अवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना-गुढाई कर मिट्टी में मिलाना	31374	0.5	प्रति सैकड़ा	156.87	Rates approved By APCCFD
9	आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन सह निरीक्षण पथ निर्माण	5	20	प्रति कि.मी.	100.00	Rates approved By APCCFD
10	पौधो की सिंचाई का कार्य मय मजदूरी सहित-3 सिंचाई (प्रति सिंचाई दर 1.25 प्रति सै. निर्धारित है.	31347	3.75	प्रति सैकड़ा	1175.51	Rates approved By APCCFD
11	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 9 माह	270	1	प्रति माह	270.00	
12	अन्य व्यय				100.00	
				योग	5606.33	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2021-22 तृतीय वर्ष


द्वितीय वर्ष 2021-22 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	पौधा कय पर व्यय (20 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित)	6275	0.045	प्रति नग	282.38	Rates as Per Market
2	पौधा परिवहन मय कैजुअल्टी सहित 170 कि० मी० तक	6275	1.579	प्रति सैकड़ा पौधा	99.08	Rates approved By CCF
3	पौधो को गढ़दो तक पहुंचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि०मी० तक	6275	0.4	प्रति सैकड़ा पौधा	25.10	Rates approved By APCCFD
4	पौधा रोपण कार्य 0.45X0.45X0.45	1798	1.8	प्रति सैकड़ा	32.36	Rates approved By APCCFD
5	पौधा रोपण कार्य 0.30X0.30X0.30	4477	1.5	प्रति सैकड़ा	67.16	Rates approved By APCCFD
6	प्रथम निदाई कार्य	31374	1.25	प्रति सैकड़ा	392.18	Rates approved By APCCFD
7	द्वितीय निदाई कार्य	31374	1	प्रति सैकड़ा	313.74	Rates approved By APCCFD
8	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय (20 ग्रा० यूरिया, 10 ग्रा० डी०ए०पी० एवं 10 ग्रा० कीटनाशक)	L.S.	L.S.	—	180.00	Rates as Per Market
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में अवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना-गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	31374	0.5	प्रति सैकड़ा	156.87	Rates approved By APCCFD
10	पौधो की सिंचाई का कार्य मय मजदूरी सहित-3 सिंचाई (प्रति सिंचाई दर 1.25 प्रति सै. निर्धारित है.	31374	3.75	प्रति सैकड़ा	1176.53	Rates approved By APCCFD
11	3 मी. चौड़ी आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	
	योग				3101.64	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2022-23 चतुर्थ वर्ष
चतुर्थ वर्ष 2022-23 (रखरखाव कार्य)


क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	पौधा कय पर व्यय (20 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित)	6275	0.045	प्रति नग	282.38	Rates as Per Market
2	पौधा परिवहन मय कैजुअल्टी सहित 170 कि० मी० तक	6275	1.579	प्रति सैकड़ा पौधा	99.08	Rates approved By CCF
3	पौधों को गढ़दो तक पहुंचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि०मी० तक	6275	0.4	प्रति सैकड़ा पौधा	25.10	Rates approved By APCCFD
4	पौधा रोपण कार्य 0.45X0.45X0.45	1798	1.8	प्रति सैकड़ा	32.36	Rates approved By APCCFD
5	पौधा रोपण कार्य 0.30X0.30X0.30	4477	1.5	प्रति सैकड़ा	67.16	Rates approved By APCCFD
6	प्रथम निदाई कार्य	31374	1.25	प्रति सैकड़ा	392.18	Rates approved By APCCFD
7	द्वितीय निदाई कार्य	31374	1	प्रति सैकड़ा	313.74	Rates approved By APCCFD
8	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय (20 ग्रा० यूरिया, 10 ग्रा० डी०ए०पी० एवं 10 ग्रा० कीटनाशक)	L.S.	L.S.	—	180.00	Rates as Per Market
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में अवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना-गुदाई कर मिट्टी में मिलाना	31374	0.5	प्रति सैकड़ा	156.87	Rates approved By APCCFD
10	पौधों की सिंचाई का कार्य मय मजदूरी सहित-3 सिंचाई (प्रति सिंचाई दर 1.25 प्रति सै. निर्धारित है.	31374	3.75	प्रति सैकड़ा	1176.53	Rates approved By APCCFD
11	3 मी. चौड़ी आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	
13	चैनलिक मरम्मत कार्य	19	1	प्रति हे०	19.00	Rates approved By CCF
14	अन्य व्यय	-	-	—	50.00	
	योग				3170.64	


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2023-24 पंचम वर्ष

पंचम वर्ष 2023-24 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिक मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे०	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
4	अन्य व्यय	-	-	-	33.25	
	योग				428.40	


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2024-25 षष्ठम वर्ष

षष्ठम वर्ष 2024-25 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरित अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिंग मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे0	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
	योग				395.15	


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2025-26 सप्तम वर्ष

सप्तम वर्ष 2025-26 (रखरखाव कार्य)


क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरित अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिंग मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे०	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
	योग				395.15	

Gim
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2026-27 अष्टम वर्ष

अष्टम वर्ष 2026-27 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरित अग्नि सुरक्षा लाईन					
	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिंग मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे०	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
	योग				395.15	


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2027-28 नवम वर्ष

नवम वर्ष 2027-28 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरित अग्नि सुरक्षा लाईन					
1	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिंग मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे०	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
	योग				395.15	

Gim
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2028-29 दशम वर्ष

दशम वर्ष 2028-29 (रखरखाव कार्य)

क्र	कार्य का विवरण	मात्रा	मा. दिवस	इकाई	कुल मा.दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	3 मी. चौड़ी आंतरित अग्नि सुरक्षा लाईन					
1	1. कटाई	5	1.5	प्रति कि.मी.	7.50	Rates approved By APCCFD
	2. जलाई	5	0.75	प्रति कि.मी.	3.75	Rates approved By APCCFD
2	चैनलिंग मरम्मत कार्य	18.9	1	प्रति हे०	18.90	Rates approved By CCF
3	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	365	1	प्रति माह	365.00	Rates approved By Collector
	योग				395.15	

G. 11
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौड़ी

कक्ष क्र० पी० - 712 ज्योराहा बीट ज्योराहा

गोश्वारा

क्र०	वर्षवार विवरण	अनुमानित मा०दि०	राशि	प्रति हे० मा०दि०
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य 2019-20	11362.41	3226925	601
2	द्वितीय वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2020-21	5606.33	1751416	297
3	तृतीय वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2021-22	3101.64	1065846	164
4	चतुर्थ वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2022-23	3170.64	1198501	168
5	पंचम वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2023-24	428.40	178129	23
6	षष्ठम वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2024-25	395.15	180734	21
7	सप्तम वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2025-26	395.15	198808	21
8	अष्टम वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2026-27	395.15	218689	21
9	नवम् वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2027-28	395.15	240558	21
10	दशम् वर्ष रोपण एवं रखरखाव कार्य 2028-29	395.15	264614	21
	Total-	25645.17	8524220	1358
11	आस्था मूलक 5 प्रतिशत	-	426211	-
12	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	-	85242	-
13	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	-	340969	-
	Total (10+11+12+13)-		9376642	
		-	937664	-
14	परिवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		10314306	
	Grant Total (10+11+12+13+14) -			

प्रति हे० मा०दि० 2019-20 में 284 रुपये प्रति मा०दि० एवं उसके पश्चात प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ा

14	परिवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	10314306
Grant Total (10+11+12+13+14) -		
टीप : राशि की गणना सन् 2019-20 में 284 रुपये प्रति मा0दि0 एवं उसके पश्चात प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ा कर की गई है।		

वन मंडलाधिकारी,
सा० वनमंडल छतरपुर म०प्र०

उप वनमंडल अधिकारी,
उप वनमंडल छतरपुर म0प्र0

वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र, लवकुशनगर (खजुराहो)