

:: प्रारूप-52 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क. स.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	घनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	20 Nos	1.00	0.50	0.70	7.00	Cum	326.40	2284.80
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	20 Nos	5 kg/pillar			100	Kg.	25.00	2500.00
		20 Nos	4 kg/pillar			80	Kg.	65.00	5200.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	20 Nos	1.00	0.50	0.10	1.00	Cum	6165.50	20592.77
		20 Nos	0.30	0.30	1.30	2.34			
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	1% of RCC work	3.34	78.50	X	2.6204	Tonne	59968.50	15711.74
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	20 X 4	0.30		1.20	28.8	Sq.m.	186.70	5713.02
		20 X 1	0.30	0.30		1.8			
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	20 Nos	5.00	centimeter		100.00	Cm.kt	1.00	100.00
8	पानी की ढुलाई आदि	20 Nos.	0.50	0.11/pillar		10.00	0.11	100.00	1000.00
	कुल योग								53102.32


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

